

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1.Denumirea beneficiarului de stat Primaria comunei Cania

2,Organizatorul procedurii de achiziție Primăria comunei Cania

3.Obiectul achizițiilor Lucrări de confecționare și instalare a foisoarelor 7 bucati

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Fundatie		
1	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	0,1280
2	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...(beton B 20)	m3	0,1280
		2. Pardosea la foisor		
3	CG32A1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile (gr. 200 mm)	m3	1,9200
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris de granit fr. 5-20 mm (gr. 100 mm)	m3	0,9600
5	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (gr. 100 mm)	m3	0,9600
6	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec	m2	9,5800

1	2	3	4	5
		uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (grosimea pavajului 50 mm)		
7	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...(beton B 15)	m3	0,1360
		3. Decor din lemn		
8	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,3640
9	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,3640
		4. Sarpanta din lemn la acoperis		
10	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,3960
11	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,3960
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (folie anticondens)	m2	13,0400
13	CR05B	Tavanitul planseelor la magazii, grajduri, etc., executate cu placi fibro lemnoase PFL de 20 mm grosime	m2	13,0400
14	CE08A3	Invelitori din placi plane mici de 400 x 400 x 4 mm, tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) intr-un singur strat la acoperisuri fara astereala fixate pe sipci de rasinoase de 24 x 48 mm,	m2	13,0400

1	2	3	4	5
		batute direct pe capriori , executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp.,inclusiv executarea din tabla zincata de 0,5 mm a doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc.		
15	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m	8,0000
		5. Forme mici		
16	TsH91A	Instalarea banci in foisor	buc	2,0000
17	TsH91A	Instalarea mesei in foisor	buc	1,0000

