

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **IMSP Centrul de Sănătate Comrat**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **IMSP Centrul de Sănătate Comrat**
3. Obiectul achizițiilor **Реконструкция сетей канализации и сетей водоснабжения ПМСУ ЦЗ Комрат** ( *Реконструкция сетей водопровода ПМСУ ЦЗ Комрат* )

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1**

**Deviz-oferta № 2-1-1**

**Здание поликлиники. Водопровод**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b> <b>Capitolul 1.1. Водопровод</b>				
1	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama). (Вентиль пожарный Ф50, Гайка соединительная гр Ф50-2шт, Гайка соед.гм Ф50, Рукав пожарный 20м Ф51, Ствол пожарный ручной РС-50, Рычаг для открывания вентиля )	set	6,000		
2	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Задвижка с прорезиновым клином фланцевая ф65)	buc	3,000		
3	SD12C	Supara de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 2" (Клапан обратный ф50)	buc	1,000		
4	SD12B	Supara de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (Клапан обратный ф32)	buc	2,000		
5	SD12A	Supara de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Клапан обратный ф15)	buc	7,000		
6	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Вентильзапорный муфтовый ф15)	buc	32,000		
7	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Вентиль запорный муфтовый ф20)	buc	14,000		
8	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu	buc	8,000		

1	2	3	4	5	6	7
		sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Вентиль запорный муфтовый ф25)				
9	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Вентиль запорный муфтовый ф32)	buc	3,000		
10	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Вентиль запорный муфтовый ф50)	buc	4,000		
11	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2"(Муфта переходная из ковкого чугуна ф50x65)	buc	2,000		
12	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2"(Муфта переходная из ковкого чугуна ф32x20)	buc	4,000		
13	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2"(Муфта переходная из ковкого чугуна ф25x15)	buc	12,000		
14	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2"(Муфта переходная из ковкого чугуна ф20x15)	buc	6,000		
15	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2"(Тройник из ковкого чугуна ф50x25)	buc	12,000		
16	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2"(Тройник из ковкого чугуна ф65x50)	buc	2,000		
17	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2"(Тройник из ковкого чугуна ф50x32)	buc	3,000		
18	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2"(Тройник из ковкого чугуна ф50x20)	buc	8,000		

1	2	3	4	5	6	7
19	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Тройник из ковкого чугуна ф20x15)	buc	14,000		
20	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Тройник из ковкого чугуна ф25x20)	buc	13,000		
21	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Угольник из ковкого чугуна ф50)	buc	15,000		
22	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Угольник из ковкого чугуна ф32)	buc	5,000		
23	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Угольник из ковкого чугуна ф25)	buc	16,000		
24	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Угольник из ковкого чугуна ф20)	buc	10,000		
25	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Угольник из ковкого чугуна ф15)	buc	12,000		
26	SA32G	Compensator de dilatare format U, din teava din material plastic, avind diametrul de 75 mm (Муфта переходная сталь - полиэтилен ф65x75)	buc	1,000		
27	SA32B	Compensator de dilatare format U, din teava din material plastic, avind diametrul de 25 mm (Муфта переходная сталь - полиэтилен ф15x20)	buc	92,000		
28	SA32B	Compensator de dilatare format U, din teava din material plastic, avind diametrul de 25 mm (Муфта переходная сталь - полиэтилен ф20x25)	buc	4,000		
29	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, (Robinet cu sfera din polipropilena ф15)	buc	75,000		
30	0	Гибкий шланг в металлической оплетке 1/2" L-0.5	buc	80,000		

1	2	3	4	5	6	7
31	SA04A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1/2"	m	30,000		
32	SA04B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3/4"	m	40,000		
33	SA04C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1"	m	80,000		
34	SA04D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/4"	m	45,000		
35	SA04F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2"	m	80,000		
36	SA04G	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2 1/2"	m	10,000		
37	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	285,000		
38	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	28,500		
39	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	285,000		
40	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de email БТ-177I)	m <sup>2</sup>	45,700		
41	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm -Трубы полипропиленовые водопроводные PN10 ф20x1.9 Py=1.6 МПа	m	750,000		
42	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm -Трубы полипропиленовые водопроводные PN10 ф25x2,5 Py=1.6 МПа	m	65,000		
43	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece	m	815,000		

1	2	3	4	5	6	7
		executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm				
44	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	81,500		
45	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	815,000		
46	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	11,000		
47	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	0,572		
48	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, Маты мин ватные tralan- LAM 040 ламин фольгой	m2	4,000		
49	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi Armflex din polimeri spumat pentru tevi d20 )	m	400,000		
50	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi Armflex din polimeri spumat pentru tevi d25 )	m	25,000		
51	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4". (Хомут трубодержатель с болтом и дюбелем двойной для ф20)	buc	500,000		
52	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4". (Хомут трубодержатель с болтом и дюбелем двойной для ф25)	buc	20,000		
53	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Гильза стальная ф50 L=0,3m 40шт.)	kg	41,000		
54	RpCU05 F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Отверстия в стене ф100 (для прохода тр-ов))	buc	125,000		
55	RpCU07 C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий)	buc	125,000		
		<b>Capitolul 1.2. Ввод водопровода</b>				
56	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul	m3	4,200		

1	2	3	4	5	6	7
		taluzului, in teren mijlociu				
57	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,150		
58	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, (Труба PE80PN8 SDR13,6, Ф75 (ВВОД) )	m	9,000		
		<b>Capitolul 1.3. Демонтаж</b>				
59	RpSA03 A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (Демонтаж оцинкованных стальных труб, диаметр 15-25)	m	1 025,00 0		
60	RpSA03 B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" (Демонтаж оцинкованных стальных труб, диаметр 50)	m	25,000		
61	RpSA03 C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4" (Демонтаж оцинкованных стальных труб, диаметр 80)	m	45,000		
Прямые затраты			lei			
Asigurari sociale			24,00 %			
Total			100,00 +			
Transportarea materialelor			10,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de semifabricat si depozitie			2,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de regie			14,50 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
		<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>				
62	SE58B	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -40..50 mm (Водомер для холодной воды, класс С диаметр 32 мм)	buc	1,000		
63	SE58B	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -40..50 mm (Водомер для холодной воды, класс С диаметр 20 мм)	buc	2,000		
64	SE58B	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -40..50 mm (Водомер для холодной воды, класс С диаметр 15 мм)	buc	6,000		
65	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый ф50)				
66	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый ф32)	buc	2,000		
67	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый ф15)	buc	6,000		
68	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru	buc	1,000		
69	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Закладная конструкция для манометра ЗКЧ-53-76)	buc	1,000		
Прямые затраты			lei			
Asigurari sociale si medicale			24,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de transport			10,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de semifabricat si depozitie			2,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de regie			76,00 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
		<b>Capitolul 3. Valoarea utilajului</b>				
		<b>Capitolul 3.1. Valoarea utilajului</b>				
70	Pretul firmei	Водомер для холодной воды, класс С диаметр 32 мм	buc	1,000		
71	Pretul firmei	Водомер для холодной воды, класс С диаметр 20 мм	buc	2,000		
72	Pretul firmei	Водомер для холодной воды, класс С диаметр 15 мм	buc	22,000		
73	Pretul firmei	Фильтр сетчатый ф50	buc	1,000		
74	Pretul firmei	Фильтр сетчатый ф32	buc	2,000		
75	Pretul firmei	Фильтр сетчатый ф15	buc	7,000		
76	Pretul firmei	Огнетушитель углекислотный ОГУ-5	buc	24,000		

1	2	3	4	5	6	7
77	Pretul firmei	Манометр общего назначения ОБМ-100	buc	1,000		
Прямые затраты			lei			
Cheltuieli de depozitare			1,20 %			



# Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-2

## Deviz-oferta № 2-1-2

### Здание поликлиники Канализация

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Capitolul 1. Канализация K1</b>						
1	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Унитаз "Компакт" керамический с косым выпуском и бачком)	buc	7,00		
2	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Умывальник керамический со смесителем и сифоном бутылочным)	buc	36,00		
3	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". (Смеситель для умывальника)	buc	36,00		
4	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Трубы полипропиленовые канализационные ф50)	m	50,00		
5	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Трубы полипропиленовые канализационные ф100)	m	60,00		
6	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.(Тройник полипропиленовый ф50)	buc	16,00		
7	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Тройник полипропиленовый ф100)	buc	20,00		
8	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Тройник полипропиленовый ф100x50)	buc	43,00		
9	SB09E	Piesa de legatura din material plastic	buc	15,00		

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ревизия полипропиленовая ф100)				
10	SA30C	Curba sau reductie din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 100 mm (Отвод из чугунных труб 45* ф100)	buc	16,00		
11	SA30A	Curba sau reductie din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul pina la 65 mm, inclusiv (Отвод из чугунных труб 45* ф50)	buc	28,00		
12	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Хомут противопожарный ф100)	buc	16,00		
13	AcE51C	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm	piesa	28,00		
		<b>Capitolul 2. Демонтаж</b>				
14	RpSC06 A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	6,00		
15	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	33,00		
16	RpSB01 A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	25,00		
17	RpSB01 C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	60,00		

**Total:**

Прямые затраты	лей
Asigurari sociale	24,00 %
Total	100,00 +
Transportarea materialelor	10,00 %
Total	100,00 +
Cheltuieli de semifabricat si depozitie	2,00 %
Total	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 +
Beneficiu de deviz	6,00 %