

**Reparatia partii carosabile intersectia  
str.B.P.Haşdeu cu str.L.Tolstoi și  
str.Nufarul Alb .mun.Cahul**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Capitolul 1.Demolarea bordurii existente</b>		
1	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate in lungul bordurii	m	63,000
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	46,000
3	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3	1,800
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea)	100 m3	0,040
5	TsI51A2	Transportarea materialului demolat) cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	8,800
		<b>Total Capitolul 1.Demolarea bordurii existente Inclusiv salariu</b>		

1	2	3	4	5
		<b>2. Capitolul 2. Demolarea imbracamintei rutiere;fundatiei din piatra sparta;terasamentului.</b>		
6	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	231,000
7	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	51,000
8	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	57,800
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat)	100 m3	0,578
10	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (piatra sparta demolata)	t	70,000
11	TsC03F2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II(demolarea terasamentului imbibat cu apa)	100 m3	3,460
12	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	.	554,000
		<b>Total Capitolul 2. Demolarea imbracamintei rutiere;fundatiei din piatra sparta;terasamentului. Inklusiv salariu</b>		
		<b>3. 3. Constructia sistemului rurier</b>		
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	3.460

1	2	3	4	5
		ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (execuția terasamentului)		
14	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de 10 km	t	554,000
15	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2	2,300
16	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	172,000
17	TsD7A1	Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, în straturi succesive de 15-20 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte.	100 m3	3,460
18	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (încărcarea pietrei sparte demolate pentru fundația drumului)	100 m3	0,345
19	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km (piatra spartă demolată)	t	41,000
20	DA12B	Strat de fundație din piatră (materiale demolate, în calcul nu se include prețul pietrei sparte)	m3	34,500

1	2	3	4	5
		demolate), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (H-15 cm)		
21	DA12B	Strat de fundatie din piatra sparta split fr.8-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (H-10 cm)	m3	23,000
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp	t	0,140
23	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	230,000
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp	t	0,070
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	230,000
		<b>Total 3. Constructia sistemului rurier Inclusiv salariu</b>		
		<b>4. Reamenajarea gratarelor si capacelor existente (partea carosabila 1buc)</b>		
26	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	1,000
27	DI110	Fundatii monolite din beton C20/25 la edificiile artificiale (ridicarea fintinilor)	m3	0,180
28	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport CTP 1-15-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (fara prețul capacului;suportul de beton)	buc	1,000

1	2	3	4	5
		<b>Total Reamenajarea gratarelor si capacelor existente(partea carosabila 1buc) Inclusiv salariu</b>		
		<b>5. Capitolul 1.8 Montarea bordurei</b>		
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 20 fr.8-31,5 mm	m3	1,400
30	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15cm, pe fundatie de beton C12/15,	m	46,000
		<b>Total Capitolul 1.8 Montarea bordurei Inclusiv salariu</b>		
		<b>6. Reparatia parcarii auto</b>		
31	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate in lungul bordurii	m	49,000
32	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	49,000
33	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3	1,900
34	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	112,000
35	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	17,000
36	TsC03F2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II(incarcarea materialului demolat)	100 m3	0,170

1	2	3	4	5
37	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (piatra sparta demolata)	t	20,000
38	TsC03F2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II(demolarea terasamentului imbibat cu apa)	100 m3	1,120
39	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t	179,000
40	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(executarea terasamentului)	100 m3	1,120
41	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	179,200
42	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,120
43	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	112,000
44	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,	100 m3	1,120

1	2	3	4	5
		exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv		
45	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei sparte demolate pentru fundatia drumului)	100 m3	0,170
46	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (piatra sparta demolata)	t	20,000
47	DA12B	Strat de fundatie din piatra (materiale demolate, in calcul nu se include pretul pietrei sparte demolate), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H-15 cm)	m3	17,000
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp	t	0,060
49	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	112,000
50	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp	t	0,030
51	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	112,000
		<b>Total Reparatia parcarii auto Inclusiv salariu</b>		
		<b>7. Capitolul 1.8 Montarea bordurei (parcarea auto)</b>		

1	2	3	4	5
52	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 20 fr.8-31,5 mm	m3	1,500
53	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15cm, pe fundatie de beton C12/15,XO cm	m	49,000
		<b>Total Capitolul 1.8 Montarea bordurei(parcarea auto) Inclusiv salariu</b>		
		<b>8. Reamenajarea gratarelor si capacelor existente(parcarea auto 2 buc)</b>		
54	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	2,000
55	DII19	Fundatii monolite din beton C20/25 la edificiile artificiale (ridicarea fintinilor)	m3	0,360
56	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa- suport CTP 1-15-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (fara prețul capacului;suportul de beton)	buc	2,000
		<b>Total Reamenajarea gratarelor si capacelor existente(parcarea auto 2 buc) Inclusiv salariu</b>		
		<b>9. Reamenajarea pavajului la trotuar</b>		
57	RpDB35D	Desfaceri de pavaje din pavele normale	m2	85,000
58	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	32,000
59	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton,(instalarea bordurii mici BR 100*20*8 cm la trotuar, asezate pe o fundatie din beton,C12/15	m	32,000



1	2	3	4	5
60	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip Caramida h-4 cm la trotuare)	m2	85,000