

**Lucrari de reparatii capitale a
unor sectoare de iluminat stradal
din s.Grimancauti r-ul Briceni.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațile de lucrări № 18/03-2019

Lucrari de constructii.str.M.Spătaru L=1774m.Corp.ilumin-21buc.str.M.Viteazu
L=1493m,Corp.ilumin.-21buc.str.Doina L=1983m,Corp.ilumin.-30buc.str.Pacii L=1406m
Corp.ilumin.-21buc.str.Independentei L=1327m Corp.ilumin-20buc.str. C.Stamati
L=1000m.Corp.ilumun-14buc.str.I.Creangă. L=2120m.Corp.ilumin-38buc.

Intocmit in baza listei defectiunilor elaborată de comisia Beneficiarului Nr.02-2019 din 18-03-2019.
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructii. Capitolul 1.1. Lucrari generale - Posrt de evidena (carcasa din cornier 40x40mm)- pentru instalarea panoului BZUM TF-02-100-7buc.- la PT-30,PT-31,PT-32, PT-37, PT-181, PT-508, PT-523				
1	TsA01B 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	1,82		
2	CA03B2 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,80		
3	CL17B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	157,50		
4	CL57A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	20,64		
5	CN27A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,16		
6	B-EA02	Montarea tubului izolat din polietilena	m	150,00		

1	2	3	4	5	6	7
	C п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.				
7	33-04-01 4-2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente de tip LED cu capacitatea 50Wt	buc	165,00		
8	33-04-00 9-5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune pina la 35 mm ² , cu ajutorul mecanismelor	1 km	11,09		
9	pret de piata п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Suporti pentru corpuri de iluminat	buc	165,00		
10	pret de piata п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Cablu ABBГ 3x2,5mmp pentru conectarea corpurilor de iluminat	buc	410,00		
11	pret de piata п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Clema de conexiune P-95-10	buc	330,00		
12	pret de piata п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Clema de ancorare PA -1500	buc	215,00		
13	pret de piata п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Cronstein di aluminiu CS-1500	buc	198,00		
14	pret de piata п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Conexiuni PC4-150/4-35	buc	165,00		

1	2	3	4	5	6	7
15	pret de piata п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Clema de sustinere PS-1500E	buc	240,00		
16	Pret de piata п. К=1,00	Banda de montare din inox F19-07 30mm	m	1 280,00		
17	pret de piata п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Clema pentru banda de montare KM20-20	buc	1 100,00		
Прямые затраты			lei			
Cheltuieli de transportare a materialelo			10,00 %			
Contributii la asigurari sociale si asis			22,50 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de regie			14,50 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
Total			100,00 +			
		Capitolul 1.2. lucrari de reparatii speciale.				
		Capitolul 1.2.1. lucrari de montare LEA 0,38KV				
		-PT-30,31,32,37,181,508,523.				
18	Pret de piata п. К=1,00	Montarea cablurilor electrice de tip СИП 2А 2x25mm2	m	3 855,00		
19	Pret de piata п. К=1,00	Montarea cablurilor electrice de tip СИП 2А 2x16mm2	m	7 238,00		
20	08-03-57 2-3 п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	14,00		
21	08-03-60 0-1 п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza de model ZCG112ASe 5-40A	buc	7,00		

1	2	3	4	5	6	7
	5-1 п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Intrerupator automat BA47-29 IP /B 16A				
23	08-03-57 5-1 п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare conform avizului Intrerupator automat - KMI 10910 9A	buc	7,00		
24	08-03-57 5-1 п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare conform avizului Intrerupator de sarcina BH-32 , 32A	buc	14,00		
Прямые затраты			lei			
Cheltuieli de transportare a materialelo			10,00 %			
Contributii la asigurari sociale si asis			22,50 %			
Cheltuieli de depozitare si achizitionar			2,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de regie			76,00 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
Total			100,00 +			
Capitolul 1.3. Utilaj						
25	2365-1 п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Lada metalica ЩМП350 x 250	buc	7,00		
26	2365-1 п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	BZUM - TF-02-100	buc	7,00		
27	2365-1 п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Contor electric monofazat de tip ZCG112ASe 5-40A	buc	7,00		
28	5596 п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Taimer de tip AHC 15A	buc	7,00		
29	5596 п. К=3=1,00; М=1,00;	Limitator de supratensiuni OPS-IP	buc	7,00		

1	2	3	4	5	6	7
	Ш=1,00					
30	2011940 8-2 п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Pornitor magnetic KMI 10910 9A	buc	7,00		
31	001101- 2 п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Intrerupator automat BA 47-29 IP/B 16A	buc	14,00		
32	1111000 100020- 2 п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Intrerupator de sarcina BH -32 ,32A	buc	14,00		
Прямые затраты			lei			
Cheltuieli de depozitare si achizitionar			1,20 %			
Total			100,00 +			

Total:

Прямые затраты

lei

TVA

20,00 %

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(A.Gheorghiu.)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

(V.Dvorschi.)