Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reconstructia spatiului balconului inchis a etajului doi, din dlocul curativ central pe suprafata de 120mp ,pentu elaborarea setiei de anestezie si terapie intensiva a IMSP „Spitalul Raional Faleti "

Investitor

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. demolarea pl.7		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti - gr.3cm poz.1	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane - gr.3cm poz.2	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
3	RpCJ34A применит	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade - curatirea tavanelor de strat de vopsirea existenta poz.3 Mat. marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,100	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - gr.3cm poz.4	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
5	RpCR05A	Zugravaela tip emulsie in dispersie apoasa (cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi) aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual - poz.5 tratament de suprafata pereti, tavanelor cu grund Antiseptic cu vitriol de cupru	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4400
	26821673582871	Grund Antiseptic cu vitriol de cupru Polisept	kg	0,0500
	2881116001666	Hirtie slef.use.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - sapa gr.5 cm poz.6.1	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400
7	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate - poz.6.2	m2	

1	2	3	4	5
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600
	4100126202818	Apa	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400
8	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - подготовка из бетона и стяжка т.7см -poz.6.2	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1500
9	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - плинтуса poz.6.3	m	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,5200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300
	4100126202818	Apa	m3	0,0150
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150
10	CK11C K=0.8	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice - demolare poz.7.1 Коэффициент к трудозатратам=0,800 Коэффициент к машинам=0,800	m2	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0030
11	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. - откосы и фартуки poz.7.2	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
12	CK11C K=0.8	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice - demolare poz.7.3 Коэффициент к трудозатратам=0,800 Коэффициент к машинам=0,800	m2	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc. - usi poz.7.4	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn - scindura de protectie poz.10 (L=10,8m B=25cm)	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc - ceramica gr.3cm poz.9.1	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900
	4100126202818	Apa	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - sapa gr.5cm poz.9.2	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,0500

1	2	3	4	5
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400
17	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granulit sau similare) - poz.9.3	m3	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800
18	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi -poz.9.4	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600
19	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi - poz.9.5	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600
20	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - ceramica poz.10.1	m2	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150
21	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc - ceramica poz.10.1	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900
	4100126202818	Apa	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500
22	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scrvisite. executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor pe tip Supraton Extra	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0360
	24165861053036	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
24	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - parapet poz.10.2 Materiale marunte (cirpe, disc)=1.010	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,5000
	2430226100000I	Fuga Cerezit CE-40*	kg	0,4300
	4100126202818	Apa	m3	0,0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730
25	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm - poz.10.2	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940
	2670112202052	Placi de granit ceramic 60*60 gr.12mm	m2	1,0150
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex -	kg	4,3000
	2430226100000I	Fuga Cerezit CE-40*	kg	0,2000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200
	4100126202818	Apa	m3	0,0040
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0116
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0053
26	RpCR23B	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta -„Hammerite" poz.11	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7200
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0250
	2430116103218l	Vopsea de ulei orice culoare „Hammerite"	kg	0,0600
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0150
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200
	2881116001666	Hirtie slef.use.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100
27	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice - gr.18cm poz.12	m3	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500
	4100126202818	Apa	m3	0,1200
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200
28	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare -poz.13 - piatra din calcar gr.60mm	m2	
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,0030
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
29	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	
	7124010010700l	Dulgher	h-om	0,2500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000
30	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria I	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000
31	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria I	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000
32	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571
33	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200
		2. pereti despartitori		
34	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m -sec.a-a axa 7	100 m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600
	00000052	Nisip	m3	2,7800

1	2	3	4	5
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100
35	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m - W-112 , том числе 1слой из влагостойкого г/к с одной стороны перегородки Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490
	26621027010001	Placi ghips- carton hidro gr.12.5mm	m2	1,0500
	2662102701000	Placi ghips-carton gr.12,5mm	m2	3,1500
	2710703520284	Profil de ghidaj UW-75	m	1,1450
	2710703520285	Profil de suport CW-75	m	2,2000
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) gr.50mm	m2	1,0300
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dibtungsband"	m	1,2200
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	29,4300
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937
36	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m - W-112 Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490
	2662102701000	Placi ghips-carton gr.12.5mm	m2	4,2000
	2710703520284	Profil de ghidaj UW-75	m	1,1450
	2710703520285	Profil de suport CW-75	m	2,2000
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) gr.50mm	m2	1,0300
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dibtungsband"	m	1,2200
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	29,4300
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937
37	CK18C	Montarea baghetelor la tambriuri din aluminiu - профиль усиленый UA-75 - pl.17	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600
	27431235490252	Baghete din aluminiu - профиль усиленый UA-75(menatwork.md)	m	1,0500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000
38	CK26Bприменят.	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - mina curenta-protectie perete b=220mm	ta	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	27431235490262	Glafuri din aluminiu pentru ferestre - Mina curenta-protectie perete b=220mm	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		3. ferestre pl.14		

1	2	3	4	5
39	CK19B	Ferestre din aluminiu cu 3 canaturi cu geam termopan,deschidere oscilo/batant cu clapeta de ventilare, culoare alba la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv - F-1-F-3	m2	
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	203011293810O2	Ferestre din aluminiu cu 3 canate, cu geam termopan, deschidere oscilo/batant a maner F-3, culoare alba (termomost.rnd) orientativ	m2	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
40	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice B-150mm **Materiale marunte (dopuri)=1,020**	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	2521106718392-603	Glafuri din mase plastice pentru ferestre B-150mm	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
41	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (exterioare)b=250mm	m	
	7422010060100	Tinplar	h-om	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	27431235490263	Glafuri din tabla zincata laminat pentru ferestre b=250	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		4. usi pl.14		
42	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -U-1(=2buc.) - usa metalica antifoc EI60 Nota: cu dispozitiv de autoinchidere	m2	
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2700
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel - usa metalica antifoc EI60 Nota: cu dispozitiv de autoinchidere(orientativ)	m2	1,0000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	2430226100034	Grund minio anticoroziv g.351-1 S 3097-80	kg	0,7000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200
43	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -Um-1(=1buc.) - usa metalica antifoc EI60 Nota: cu dispozitiv de autoinchidere	m2	
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2700
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000

1	2	3	4	5
		- usa metalica antifoc EI60 Nota: cu dispozitiv de autoinchidere(orientativ)		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200
44	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - U--2 material: HPL cu toc metalic reglabil.	m2	
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2700
	2030112930000l	Usi interioare - material: HPL cu toc metalic reglabil. (orientativ) U-2	m2	1,0000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200
45	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - U-3-material : otel zincat, cu invelis.Nota: usa medicala cu balamale automata, cu deschidere in ambele parti)	m2	
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2700
	28121063060003	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel - material: otel zincat,cu invalis. (orientativ)	m2	1,0000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200
		5. vitraj pl.14		
46	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7.5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (geam sticla securizata gr.10mm)	m2	
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate cu sticla securizata gr.10mm	m2	1,0500
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050
47	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
48	CK26Вприме нт.	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - mina curenta-protectie vitralilor b=120mm	m	
	7422010060100	Tinplar	h-om	0,3200

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre - Mina curenta-protectie vitraliilor b=120mm	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		6. podele pl.11,12		
		6.1. P-1		
49	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - gr.40mm Stoprock y160kg/m3	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900
	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri -gr.40mm Stoprock y160kg/m3	m2	1,0100
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100
50	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - gr.20mm Stoprock y160kg/m3	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900
	26821626113702	Placi vata minerala termoiz. cladiri -gr.20mm Stoprock y160kg/m3	m2	1,0100
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100
51	IzF03A2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - pelicula polietilena 80 mkn	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000
	26821326020701	Tesetura fibre sticla bitum. 2t.nis. TSA 2000 100 cm S10126 - pelicula polietilena 80 mkn	m2	1,1000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.63mm	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
53	CG01A1 K=7	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=7,000 Коэффициент к материалам=7,000	m2	

1	2	3	4	5
		Коэффициент к машинам=7,000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3,0 mm	m3	0,0070
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actional electric	h-ut	0,0015
54	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-1 150*150	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	2873122004100	Plase sudate 4Bp-1 150*150	kg	1,0100
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006
55	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - Europraimer EL (по типу Forbo 041 =0.15kg/m2)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0100
	2413173460001	Suspensie de bitum filerizat-subif Europraimer EL (по типу Forbo 041 =0.15kg/m2)	kg	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003
56	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900
	4100126202818	Apa	m3	0,0040
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
57	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - Gerflor tip Melopam Cosmo , площадь указана с учётом завода покрытия на стены Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900
	2430226101025	Grund (Uni - Grund) - грунт - эмульсия	kg	0,1500
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418" - STAUF	kg	0,3500
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200
	25211067183861	Консгорный профиль DOLLKEN	m	1,0000
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte - клей контактный для устройства завода покрытия на стены	m	0,1500
	25211067183861	Profil p.v.c., pervaz pardoseala - плинтус для завода покрытия на стены	m	0,5000
	2523116716346	Covor P.V.C. special Gerflor tip Melopam Cosmo(constructresurs.md)	m2	1,0500
	4100126202818	Apa	m3	0,0015
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000
		6.2. P-2		
58	IzF03A2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - pelicula polietilena 80 mkn	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800

1	2	3	4	5
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000
	26821326020701	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126 - pelicula polietifena 80 mkn	m2	1,1000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari l.=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - sapa din „Cerezit " M-200 gr .15mm	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	26641021020101	Mortar ciment 100-T sapa din „Cerezit " M-200	kg	60,0000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0360
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
60	CG01A1K=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	26641021020101	Mortar ciment 100-T sapa din „Cerezit " M-200	kg	10,0000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015
61	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-1 150*150	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	2873122004100	Plase sudate 4Bp-1 150*150	kg	1,0100
	271060210000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0066
62	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - Cerezit CL 51(расход 1,40кг/м2)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0100
	24133173460002	Suspensie de bitum filerizat-subif - Cerezit CL 51 (nanu.md)	kg	1,4000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003
63	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940
	26701122020521	Placi de granit ceramic 40*40 gr.10mm	m2	1,0150
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex -	kg	4,3000
	24302261000001	Fuga Cerezit CE-40*	kg	0,2000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200
	4100126202818	Apa	m3	0,0040
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0116
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0053
64	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - inclusiv holl Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200

1	2	3	4	5
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex -	kg	0,3500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010
		6.3. P-3		
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4cm	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
66	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,7500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015
67	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 150*150	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	2873122004100	Plase sudate 4Bp-I 150*150	kg	1,0100
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006
68	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie - pod	m2	1,0300
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,0500
	2430226100000I	Fuga Cerezit CE-40*	kg	0,3000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120
69	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex -	kg	0,3500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010
		6.4. P-4		

1	2	3	4	5
70	IzF03A2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - pelicula polietilena 80 mkn	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000
	26821326020701	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126 - pelicula polietilena 80 mkn	m2	1,1000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250
71	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% -h=30-210mm	m3	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.50mm	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
73	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0070
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015
74	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-1 150*150	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	2873122004100	Plase sudate 4Bp-1 150*150	kg	1,0100
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006
75	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat -praimer ТехноНиколь 01	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif praimer ТехноНиколь 01	kg	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003
76	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu -Технопласт ЭПП	m2	

1	2	3	4	5
		Material marunt=1,050		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300
	2682132600470	Membrane bituminoase Техноэласт ЭПП	m2	2,3000
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600
77	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - геотекстиль 300гр/м2 Material marunt=1,030	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	26821326004651	Folie suplimentara polimerica -геотекстиль иглопробивной термообработанныйТехно НИКОЛЬ 300гр/м2	m2	1,1500
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
78	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - XPS gr.10cm	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular XPS gr.10cm	m2	1,0100
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100
79	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - XPS gr.5cm	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200
	25213026029021	Placi termoizolante, placi polistiren celular XPS gr.5cm	m2	1,0100
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100
80	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - геотекстиль 150гр/м2 Material marunt=1,030	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	26821326004652	Folie suplimentara polimerica -геотекстиль иглопробивной термообработанныйТехно НИКОЛЬ 150гр/м2	m2	1,1500
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
81	AcF03B примечит.	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar - засыпка мелким гравием	m3	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250
82	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - геотекстиль	m2	

1	2	3	4	5
		150гр/м2 Material marunt=1,030		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	26821326004652	Folie suplimentara polimerica «Геотекстиль иглопробивной термообработанный Геко НИКОЛЬ 150гр/м2	m2	1,1500
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4cm	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
84	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impastitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000
	2614122601913	Impastitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
86	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090
	2670122202052	Placi de granit ceramic 60*60 gr.12mm	m2	1,0500
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex -	kg	4,3000
	2430226100001	Fuga Cerezit CE-40*	kg	0,2000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200
	4100126202818	Apa	m3	0,0040
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0116
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de suce	h-ut	0,0053
87	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex -	kg	0,3500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,3050
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010
		6.5. nodA* pl.9		
88	IzF03A2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impastitura din fibre	m2	

1	2	3	4	5
		de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - pelicula polietilena 80 mkn		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000
	26821326020701	Tesetura fibre sticla bitum. 2Fnts. TSA 2000 100 cm S10126 - pelicula polietilena 80 mkn	m2	1,1000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250
89	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisari si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%	m3	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0500
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800
90	IzF03A2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - pelicula polietilena 80 mkn	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000
	26821326020701	Tesetura fibre sticla bitum. 2Fnts. TSA 2000 100 cm S10126 - pelicula polietilena 80 mkn	m2	1,1000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.50mm	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l, actionat electric	h-ut	0,0120
92	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l, actionat electric	h-ut	0,0015
93	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-1 150*150	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	2873122004100	Plase sudate 4Bp-1 150*150	kg	1,0100
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006
94	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	

1	2	3	4	5
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,0500
	24302261000001	Fuga Cerezit CE-40*	kg	0,3000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120
		6.6. alte lucrari p-u podele		
95	RCsE39A применитю	Refacerea protectiei rosturilor de dilatatie, cu profile din tabla zincata cu latimi pina la 30 cm inclusiv - Gidrosponka -akvastop-DR-250/50-EPDM pl.10 Mat. marunte=1,030	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4900
	27107037003401	Gidrosponka -akvastop-DR-250/50-EPDM	m	1,1000
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0020
96	RpCE18Bприм енит.	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu snur de vata minerala lipit cu mastic bituminos - profil de compensare CF H50mm W6mm pl.10 Mat. marunte=1,030	m	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100
	26821626083751	Profil de compensare CF H50mm W6mm	m	1,0500
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010
97	RpCE18D применит	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu placi de polistiren expandat de 24 mm grosime in fisii de 10 cm latime lipite cu mortar de ciment cu aracet - polisteren spumat 110mmh*8mm (P-4) Mat. marunte=1,030	m	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2416202602670	Placi din polistiren expandat PEX C 24mm grosime si 4 cm latime - 110mmh*8mm	m3	0,0030
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1700
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0650
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0020
98	RpCE18D применит	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu placi de polistiren expandat de 24 mm grosime in fisii de 10 cm latime lipite cu mortar de ciment cu aracet - polisteren spumat 137mmh*20mm (P-1) Mat. marunte=1,030	m	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	24162026026701	Placi din polistiren expandat PEX C 24mm grosime si 4 cm latime - 137mmh*20mm	m3	0,0012
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1700
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0650
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0020
99	08-02-410-2	Труба по основанию пола, диаметр, мм, до: 50 - Instalarea benzii de cupru - (numai manopera , benz si sirma) pl.9	100 m	
	1	Затраты труда	h-om	19,1000
	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,0021
	27105038080041	Медная лента	m	102,0000
		7. finisarea interioara pl.3		
100	CF04A3	Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte	m2	

1	2	3	4	5
	K=1,33	din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1.5 cm grosime totala, pentru executarea tencuielilor la tavane in spatii inguste, incomode - gr.20mm Коэффициент к трудозатратам=1,330 Коэффициент к материалам=1,330 Коэффициент к машинам=1,330		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1500
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,7500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0220
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080
101	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - gr.3mm	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300
	2653102100831	Amestec uscat	kg	3,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195
102	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
103	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - din plite medicale bioguard acustic antimicrobian (gr.17, reflectatia luminii - 85%,rezistente de umidete - 95%,izolare fonica - 36db , ISO- 5) - площадь с учётом перепадов pl.16	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate : placa pentru tavan suspendat =735.83l/m2 + carcas =300l/m2 (menatwork.md)	m2	1,0500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
104	RpCE18Bприм ечит.	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu snur de vata minerala lipit cu mastic bituminos - profil de compensare din PVC B=250mm pl.16 Mat. marunte=1,030	m	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100
	26821626083752	Profil de compensare din PVC B=250mm	m	1,0500
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund - Supraton	kg	0,1500

1	2	3	4	5
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
106	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
107	CN53A K=2,0	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - вторая грунтовка Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	24165861053031	Amorsa-grund - Supraton Extra	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -- de inalta calitate	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton Lav B-0	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
109	CF02B4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea tencuielilor la pereti, in spatii inguste, incomode	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	2,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 sau S1500	kg	7,9000
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050
110	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului - gr.3mm	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
111	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1.0 mm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	

1	2	3	4	5
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta - ana ceram	kg	4,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120
119	CF61A K=0.3	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane - gr.3mm Коэффициент к трудозатратам=0,300 Коэффициент к материалам=0,300 Коэффициент к машинам=0,300	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tiefgrund, Grundiermittel)	kg	0,3000
	2653102100834	Amestec uscat „Optim"	kg	14,6100
	4100126202818	Apa	m3	0,0112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - glafuri de ferestre si usi plane	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	24165861053030	Amorsa-grund - Supraton	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
121	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor : glafuri de ferestre si usi plane Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	
	712205001340]	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
122	CN53A K=2	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	24165861053031	Amorsa-grund - Supraton Extra	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
123	CN10A	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton , executate manual - de inalte calitatea	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7500
	2430116104060	Vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice	kg	0,4000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500
	1710317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030
		8. elemente de fixare a pendulul in planseu(18 buc) pl.20		
124	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150
125	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe tamplarie metalica in 2 straturi	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8100

1	2	3	4	5
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1700
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0700
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500
126	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat - bulon M16*150(inclusiv: piulita M16=162buc, saiba M16=90buc) Коэффициент к трудозатратам=1,000	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000
	28741363133002	Piulita din metal M16	buc	1,8000
	28741363133003	Saiba din metal M15	buc	1,0000
	28741363133001	Bulon din metal -M16*150	buc	1,0000
		9. finiarea exterioara pl.12		
		9.1. din nod1 pardoseala P1		
127	IzF55E применит	Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.80mm, 160kg/m3 (Rockwool,Stoprock) Materiale marunte (cirpe, spuma)-1,010	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal" (Izomin Universal)	kg	4,0000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"(Izomin Universal)	kg	5,0000
	25213026029091	Placi din vata minerala termoiz. cladiri 160 kg/m3* -gr.80mm	m2	1,0700
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210
128	CN53A	Grundnirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor pe tip Supraton Extra	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	24165861053036	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
129	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - на основе цемента	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300
	2653102100834	Amestec uscat „Optim"	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195
130	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
131	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	26531021008311	Tink	kg	2,3000
	4100126202818	Apa	m3	0,0040
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060
		9.2. nod B		
132	IzF03B2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - pelicula	m2	

1	2	3	4	5
		polietilena 80 mkn		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1800
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000
	26821326020701	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126 - pelicula polietilena 80 mkn	m2	1,1000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250
133	IzF55E применит	Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.120mm. 160kg/m3 (Rockwool,Stoprock) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal" (Izomin Universal)	kg	4,0000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"(Izomin Universal)	kg	5,0000
	25213026029093	Placi din vata minerala termoiz. cladiri 160 kg/m3* -gr.120mm	m2	1,0700
	2614122601913	Impasltiura din fibra de sticla tip 160g/m2	m2	1,2700
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor pe tip Supraton Extra	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	24165861053036	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
135	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - на основе цемента	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300
	2653102100834	Amestec uscat „Optim"	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195
136	CN54B	Aplicarea manuala a grundutui cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
137	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Tink	kg	2,3000
	4100126202818	Apa	m3	0,0040
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060
		9.3. nod C		
138	IzF55E применит	Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.120mm. 160kg/m3 (Rockwool,Stoprock) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal" (Izomin Universal)	kg	4,0000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"(Izomin Universal)	kg	5,0000
	25213026029093	Placi din vata minerala termoiz. cladiri 160	m2	1,0700

1	2	3	4	5
		kg/m3* -gr.120mm		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210
139	CP15AK=1.5	Tencuieli interioare si exterioare scrijvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - gr.30mm Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	24165861053031	Amorsa-grund - Supraton Extra	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
141	CI15A	Placaje din dale flexibile din PVC executate simplu intr-o singura culoare pe suprafete plane la pereti si stilpi inclusiv glafurile si muchiile, montate pe tencuieli brute pe zidarie din caramida sau beton , sau pe suprafete finisate din beton, fixate cu mortar cu adaos de aracet - piatra „Ierusalim" - „гибкий камень" тип К10 бархат	m2	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500
	26661228004001	Dale flexibile PVC - piatra „Ierusalim" - „гибкий камень" тип К10 бархат (ecofasad.md)	m2	1,0400
	2462106110500	Adeziv pentru tesaturi si lenoleum - клей для гибкого камня	kg	0,4000
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0700
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0060
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		10. alte lucrari		
		10.1. fundament sub utilaj pl.26		
142	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1.5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000
143	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
	1421102200068	Pietris cinruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
144	RpC1302E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, preparat cu betoniera pe santier cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice C15/M200	m3	

1	2	3	4	5
		Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,015		
	7123010010200	Betonist	h-om	3,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500
	2663102110911	Beton procurat din statii C15/M-200	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500
145	RpCD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0390
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
		10.2. deschiderea golurilor pl.21,22		
146	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betonieru cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice C15/M-200 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,020	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500
147	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de bulandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0860
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3.00 m; S 942	m3	0,0015
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4.00m, S 942	m3	0,0010
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0250
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1120
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200
148	RpCD08D	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari 5Bp-I 100*100	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0060
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB 5Bp-I 100*100	kg	1,0100
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100
	25231567.0079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0006
149	RpCD08D	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari - 3 ,5Bp-I	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0060
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB 3 ,5Bp-I	kg	1,0100

1	2	3	4	5
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0006
150	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250
	2746135803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100
151	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0410
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0350
	2710502803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100
	2952270004263	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340001000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
152	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,050	buc	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600
153	RpCU07C	Mutarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari + clei PVA 10%	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	2462106100001	Clei PVA	kg	0,0350
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150
154	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Pi-1 +poz.3 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	
	7136080127001	Montator	h-om	0,2100
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400
	2412126100010	Minia de plumb	kg	0,0200
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100
155	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rosturire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m - заложить проёмы кирпичём	m3	
	7122050013400	Zidar	h-om	5,1500
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010
	2651122104021	Ciment M-300	kg	38,1600
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,3020
	4100126202818	Apa	m3	0,5140
	2922140006700	Macara	h-ut	0,4000
		10.3. rampa pl.19		
156	CL26A	Rame metalice gata confectionate - каркас козырька из труб 40*40*4	kg	

1	2	3	4	5
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	2030132947060	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000
	2873155961260	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 sacI S1500	kg	0,0200
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200
157	RpCR23B	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta -„Hammerite"	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7200
	2430226101319	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0250
	2430116103281	Vopsea de ulei orice culoare „Hammerite"	kg	0,0600
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0150
	1711317300361	Rumbac de sters	kg	0,0200
	2881116001066	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100
158	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat - Dibluri de distan. 10/200 Коэффициент к трудозатратам=1,000	buc	
	7422010006100	Timplar	h-om	0,2000
	2874116135700	Dibluri de distan. 10/200	buc	1,8000
159	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari + clei PVA 10%	buc	
	7122030013400	Zidar	h-om	0,1300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	2462106100601	Clei PVA	kg	0,0350
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 sacI S1500	kg	0,3500
	1421103230513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010
	4100116200518	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060
	2952270000537	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150
160	RpCI41A	Invelitori din panouri portante, usoare, de tabla profilata, cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat (cu o fata de tabla profilata sau cu 2 fete de tabla), montate pe pane metalice - поликарбоат т.12мм Matriale marunte (accesorii, cuie)=1,055	m2	
	7214216020700	Montator constructii metalice	h-om	1,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
	2732103640000	Panouri din tabla cu termoizolatie din poliuretan поликарбонат т.12мм	m2	1,1500
	2837411583380	Термошайбы	buc	1,5000
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	9,0000
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500
161	RpCB021	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, preparat cu betoniera pe santier cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice C15/M200 - фундамент под м/шкаф Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,015	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500
	2663102110911	Beton procurat din statii C15/M-200	m3	1,0250
	4100116200518	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2952270000537	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500
162	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P. de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, soclari etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime Materiale marunte (cirpe, maturi	m2	

1	2	3	4	5
		etc.)=1,015		
	712401001[illegible]00	Dulgher	h-om	1,0200
	9310060019[illegible]20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100
	2010102901559	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0010
	2010102903039	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m. S 942	m3	0,0010
	2320186[illegible]84	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200
	2010102961[illegible]76	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015
	2811237329[illegible]60	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800
	2940420007[illegible]79	Ferastrau mecanic	h-ut	0,0400
	2922140000702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200
163	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impastitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv - gr.0,8mm B=400mm Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,040	m	
	721305001[illegible]60	Tinichigiu	h-om	0,8900
	9310060019[illegible]60	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2710403642[illegible]87	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,8500
	2682132600[illegible]53	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5000
	2744125[illegible]770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500
	2873145886[illegible]31	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300
	2051142950[illegible]16	Dispozitive din lemn	buc	2,0000
	3410520605[illegible]02	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000
164	DA00A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	
	7129026[illegible]2[illegible]3	Pavator	h-om	1,1500
	1421402[illegible]963	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110
	4100[illegible]96	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320
	2952240[illegible]0	Compactor statie autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530
	3410[illegible]03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230
165	DE18A kman=2.2	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavele din beton vibropresat h=60mm tip „Caramida" dim. 100x200mm, 50buc/m2) Коэффициент к трудозатратам=2,200	m2	
	7129[illegible]3[illegible]3[illegible]60	Pavator	h-om	0,5802
	9310060019[illegible]2	Muncitor deservire	h-om	0,0158
	2661[illegible]28[illegible]551	Placi din beton vibropresat dim. 100x200mm, pentru trotuare h=60mm (gri inchis)	m2	1,0150
	2651122[illegible]17	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000
	2651122[illegible]2	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700
	1421102[illegible]6	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050
	1421102[illegible]2	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428
	2881116002[illegible]1	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200
166	DE1[illegible]A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 15x22 cm - bordura tip 1000x200x80mm	m	
	9310[illegible]9	Muncitor necalificat	h-om	0,1200
	7129[illegible]2	Pavator	h-om	0,1800
	2663102	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,0480
	2666122[illegible]5	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x200x80mm	m	1,0050
	4100[illegible]8	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030
		10.4. consolidarea BU-1,2,3		

1	2	3	4	5
167	RpCB180	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	
	712301[illegible]	Betonist	h-om	4,0000
	9310[illegible]	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000
	4100116202[illegible]	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	291234006025[illegible]	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500
	2952[illegible]	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500
	2922[illegible]	Macara de fereastra	h-ut	0,2000
168	RpCC06[illegible]	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	
	712203[illegible]	Zidar	h-om	0,5000
	9310060[illegible]	Muncitor deservire	h-om	1,2000
	295227000[illegible]	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000
169	CL20[illegible]	Rame metalice gata confectionate	kg	
	721424002[illegible]	Lacatus CM	h-om	0,1100
	9310060[illegible]	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	203015[illegible]	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000
	2873[illegible]	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	401[illegible]	Energie electrica	kw	0,0080
	243012[illegible]	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050
	265[illegible]	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200
	101[illegible]	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200
170	RpCR22[illegible]	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica	m2	
	7141[illegible]	Zugrav vopsitor	h-om	1,6700
	9310[illegible]	Muncitor deservire	h-om	0,2400
	2430[illegible]	Grund alchid orce culoare	kg	0,1000
	2430[illegible]	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0500
	2430[illegible]	Solvant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1100
	2430[illegible]	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1700
	2881[illegible]	Hirtie slef.use.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0200
	2430[illegible]	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300
	2922[illegible]	Macara de fereastra	h-ut	0,0120
171	CB[illegible]	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predafelor, la turnarea planseelor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	
	7124[illegible]	Dulgher	h-om	0,3000
	9310[illegible]	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	2811[illegible]	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000
	2010[illegible]	Lemn de rasinoase	m3	0,0005
	2922[illegible]	Macara	h-ut	0,0100
172	RpCC55[illegible]	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - curatirea поверхности от грязи	m2	
	7122[illegible]	Zidar	h-om	0,1200
	9310[illegible]	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100[illegible]	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2922[illegible]	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
173	RpC[illegible]	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si sliturl, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti	m2	
	7122[illegible]	Tencuitor	h-om	2,4000
	9310[illegible]	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600
	2651[illegible]	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,9800
	2652[illegible]	Var pasta	m3	0,0080
	1421[illegible]	Nisip sortat despalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0460
	4100[illegible]	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120
	2873[illegible]	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0.6 x 0,5 x	kg	0,0363

1	2	3	4	5
		500 S 2342		
	271060[illegible]6	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3750
	27341[illegible]1	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0310
	2952[illegible]7	Malaxor pentru mortar de 200 L, actionat electric	h-ut	0,0040
	2922[illegible]2	Macara de fereastra	h-ut	0,0030

APROBAT:

Intocmit
Ing.Naida

(functia, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reconstructia spatiului balconului inchis a etajului doi, din blocul curativ central pesuprafata de 120mp, pentru elaborarea sectiei de anestezie si terapie intensiva a **Investitor**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Alimentarea cu apa		
		1.1. Tevi si armaturi		
1	SD17B	Robinet de incendiu, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu dulap dublu vertical p/t robinet si 2 stigatoare) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1,05	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,0000
	2913137324302	Robinet de incendiu, dn=50мм , 1Б1р	buc	1,0000
	2522147331400	Furtun de incendiu д=50мм	m	20,0000
	2913137324303	Cap de conexiune sub presiune ГЦ-50	buc	1,0000
	2913137324307	Cap de conectare a furtunului ГР-50	buc	1,0000
	131373274587963 1	Butoi de foc manual РС-50	buc	1,0000
	2811237325050	Dulap dublu vertical p/t robinet si 2 stingatoare	buc	1,0000
2	SD07A	Robinet cu ventil de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (15mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800
	28752742010001	Robinet cu ventil inchidere D15mm	buc	1,0000
3	SD07F	Robinet cu ventil de inchidere, avind diametrul de 2" (50mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,01	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600
	28752742010004	Robinet cu ventil inchidere D50mm	buc	1,0000
4	SD19A	Supapa de arc, avind diametrul 15mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300
	29131245031501	Supapa de arc D15mm	buc	1,0000
5	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel D80x50) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02	buc	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500
	28752741101501	Teu din otel D80x50	buc	1,0000
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400
6	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (robinet sfert p/t apa 1/2")	buc	

1	2	3	4	5
		Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800
	28752742010003	Robinet sfert p/t apa 1/2"	buc	1,0000
7	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm ,(PPRC-3,PN10)	m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300
	25212167170502	Teava din PPRC-3 (PN10) D20mm	m	1,0200
	25231567194302	Cot din PPR D20	buc	
	252315671953032	Cot din PPR cu flansa D20	buc	
	2523156719531	Reductie otel-ppr D15x20	buc	
	25231567194502	Teu din material PPR D20mm	buc	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419
8		Cot din PPR 20mm	buc	
	25231567194302	Cot din PPR D20	buc	
9		Teu din PPR 20mm	buc	
	25231567194502	Teu din material PPR D20mm	buc	1,0000
10		Cot cu flansa din PPR 20mm	buc	
	252315671953032	Cot din PPR cu flansa D20	buc	1,0000
11		Reductie otel-polipripilena D15x20mm	buc	
	2523156719531	Reductie otel-ppr D15x20	buc	
12	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2" (D50) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,02	m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500
	27221033060001	Teava din otel, zincata D50mm	m	1,0100
	27212041178001	Cot din fonta maleabila D50	buc	
	2721204115000	Teu din fonta malcabila D50	buc	
	27212041140401	Reductie din fonta maleabila,D50x25	buc	
13		Teu din fonta materiala D50 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,02	buc	
	2721204115000	Teu din fonta maleabila D50	buc	
14		Cot din fonta materiala D50 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,02	buc	
	27212041178001	Cot din fonta maleabila D50	buc	
15		Reductie din fonta materiala D50x25 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,02	buc	
	27212041140401	Reductie din fonta maleabila,D50x25	buc	
16	SA35A	Fitinguri din fonta malcabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (reductie din fonta materiala D25x15) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,01	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500
	27212041178104	Reductie din fonta materiale D25x15	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0800
17	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din otel sau PVC montata	buc	

1	2	3	4	5
		prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" (clema din PE p/t tevi D20mm)		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500
	28752742040401	Clema PE pentru tevi d20mm	buc	1,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000
18	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (clema dublu din PE p/t tevi D20)	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900
	28752742040402	Clema dublu PE pentru tevi d20mm	buc	1,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100
19	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000
20		Racord flexibil pentru apa 1/2" L=40cm	buc	
	28756987456987	Racord flexibil pentru apa 1/2" L=40cm	buc	1,0000
21	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500
22	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600
23	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000
24	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100
25	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600
26	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,0500
27	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm (Armflex AF) Materiale marunte=1,05	m	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	0,3500
	3320517352231	Termoizolatie conducte Armflex AF д=20мм	m	1,0300
28	IzH04A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala , gata confectionate, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Heralan-LAM 040)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6550
	2682162611305	Saltele vata minerala Heralan-LAM 040	m2	1,0300

1	2	3	4	5
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450
29	IzJ01A	Ecran din foita de aluminiu de 0,01 mm grosime, in interiorul stratului izolator	m2	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1500
	2682132600590	Folie aluminiu HD 0,01 x 450 mm Al 99	kg	0,0300
		1.2. Costul utilajului		
30		Filtru de apa cu sita D15mm	buc	
	256879457	Filtru de apa cu sita D15mm	buc	1,0000
31		Stingator cu pulbere OTI-5 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,00	buc	
	28741173000002	Stingator cu pulbere OTI-5	buc	1,0000
		1.3. Lucrari de montare		
32	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,01	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000
		2. Canalizarea		
		2.1. Costul utilajului		
33		Lavoar din ceramica Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	
	2622102438000	Lavoar din ceramica	buc	1,0100
34		Lavoar chirurgical din ceramica Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	
	26221024380001	Lavoar chirurgical din ceramica	buc	1,0100
35		Baterie amestecatoare "sens",	buc	
	29131242013703	Amestecatoar "sens"	buc	1,0000
		2.2. Lucrari de instalatii sanitare		
		2.2.1. Tevi si armaturi		
36	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe consolc fixatc pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000
37	SD04A	Baterie amestecatoare cromata pentru lavoar , indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500
	29131242013701	Amestecatoar pt. spalator	buc	1,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000
38	SD04A	Baterie amestecatoare pentru lavoar "sens", indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500
39	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta de aer), la conductele	buc	

1	2	3	4	5
		de canalizare, avind diametrul de 100 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500
	28741173000001	Clapeta de aer p/t canalizarea D100mm	buc	1,0000
40	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (revizie din PPR D100mm) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,05	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600
	25231567210379	Revizie din PPR D100mm	buc	1,0000
	3220137315778	Decapant	kg	0,0320
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0160
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0306
41	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm(teu de canalizarea din PPR D50)	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200
	25231567210373	Teu de canalizarea din PPR D50	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120
42	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (teu de canalizare din PPR D100)	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800
	25231567210374	Teu de canalizarea din PPR D100	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150
43	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (teu de canalizare din PPR D100x50)	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800
	25231567210375	Teu de canalizarea din PPR D100x50	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150
44	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm(reductie din PPR D50*100)	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200
	25231567210376	Reductie din PPR D50*100	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120
45	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (ramificatie 45*din tevi de PPR D100)	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200
	25231567210155	Ramificatie 45* din teava PPR d100	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
46	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (PP D50mm)	m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500
	25212167201601	Teava din PP D50мм p/t canalizarea	m	1,0300
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120
47	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PP D100 мм)	m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200
	25212167201602	Teava din PP D110мм p/t canalizarea	m	1,0300
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150

1	2	3	4	5
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150
48	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri D110mm	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000
	2875277330522	Mufa antiincendiu D110	buc	1,0000
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,0000
	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,0300
	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,0100
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2600
49	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (dop din PPR D100)	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800
	2523156721037510	Dop din PPR D100	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150
50	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,05	kg	
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1100
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500
51	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800
		2.2.2. Demolarea		
52	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000
53	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400

APROBAT:

Intocmit
T.Cosenco
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reconstructia spatiului balconului inchis a etajului doi, din blocul curativ central pesuprafata de 120mp, pentru elaborarea sectiei de anestezie si terapie intensiva a

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 09/22-1-2-3

Incalzirea (T1,T2)

Valoarea de deviz 208 112,78 lei

Intocmit in preţuri curente 28.06.2023

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de instalatii sanitare **1.1. Tevi si armaturi**		
1	IB06B	Radiatoare din otel,tubular (3 tuburi h=0.5m), M3 050 1040 (16sec.) (16sec.*465.32 lei=7445.12)	buc	2,00
2	IB06C	Radiatoare din otel, tubular (3tuburi h=0.5m) ,M3 050 1625 (28 sect.) (28sect.*462.32lei/sect.=12944,96 ,0 lei)	buc	6,00
3	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (robinet tur drept d15)	buc	8,00
4	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4" (cap termostatic manual dn15)	buc	8,00
5	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj	buc	8,00

1	2	3	4	5
		(tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (robinet retur drept (cu robinet de drenaj)		
6	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" (dop)	buc	8,00
7	IC46A	Distribuitor - colector pentru 2 conturi, montate pe sustinator gata confectionat 100 mm (L=1000mm)	buc	1,00
8	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur-retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	1,00
9	ID04A	Robinet de drenaj , avind diametrul nominal de 15mm	buc	2,00
10	ID04A	Robinet de drenaj , avind diametrul nominal de 20mm	buc	4,00
11	IC35B	Teava din polietilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x4.0mm (PP PN25)	m	15,00
12	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0x4.8 mm. (PP PN25))	m	40,00
13	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0x6.0 mm. (PP PN25)	m	8,00
14	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Cot din PP PN25 D20x4.0	buc	16,00

1	2	3	4	5
		90*)		
15	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Cot din PP PN25 D20x4.0 45*)	buc	2,00
16	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Teu din PP PN25 D20x4.0)	buc	2,00
17	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot din PP PN25 D25x4.8 45*)	buc	10,00
18	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu din PP PN25 D25x4.8)	buc	14,00
19	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Cot din PP Pn25 D32x6.0 90*)	buc	2,00
20	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Cot din PP Pn25 D32x6.0 45*)	buc	2,00
21	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teu din PP Pn25 D32x6.0)	buc	2,00

1	2	3	4	5
22	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	55,00
23	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	8,00
24	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m	63,00
25	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	5,00
		Total Tevi si armaturi Inclusiv salariu		
		1.2. Lucrari de demontare		
26	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei	buc	8,00
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu		
		Прямые затраты	lei	
		Transport materialov	10,00 %	
		Cheltuieli de acizitionare-depozitare	2,00 %	
		Asigurari sociale de stat	24,00 %	
		Total	100,00 +	
		Cheltuieli de regie	14,50 %	
		Total	100,00 +	
		Benificiu de deviz	6,00 %	
		Total Lucrari de instalatii sanitare Inclusiv salariu		
		2. Utilaj		

1	2	3	4	5
27		Supapa de echilibrare cu flansa DN80мм	buc	1,00
28		Robinet cu bila cu flansa DN80мм	buc	3,00
29		Manometru DN20	buc	2,00
30		Manometru DN15	buc	2,00
31		Termometru Dn20	buc	2,00
32		Termometru Dn15	buc	2,00
33		Filtru plasa DN25	buc	1,00
34		Filtru plasa DN80	buc	1,00
		Прямые затраты	lei	
		Cheltuieli de acizitionare-depozitare	1,20 %	
		Total Utilaj **Inclusiv salariu**		
		3. Lucrari de montare		
35	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (supapa de echilibrare cu flansa d80mm)	buc	1,00
36	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (robinet cu bila cu flansa D80mm)	buc	3,00
37	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru cu robinet de control	buc	4,00
38	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	4,00
39	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe	buc	1,00

1	2	3	4	5	
		conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,01			
40	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Material marunt (surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,02	buc	1,00	-

		Прямые затраты	lei	3 835,97
		Transport materialov	10,00 %	292,17
		Cheltuieli de acizitionare-depozitare	2,00 %	58,43
		Asigurari sociale de stat	24,00 %	219,42
		Total	100,00 +	4 405,99
		Cheltuieli de regie	76,00 %	694,85
		Total	100,00 +	5 100,84
		Benificiu de deviz	6,00 %	306,06
		Total Lucrari de montare **Inclusiv salariu**		**5 406,90** **914,27**

			208 112,78
		Total deviz: **Inclusiv salariu**	**6 618,29**

Intocmit T.Cosenco
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia spatiului balconului inchis a etajului doi, din blocul curativ central pesuprafata de 120mp, pentru elaborarea sectiei de anestezie si terapie intensiva a **Investitor**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse
1	2	3
		1. Lucrari de instalatii sanitare
		1.1. Tevi si armaturi
1	IB06B	Radiatoare din otel,tubular (3 tuburi h=0.5m), M3 050 1040 (16sec.) (16sec.*465.32 lei=7445.12)
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze
	28221157000001	Radiator tubular (3 tuburi h=0.5m) M3 050 1040 (16sect.)
	1714227322940	Cinepa fuior
	2430126100338	Solutie de etansare
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8
	2952270007609	Masina de gaurit electrica
2	IB06C	Radiatoare din otel, tubular (3tuburi h=0.5m) ,M3 050 1625 (28 sect.) (28sect.*462.32lei/sect.=12944,96,0 lei)
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze
	28221157000002	Radiator tubular (3 tuburi h=0.5m) M3 050 1625 (28sect.)
	1714227322940	Cinepa fuior
	2430126100338	Solutie de etansare
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8
	2952270007609	Masina de gaurit electrica
3	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (robinet tur drept d15)
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze
	28752742027001	Robinet tur drept dn15
	1714227322940	Cinepa fuior
	2430126100338	Solutie de etansare
4	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4" (cap termostatic manual dn15)
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze
	29131346260001	Cap termostatic manual dn15
	1714227322940	Cinepa fuior
	2430126100338	Solutie de etansare
5	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (robinet retur drept (cu robinet de drenaj)
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze
	28752742027003	Robinet retur drept cu robinet de drenaj
	1714227322940	Cinepa fuior
	2430126100338	Solutie de etansare
6	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" (dop)
	7136040011800	Instalator incalzire

1	2	3	4	5
	2875274123500	Dop	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080
7	IC46A	Distribuitor - colector pentru 2 conturi, montate pe sustinator gata confectionat 100 mm (L=1000mm)	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,4000
	29131241241001	Colector p/u 2 conturi D100mm L=1000mm	buc	1,0000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1250
8	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur-retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300
	285479687155612 13	Supapa de echilibrare DN25	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400
9	ID04A	Robinet de drenaj , avind diametrul nominal de 15mm	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	287527420510020 1	Robinet de drenaj DN15	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320
10	ID04A	Robinet de drenaj , avind diametrul nominal de 20mm	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	287527420510020 2	Robinet de drenaj DN20	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320
11	IC35B	Teava din polietilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x4.0mm (PP PN25)	m	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500
	25212167100002	Teava PP PN25 D20x4.0	m	1,0300
12	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0x4.8 mm. (PP PN25))	m	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500
	25212167100003	Teava PP PN25 D25x4.8	m	1,0300
13	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0x6.0 mm. (PP PN25)	m	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000
	25212167100004	Teava PP PN25 D32x6.0	m	1,0300
14	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Cot din PP PN25 D20x4.0 90*)	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700
	28752741100011	Cot PP PN25 D20x4.0 90*	buc	1,0000
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000
15	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Cot din PP PN25 D20x4.0 45*)	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700
	28752741100012	Cot PP PN25 D20x4.0 45*	buc	1,0000
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000
16	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin	buc	

1	2	3	4	5
		presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Teu din PP PN25 D20x4.0)		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700
	28752741100013	Teu PP PN25 D20x4.0	buc	1,0000
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000
17	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot din PP PN25 D25x4.8 45*)	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
	28752741100014	Cot PP PN25 D25x4.8 45*	buc	1,0000
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000
18	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu din PP PN25 D25x4.8)	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
	28752741100015	Teu PP PN25 D25x4.8	buc	1,0000
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000
19	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Cot din PP Pn25 D32x6.0 90*)	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300
	28752741100016	Cot PP PN25 D32x6.0 90*	buc	1,0000
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000
20	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Cot din PP Pn25 D32x6.0 45*)	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300
	28752741100017	Cot PP PN25 D32x6.0 45*	buc	1,0000
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000
21	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teu din PP Pn25 D32x6.0)	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300
	28752741100018	Teu PP PN25 D32x6.0	buc	1,0000
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000
22	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,0900
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-util	0,0400
23	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1100
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-util	0,0500
24	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0700
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0025
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0090
25	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	

1	2	3	4	5
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000
		1.2. Lucrari de demontare		
26	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei	buc	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200
		2. Utilaj		
27		Supapa de echilibrare cu flansa DN80мм	buc	
	285479687155612 17	Supapa de echilibrare DN80мм	buc	1,0000
28		Robinet cu bila cu flansa DN80мм	buc	
	285479687155612 19	Robinat cu bila cu flansa DN80мм	buc	1,0000
29		Manometru DN20	buc	
	28479800014582	Manometru Dn20	buc	1,0000
30		Manometru DN15	buc	
	28479800014583	Manometru Dn15	buc	1,0000
31		Termometru Dn20	buc	
	28479800014584	Termometru Dn20	buc	1,0000
32		Termometru Dn15	buc	
	28479800014585	Termometru Dn15	buc	1,0000
33		Filtru plasa DN25	buc	
	28754789781137	Filtru plasa DN25mm	buc	1,0000
34		Filtru plasa DN80	buc	
	28754789781140	Filtru plasa DN80mm	buc	1,0000
		3. Lucrari de montare		
35	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (supapa de echilibrare cu flansa d80mm)	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000
	28752744282001	Flansa rotunda libera Dn80mm	buc	2,0000
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1300
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,3000
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0350
36	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (robinet cu bila cu flansa D80mm)	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000
	28752744282001	Flansa rotunda libera Dn80mm	buc	2,0000
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1300

1	2	3	4	5
		Benificiu de deviz	6,00 %	
		Total Lucrari de instalatii sanitare Inclusiv salariu		

			463 164,58
		Total deviz: Inclusiv salariu	**64 754,77**

Intocmit T.Cosenco

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

53.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	48,80
54.	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	40,00
55.	2874115895151	Saiba grower M4	buc	32,00
56.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1 356,59
57.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,04
58.	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,07
59.	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	2,00
60.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1 376,59
61.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,30
62.	28752741178992	Instalatie de ventilare cu recuperare de caldura L=2250/1770 m3/h P=375/250Pa(presiune la retelei de conducte), N=1.25kw, U=1/230V design igienic.	K-T	1,00
63.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00
64.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	4,33
		Total materiale de construcţii		

Utilaje de construcţii:

1.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	7,06
2.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,14
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,30
4.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,82
5.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,40
		Total utilaje de construcţii		

Total deviz: **463 164,58**

Intocmit T.Cosenco
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reconstructia spatiului balconului inchis a etajului doi, din blocul curativ central pesuprafata de 120mp, pentru elaborarea sectiei de anestezie si terapie intensiva a **Investitor**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Costul utilajului				
1		Instalatie de ventilatie cu recuperare de caldura L=2250/1770m3/h, P=375/250Pa (presiune la retelei de conducte).N=1.25kw,U=1/230V design igienic (I-V-1)	K-T			145 050,00 / 0,00

1	2	3	4	5
	28752741178992	Instalatie de ventilare cu recuperare de caldura L=2250/1770 m3/h P=375/250Pa(presiune la retelci de conducte), N=1.25kw, U=1/230V design igienic.	к-т	1,0000
2		Difuzor de aer W-610x610x80	buc	
	2513206621512	Difuzor -W-610x305x80	buc	1,0000
3		Filtru - HEPA cu clasa de filtrare H14, CFC -GF-14 -610x610x80	buc	
	28741584276571	Filtru HEPA ,CFC-GF-14-610x610x80	buc	1,0000
4		Convector electric Q=0.5kw	buc	
	28741584276361	Convector electric Q=0.5kw	buc	1,0000
5		Ventilator TT 125 , VENTS (V-1)	buc	
	2547896544145	Ventilator TT 125 ,VENTS	buc	1,0000
6		Ventilator TT 200 , VENTS (V-2)	buc	
	2547896544146	Ventilator TT 200 ,VENTS	buc	1,0000
		2. Lucrari de montare		
7	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (I-V-1) Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,00	buc	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,8700
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,0000
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000
8	VB24A	Anemostat patrat, cu refulare pe 2, 3 si 4 directii tip AP 2 (difuzor)	buc	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3000
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,2500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,1450
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0450
	2874115842922	Piulite hexagonale M 4	buc	4,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000
	2710403644000	Tabla zincata 0.9 mm grosime	kg	2,8000
	2874115895151	Saiba grower M4	buc	4,0000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200
9	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg Materiale marunte=1,00	buc	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000

1	2	3	4	5
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800
10	IB09A	Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv (convector electric)	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,5000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000
11	VC01A	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton Material marunt si de montaj=1,00	buc	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	16,8800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,2200
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,1800
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	13,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm,	buc	26,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,2000
		3. Lucrari de instalatii sanitare		
		3.1. Lucrari de santehnice		
12	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,0100
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300
	2710403642001	Tabla zincata 0,5mm	kg	4,7000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500
13	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,0100
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300
	27104036420011	Tabla zincata 0,6mm	kg	4,7000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000

1	2	3	4	5
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500
14	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,0100
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400
	27104036420011	Tabla zincata 0,6mm	kg	4,5000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700
15	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,0100
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400
	2710403643000	Tabla zincata de 0.7mm grosime, cal.I	kg	7,2000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700
16	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,00	m2	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,0100
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400
	2710403643000	Tabla zincata de 0.7mm grosime, cal.I	kg	7,2000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800
17	VA13F	Piesa speciala (cot), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Cot D200 - 90*-5buc.)	m2	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,0100
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0300

1	2	3	4	5
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	7,5000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200
18	VA13F	Piesa speciala (cot), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Cot D200 - 45*-3buc.)	m2	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,0100
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	7,5000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200
19	VA13F	Piesa speciala (cot), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Cot D125 -3+14=17buc.,)	m2	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,0100
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	7,5000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200
20	VA13F	Piesa speciala (cot), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu D200 -3buc.)	m2	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,0100
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	7,5000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200
21	VA13F	Piesa speciala (cot), din tabla zincata de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Cot D315 - 90*-12buc.)	m2	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,0100
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800

1	2	3	4	5
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300
	27104036420011	Tabla zincata 0,6mm	kg	7,5000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200
22	VA13F	Piesa speciala (cot), din tabla zincata de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Cot D315 -45*-6buc.;)	m2	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,0100
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300
	27104036420011	Tabla zincata 0,6mm	kg	7,5000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200
23	VA13F	Piesa speciala (cot), din tabla zincata de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Tcu D315 -2buc.;)	m2	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,0100
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300
	27104036420011	Tabla zincata 0,6mm	kg	7,5000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200
24	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 300x250 -90*-1buc.)	m2	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,0100
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400
	2710403643000	Tabla zincata de 0.7mm grosime, cal.I	kg	9,7500
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300
25	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 300x250 - 45* - 4buc.)	m2	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,0100
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900

1	2	3	4	5
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400
	2710403643000	Tabla zincata de 0.7mm grosime, cal.I	kg	9,7500
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300
26	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Reductie 550x200-400x200 - 1buc.)	m2	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,0100
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300
	2710403643000	Tabla zincata de 0.7mm grosime, cal.I	kg	9,7500
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300
27	CL20A	Grile de aer evacuat cu clapeta de reglare R1 , E-1225x325	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500
	2811236306200937	Grila de aer evacuat cu clapeta de reglare R1 ,E-1225x325	buc	1,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	0,5000
28	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de echilibrare D200)	buc	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400
	271040370120349	Supapa de echilibrare D200	buc	1,0000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200
	2874115842659	Piulite hexag. M 5	buc	4,0000
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200
29	VB25A	Anemostat de acr evacuat circular D200	buc	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,6000
	2513206621493	Anemostat de aer evacuat D200	buc	1,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200
30	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm-(supapa de sens RSK-125)	buc	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400
	2710403701203	Supapa de sens RSK-125	buc	1,0000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200
	2874115842659	Piulite hexag. M 5	buc	4,0000
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	1,0000
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200
31	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate de aer evacuat - E-400x200	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	28112363062006	Grila de aer evacuat E-400x200	buc	1,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	0,5000
32	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate de aer refulat - A-400x200	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	28112363062007	Grila de aer evacuat A-400x200	buc	1,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	0,5000
33	VB23A	Teava cu plasa de sirma D125	buc	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7600
	2710403707832	Teava cu plasa D125	buc	1,0000
34	IzF16B	Izolare K-FLEX AIR cu grosimea19mm	m2	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5400
	25132066216502	Izolare K-FLEX AIR de 10mm grosime	m2	1,0000
35	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm	m2	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740
	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	1,0300
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450
36	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata , fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2350
	2710403601300	Tabla zincata	kg	4,5530
37	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata , fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5890
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,0000

APROBAT:

Intocmit
T.Cosenco
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

NAIDA IULIA D/2015 ON.106 D LABORATOR DE DEVIZE

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reconstructia spatiului balconului inchis a etajului doi, din blocul curativ central pesuprafata de 120mp, pentru elaborarea sectiei de anestezie si terapie intensiva a **Investitor**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Costul utilajului		
1		Chiler BTM- Кипрон-10	buc	
	287411584276383	Chiller BTM- Кипрон-10	buc	1,0000
2		Ventilator KT 40-20-4	buc	
	25478965441477	Ventilator KT 40-20-4 ,Systemair	buc	1,0000
3		Ventilator KT 50-25-4	buc	
	25478965441478	Ventilator KT 50-25-4 ,Systemair	buc	1,0000
4		Racitor de apa 400x200-3-2.0 Q=0.45m3/h	buc	
	25478965441479	Racitor de apa PGK 40-20-3-2.0 ,Systemair	buc	1,0000
5		Racitor de apa 500x250-3-2.0 Q=1.00m3/h	buc	
	25478965441480	Racitor de apa PGK 50-25-3-2.0 ,Systemair	buc	1,0000
6		Ateunator de zgomot 400x200	buc	
	2874115842765631	Ateunator de zgomot LDR 40-20, Systemair	buc	1,0000
7		Ateunator de zgomot 500x250	buc	
	2874115842765632	Ateunator de zgomot LDR 50-25, Systemair	buc	1,0000
8		Nod de amestec	buc	
	287547897811358	Nod de amestec	buc	1,0000
9		Difuzor W- 610x305x80-H14	buc	
	2513206621512	Difuzor CFC-AG-H 610x610x80-250-D-SW,Systemair	buc	1,0000
10		Filtru - HEPA cu clasa de filtrare H14, CFC -GF-14 -610x305x80	buc	

1	2	3	4	5
	28741584276571	Filtru HEPA ,CFC-GF-14-610x610x80	buc	1,0000
11		Set de automatizare:	buc	
12		Panou de comanda	buc	
	28741584276800	Panou de comanda	buc	1,0000
13		Termostat	buc	
	28741584276820	Termostat	buc	1,0000
14		Sensor de temperatura	buc	
	2874115842769	Sensor de temperatura	buc	1,0000
15		Sensor de apa	buc	
	2874115842770	Sensor de apa	buc	1,0000
		2. Lucrari de montare		
16	VC22A	Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului de 1200-4000 kg (montare chilerului) Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,00	buc	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	45,3500
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,2000
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	20,0000
	2874115821978	Suruburi cap hexagonal grosolan16 x 200 mm, gr 4.8	buc	20,0000
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,7000
17	VC01A	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton Material marunt si de montaj=1,00	buc	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16,8800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,2200
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,1800
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	13,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm,	buc	26,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,2000
18	IA11A	Schimbator de caldura in contracurent cu placi, avind debitul primar de pina la 5,1 mc/h inclusiv (racitor de apa)	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,2000
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	4,0000
	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	32,0000
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	32,0000
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	32,0000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1600
19	VB18A	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000
20	11-02-002-03	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 (nod de amestec)	buc	

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	4,1200
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0590
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420
21	VB24A	Anemostat patrat, cu refulare pe 2, 3 si 4 directii tip AP 2 (difuzor)	buc	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3000
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,2500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,1450
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0450
	2874115842922	Piulite hexagonale M 4	buc	4,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000
	2710403644000	Tabla zincata 0.9 mm grosime	kg	2,8000
	2874115895151	Saiba grower M4	buc	4,0000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200
22	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg Materiale marunte=1,00	buc	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800
		3. Lucrari de instalatii sanitare		
23	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,0100
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300
	2710403642001	Tabla zincata 0,5mm	kg	4,7000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500
24	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,0100
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000

1	2	3	4	5
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300
	27104036420011	Tabla zincata 0,6mm	kg	4,7000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500
25	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,0100
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400
	27104036420011	Tabla zincata 0,6mm	kg	4,5000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700
26	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,0100
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400
	2710403643000	Tabla zincata dc 0.7mm grosime, cal.I	kg	7,2000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700
27	VA13F	Piesa speciala (cot), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Cot D200 - 90*-5buc.)	m2	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,0100
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	7,5000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200
28	VA13F	Piesa speciala (cot), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Cot D250 - 45*- 10buc.)	m2	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,0100
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800

1	2	3	4	5
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	7,5000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200
29	VA13F	Piesa speciala (cot), din tabla zincata de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Cot D250 - 90*-20buc.)	m2	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,0100
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300
	27104036420011	Tabla zincata 0,6mm	kg	7,5000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200
30	VA15F	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu D200-D200-D250- 2buc.)	m2	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3800
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,0100
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300
	27104036420011	Tabla zincata 0,6mm	kg	7,5000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200
31	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 300x200 -90*- 22buc.)	m2	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,0100
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400
	2710403643000	Tabla zincata de 0.7mm grosime, cal.I	kg	9,7500
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300
32	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 400x200 - 90* - 8buc.)	m2	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,0100
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900

1	2	3	4	5
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400
	2710403643000	Tabla zincata de 0.7mm grosime, cal.I	kg	9,7500
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300
33	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (robinet cu sfera si mancta dn32) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600
	29131245031501	Robinet cu sfera si mancta dn32	buc	1,0000
34	CL20A	Grile de aer evacuat cu clapeta de reglare R1 , E-800x200	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500
	281123630620093 6	Grila de aer evacuat cu clapeta de reglare R1 ,E-800x200	buc	1,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	0,5000
35	CL20A	Grile de aer evacuat cu clapeta de reglare R1 , E-1225x225	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500
	281123630620093 7	Grila de aer evacuat cu clapeta de reglare R1 ,E-1225x225	buc	1,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	0,5000
36	SA02B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatutra, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 3/4" (Dn20) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,05	m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8000
	27221033060001	Teava din otel, zincata Dn20mm	m	1,0100
37	SA02C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatutra, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 1" (Dn25) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,04	m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,1500
	27221033060002	Teava din otel, zincata Dn25mm	m	1,0100
38		Cot din otel zincat Dn20 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,04	buc	
	27212041178001	Cot din otel zincat Dn20	buc	1,0000
39		Cot din otel zincat Dn25 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,04	buc	
	27212041178002	Cot din otel zincat Dn25	buc	1,0000
40	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel sudat 90* dn25-20-25) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02	buc	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500

1	2	3	4	5
	28752741101501	Teu din otel sudat 90* dn25-20-25	buc	1,0000
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400
41	IE03A	Efectuarea probei de etanscitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aerotermc, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,0900
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-util	0,0400
42	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0700
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0025
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0090
43	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20mm (coji de minerale cu o gr.de 30mm ,cu foie unilaterala) Materiale marunte=1,05	m	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500
	3320517352232	Termoizolatie conducte Dn20	m	1,0300
44	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25mm (coji de minerale cu o gr.de 30mm ,cu foie unilaterala) Materiale marunte=1,05	m	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500
	3320517352233	Termoizolatie conducte Dn25	m	1,0300
45	IzF16B	Izolare K-FLEX AIR cu grosimea19mm	m2	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5400
	25132066216502	Izolare K-FLEX AIR de 10mm grosime	m2	1,0000
46	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm	m2	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740
	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	1,0300
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450

APROBAT:

Intocmit
T.Cosciuc 2019
(funcţia, semnătura, numele şi prenumele)

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reconstructia spatiului balconului inchis a etajului doi, din blocul curativ central pesuprafata de 120mp, pentru elaborarea sectiei de anestezie si terapie intensiva a **Investitor**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Utilajului		
1		Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 2 ramuri p/t gaze medicale(O2,AER)	IIIT.	
	25478978965874	Bloc de inchidere fortuita si moitorizare cu 2 ramuri p/t gaze medicale (O3,AER)	IIIT.	1,0000
2		Consola/pendant ATI,nemotorizat ,fixat pe tavan cu 2 picioare rigide,distanta intre axe1250mm,bloc cu 6valve de gaze(2xO2, 2xAir, 2xvac) si 6 conectoare angulare, inclusiv 2xO2,2xAir, 2xVac	IIIT.	
	25478978965875	Consola/pendant ATI,nemotorizat,fixat pe tavan cu 2 picioare rigide,distanta intre axe 1400mm,bloc cu 6 valve de gaze(2xO2,2xAir,2xVac) si 6 conectaoarwe angulare; 4 blocuri cu cate 3 prize electrice,bloccu 2 sigurante automate de alimentare de la retea electrica.	IIIT.	1,0000
3		Aspirator secretii organice AER/VAC (st.DIN)	IIIT.	
	25478978965876	Aspirator secretii organice AER/VAC (st.DIN)	IIIT.	1,0000
4		Umidificator cu debitmetru pentru O2	IIIT.	
	25478978965878	Umidificator cu debitmetru pentru O2	IIIT.	1,0000
5		Vas colector secretii organice V=1L	IIIT.	
	25478978965881	Vas colector secretii organice V=1L	IIIT.	1,0000
6		Stativ perfuzii	IIIT.	
	25478978965879	Stativ perfuzii	IIIT.	1,0000
7		Polita monitor	IIIT.	
	25478978965880	Polita monitor	IIIT.	1,0000
8		Conector AER	IIIT.	
	25478978965882	Conector AER	IIIT.	1,0000
9		Conector O2	IIIT.	
	25478978965883	Conector O2	IIIT.	1,0000
10		Statie de aer comprimat Q=740l/min cu resiver horizontal V=750l, DZNDT 1000/750	K-T	
	25478978965884	Statie de AER comprimat Q=740l/min cu resiver	IIIT.	1,0000

1	2	3	4	5
		horizontal V=750l		
11		Rampa pentru alimentarea cu Q2 pentru 5 butoli V=40l , P=15,0MPA	к-т	
	25478978965885	Rampa pentru alimentare cu Q3 pentru 5 butoli V=40l , P=15.0 MPa	к-т	1,0000
12		Ehipament non-standart:	шт.	
13		Dulap pt 10butelii, dimensiuni : 3200x600x2100 (h)	шт.	
	25478978965887	Dulap pt 10butelii ,3200x600x2100(h)	шт.	1,0000
14		Cozi pentru transportul butelie pt.oxident	шт.	
	25478978965888	Cozi pentru transportul butelie pt.oxident	шт.	1,0000
15		Щиток арматурный дляAVSU (370x90x400(h)	шт.	
	25478978965889	Щиток арматурный для AVSU (370x90x400(h)	шт.	1,0000
		2. Lucrari de montarea K=1,00		
16	11-06-001-01	Bloc de inchidere fortuita si monitorizare 4 ramuri pentru gaze medicale(O2,AER)	шт.	
	1	Muncitor	h-om	5,1500
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5300
17	08-03-525-6	Aparat de priza de destinatie comuna, montat pe constructii pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta si retelelor de reglare, curent pina la 25 A, cantitate contacte, pina la 12 (Consola /pendant ATI ,nemotorizat ,pentru oxigent,prize electrice si prize informationale)	set	
	1	Muncitor	h-om	3,3300
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0260
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,6100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0240
	1019852	Vopsea	kg	0,0180
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,0670
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0300
18	IA23A	Aspirator secretii organice AER/VAC	шт.	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,1000
	2875274400258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	шт.	2,0000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1000
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	шт.	8,0000
	2874115842760	Piulita hexag. M12	шт.	8,0000
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	шт.	8,0000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,5300
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,1400
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1500
19	GE10A1	Umidificator cu debitmetru pentru O2,tip 900.753÷904.836	шт.	
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,4600
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mn14	kg	0,0050
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0010
20	IA28A	Vas colector secretii organice V=1l	шт.	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,1000
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	шт.	5,0000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,8100

1	2	3	4	5
	1542126108945	Ulei de in sicativat	l	0,0330
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0230
	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	шт.	8,0000
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	шт.	12,0000
	2874115842702	Piulita hexag. M10	шт.	8,0000
	2874115842760	Piulita hexag. M12	шт.	12,0000
	2874115883761	Saiba plata M 12	шт.	8,0000
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	шт.	12,0000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,1650
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,4300
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1250
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,0600
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0700
21	11-06-001-01	Stativ perfuzil SP	шт.	
	1	Muncitor	h-om	5,1500
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378
	2019180	Garnituri metalice	kg	3,0000
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2300
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5300
22	11-06-001-01	Polita monitor	шт.	
	1	Muncitor	h-om	5,1500
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378
	2019180	Garnituri metalice	kg	3,0000
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2300
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5300
23	M1I01A	Grup electrocompresor, cu greutatea de pina la 0,5 t	шт.	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,8600
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	7,7000
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	шт.	2,0000
	2874115842760	Piulita hexag. M12	шт.	2,0000
	2874125881291	Saiba gros. plata pt. met M14	kg	0,0190
	2874125884059	Saiba grower M 12	kg	0,0140
	2513206621959	Placi marsit M-10 de 300x2 mm	kg	0,0400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000
24	M1I02A	Rezervor de aer comprimat, de pina la 500 l	шт.	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	18,8600
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	шт.	3,0000
	2874115842760	Piulita hexag. M12	шт.	3,0000
	2874125882312	Saiba gros. plata pt. met M24	kg	0,0420
	2874125884059	Saiba grower M 12	kg	0,0100
	2513206621959	Placi marsit M-10 de 300x2 mm	kg	0,8000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
25	M1I05A	Filtru de aer cu element ceramic tip FC-1, montat cu racorduri olandeze	шт.	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4300
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	0,7700
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	шт.	2,0000
	2513736601900	Garnituri cauc. pres. f. inser tip2 50-70% cauc. gr.5 100-250	kg	0,0080
	2513206621959	Placi marsit M-10 de 300x2 mm	kg	0,0160
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0010
26	M1I06A	Reductor de presiune pentru aer comprimat tip Rp-2, montat cu racorduri olandeze	шт.	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,6000
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	0,7700
	2875274030100	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=20 (3/4")	шт.	1,0000
	2875274030200	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=25 1	шт.	1,0000
	2513736601900	Garnituri cauc. pres. f. inser tip2 50-70% cauc. gr.5 100-250	kg	0,0080
	2513206621959	Placi marsit M-10 de 300x2 mm	kg	0,0160

1	2	3	4	5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0010
27	M1I09B	Robinet cu ventil pentru instalatii de aer comprimat, montat cu racorduri olandeze tip Ermeto pe teava de cupru, tip RV-15 (robinet cu bila din alama Dy15,Py16)	шт.	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,6800
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	0,7600
	29131346134531	Robinet cu bila din alama Dy15,Py16	шт.	1,0000
	2513736601900	Garnituri cauc. pres. f. inser tip2 50-70% cauc. gr.5 100-250	kg	0,0100
	2513206621959	Placi marsit M-10 de 300x2 mm	kg	0,0160
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0010
28	M1I09C	Robinet cu ventil pentru instalatii de aer comprimat, montat cu racorduri olandeze tip Ermeto pe teava de cupru, tip RV-20 (robinet cu bila din alama Dy20,Py16)	шт.	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4300
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	0,7600
	29131346134532	Robinet cu bila din alama Dy15,Py20	шт.	1,0000
	2513736601900	Garnituri cauc. pres. f. inser tip2 50-70% cauc. gr.5 100-250	kg	0,0100
	2513206621959	Placi marsit M-10 de 300x2 mm	kg	0,0160
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0010
29		-3..Conducte gaze medicale:	m	
30		-3.1Conducte oxigent	m	
31	M1I13A	Teava de cupru, pentru comenzi pneumatice, de 10x1mm	m	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,8100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200
	27461633348162	Tevi din cupru D10x1	m	1,0000
32	M1I13B	Teava de cupru, pentru comenzi pneumatice, de 12x1mm	m	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,7700
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4000
	2746163335365	Tevi din cupru D12x1.0mm	m	1,5140
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0400
	2513736601900	Garnituri cauc. pres. f. inser tip2 50-70% cauc. gr.5 100-250	kg	0,0150
	2414117300045	Acetilena	kg	0,0280
33	M1I13B	Teava de cupru, pentru comenzi pneumatice, de 15x1,0mm	m	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,7700
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4000
	2746163335366	Tevi din cupru D15x1.0mm	m	1,5140
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0400
	2513736601900	Garnituri cauc. pres. f. inser tip2 50-70% cauc. gr.5 100-250	kg	0,0150
	2414117300045	Acetilena	kg	0,0280
34		Cot din cupru D10	шт.	
	24587968741263	Cot din cupru D10	шт.	1,0000
35		Cot din cupru D15	шт.	
	24587968741264	Cot din cupru D15	шт.	1,0000
36		Teu din cupru D10x10x10	шт.	
	245879687412611	Teu din cupru D10x10x10	шт.	1,0000
37		Teu din cupru D15x15x15	шт.	
	24587968741263	Teu din cupru D15x15x15	шт.	1,0000

1	2	3	4	5
38		Teu din cupru D12x15x12	шт.	
	24587968741261	Teu din cupru D12x15x12	шт.	1,0000
39		Teu din cupru D15x10x15	шт.	
	24587968741262	Teu din cupru D15x10x15	шт.	1,0000
40		Reductie din cupru D15x12	шт.	
	2458796874128	Reductie din cupru D15x12	шт.	1,0000
41	M1J14A	Montarea conductei din otel inoxidabil, prin sudare in mediu de argon, avind flanse, piese de racordare, organe de asamblare si suporti gata confectionati, conducta avind diametrul de pina la 80 mm (D25x2.0mm GOST 8941-83) (32.0m*1.44kg=46.08kg)	t	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	295,6300
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	22,7800
	7212030022700	Sudor	h-om	92,6800
	2873155902000	Electrod sud.cf. fox sas 4a 1,5 Austria	kg	9,4000
	2734125903881	Sirma pt. sudare otel cu 0,5% mo - s12mn2mo 4	kg	2,3000
	1420202205506	Argon gazos imbuteliat pt. sudare tip a	m3	43,0000
	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 10 foi	шт.	4,7000
	2881116002725	Discuri abrazive 178 x 4 x 22	шт.	2,7000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2500
	2811237353195	Teflon (import) placi 5-40 mm	kg	4,4000
	2952270003009	Aparat de sudura in mediu de argon	h-ut	40,5400
	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	49,7200
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	4,0500
	2912340002505	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 10 - 20 mc/min	h-ut	3,8200
42		Teava din otel inox D25x2.0 mm ,GOST 8941-83	m	
	27461633340003	Teava din otel inox D25x2.0 (GOST 8941-83)	m	1,0000
43		Cot din otel inox D25x2 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02	шт.	
	28752741101501	Cot din otel inox D25x2	шт.	1,0000
44		Reductie din otel inox D25x2/ 15x1(cupru) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02	шт.	
	28752741101502	Reductie din otel inox D25x2/15x1.0(cupru)	шт.	1,0000
45		3.1. Conducte aer comprimat:	m	
46	M1I13A	Teava de cupru, pentru comenzi pneumatice, de 10x1mm	m	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,8100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200
	27461633348162	Tevi din cupru D10x1	m	1,0000
47	M1I13B	Teava de cupru, pentru comenzi pneumatice, de 12x1mm	m	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,7700
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4000
	2746163335365	Tevi din cupru D12x1.0mm	m	1,5140
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0400
	2513736601900	Garnituri cauc. pres. f. inser tip2 50-70% cauc. gr.5 100-250	kg	0,0150
	2414117300045	Acetilena	kg	0,0280
48	M1I13B	Teava de cupru, pentru comenzi pneumatice, de 15x1,0mm	m	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,7700
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4000
	2746163335366	Tevi din cupru D15x1.0mm	m	1,5140

1	2	3	4	5
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0400
	2513736601900	Garnituri cauc. pres. f. inser tip2 50-70% cauc. gr.5 100-250	kg	0,0150
	2414117300045	Acetilena	kg	0,0280
49	M1I13B	Teava de cupru, pentru comenzi pneumatice, de 20x1,0mm	m	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,7700
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4000
	27461633353667	Tevi din cupru D20x1.0mm	m	1,5140
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0400
	2513736601900	Garnituri cauc. pres. f. inser tip2 50-70% cauc. gr.5 100-250	kg	0,0150
	2414117300045	Acetilena	kg	0,0280
50	M1I13B	Teava de cupru, pentru comenzi pneumatice, de 22x1,0mm	m	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,7700
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4000
	2746163353367	Tevi din cupru D22x1.0mm	m	1,5140
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0400
	2513736601900	Garnituri cauc. pres. f. inser tip2 50-70% cauc. gr.5 100-250	kg	0,0150
	2414117300045	Acetilena	kg	0,0280
51		Cot din cupru D10	шт.	
	2458796874123	Cot din cupru D10	шт.	1,0000
52		Cot din cupru D15	шт.	
	2458796874124	Cot din cupru D15	шт.	1,0000
53		Cot din cupru D20	шт.	
	2458796874125	Cot din cupru D20	шт.	1,0000
54		Teu din cupru D15x15x15	шт.	
	24587968741263	Teu din cupru D15x15x15	шт.	1,0000
55		Teu din cupru D12x10x12	шт.	
	245879687412612	Teu din cupru D12x10x12	шт.	1,0000
56		Teu din cupru D15x10x15	шт.	
	24587968741262	Teu din cupru D15x10x15	шт.	1,0000
57		Reductie din cupru D20x15x20	шт.	
	2458796874129	Reductie din cupru D20x15x20	шт.	1,0000
58		Reductie din cupru D15x12	шт.	
	2458796874128	Reductie din cupru D15x12	шт.	1,0000
59	M1I15A	Incercarile conductelor si armaturilor pentru aer comprimat si oxigent	m	
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	0,1700
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0600
60	M1J24A	Curatarea si suflarea conductelor, conducta avind diametrul de pina la 80 mm	m	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1400
	8281010021500	Lacatus montaj utilaj industrial	h-om	0,0300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0300
	2912340002505	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 10	h-ut	0,0300

1	2	3	4	5
		- 20 mc/min		
		3. Lucrari de constructie		
61		4.Materiale de montaj/fixare:	шт.	
62	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor d= 10-12	шт.	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000
	28752742040001	Bratara fixare d=10-12mm	шт.	1,0000
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	шт.	1,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	1,0000
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	шт.	1,0000
63	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor d= 15-22	шт.	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000
	28752742040002	Bratara fixare d=15-22mm	шт.	1,0000
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	шт.	1,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	1,0000
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	шт.	1,0000
64	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor d= 25	шт.	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000
	28752742040003	Bratara fixare d=25mm	шт.	1,0000
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	шт.	1,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	1,0000
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	шт.	1,0000
65	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 57x2.0 ,L=200mm	шт.	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000
	27221033100001	Teava instalatie (GOST 3262-81) D57x2.0mm	m	0,2000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0170
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,0090
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210

APROBAT:

Intocmit
Iu.Naida
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reconstructia spatiului balconului inchis a etajului 2 din blocul curative central pe suprafata 120mp pentru elaborarea sectiei deanestezie si terapie intensiva a IMSP "SPITALUL RAIONAL FALESTI" num c

Investitor

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
		1.1. Echipament electric de forta ,Echipament		
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600hx500x220,ЩМП65x50x22	buc	
	1	Muncitor	h-om	2,3700
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	
	1	Muncitor	h-om	1,1200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020
3		Separator la racord 100A,IP54 (1AP) DPX-1S-3P-100 K.N020116	buc	
	25145	Separator la racord 100A,IP54 (1AP) DPX-1S-3P-100 K.N020116	buc	1,0000
4		DX25,intrerupator automat tripolar Iн=25A tip C K.N 409256	buc	
	2562561	DX25,intrerupator automat tripolar Iн=25A tip C K.N 409256	buc	1,0000
5		DX63,intrerupator automat 1polar Iн=63A tip C K.N 407676	buc	
	28	DX63,intrerupator automat 1polar Iн=63A tip C K.N 407676	buc	1,0000
6		DX10,intrerupator automat 1polar Iн=10A tip C K.N 407668	buc	
	29	DX10,intrerupator automat 1polar Iн=10A tip C	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		K.N 407668		
7		Intrerupator automat monopolar I=10A tip B, DX10-1P K.N407205	buc	
	147	Intrerupator automat monopolar I=10A tip B, DX10-1P K.N407205	buc	1,0000
8		Automate diferentiale (1p+N)-30ma Iн=16A (AC),АВДТDX K.N 411002	buc	
	325	Automate diferentiale (1p+N)-30ma Iн=16A (AC),АВДТDX K.N 411002	buc	1,0000
9		Bara de PE+4*16 K.N 04830	buc	
	658	Bara de PE+4*16 K.N 04830	buc	1,0000
10		Bara de N+4*16 K.N 04830	buc	
	2145	Bara de N+4*16 K.N 04830	buc	1,0000
11		Bara dc faza 4*16 K.N 04850	buc	
	2125645	Bara de faza 4*16 K.N 04850	buc	1,0000
12		Capac (5module) K.N01660(заглушка)	buc	
	2155254	Capac (5module) K.N01660(заглушка)	buc	1,0000
13	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 380(h)x318x100mm (Nedbox) IP40K.N 601242	buc	
	1	Muncitor	h-om	2,3700
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700
14	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	
	1	Muncitor	h-om	1,1200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020
15		Automat DX-3P-40C K.N 409759	buc	
	525144268	Automat DX-3P-40C K.N 409759	buc	1,0000
16		Независимый расцепитель K.N406278	buc	
	124214	Независимый расцепитель K.N406278	buc	1,0000
17		Intrerupator automat DX25 tripolar I=25A xapC KN409256	buc	
	214539	Intrerupator automat DX25 tripolar I=25A xapC KN409256	buc	1,0000
18		DX10-3P-10C, 3 polar In=10A tip C K.N407857	buc	
	452	DX10-3P-10C, 3 polar In=10A tip C K.N407857	buc	1,0000
19		DX6-3P-6C, 3 polar In=10A tip C K.N407856	buc	
	41524	DX6-3P-6C, 3 polar In=10A tip C K.N407856	buc	1,0000
20		DX10-1P-10C, 1 polar In=10A tip C	buc	

1	2	3	4	5
		K.N407967		
	412147	DX10-1P-10C, 1 polar In=10A tip C K.N407967	buc	1,0000
21		DX6-1P-6C, 1 polar In=10A tip C K.N407966	buc	
	421412147	DX6-1P-6C, 1 polar In=10A tip C K.N407966	buc	1,0000
22	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 622(h)x340x161mm Plexo-36 mod K.N 601983	buc	
	1	Muncitor	h-om	2,3700
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	
	1	Muncitor	h-om	1,1200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020
24		Separatoare de sarcina 2 polar 50A DX-IS-2P-50 K.N 406441	buc	
	24256	Separatoare de sarcina 2 polar 50A DX-IS-2P-50 K.N 406441	buc	1,0000
25		DX20-2P-C, 2 polar In=20A K.N407801	buc	
	4214258	DX20-2P-C, 2 polar In=20A K.N407801	buc	1,0000
26		Usi IP-IK09 KN 401863	buc	
	253	Usi IP-IK09 KN 401863	buc	1,0000
27	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (РЩД1/1-15 220V,15min IP54)	buc	
	1	Muncitor	h-om	1,1200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020
28	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100(Щит распределительный с однофазным разделительным трансформатором и с панелью АВР 550x1900x310(h))	buc	
	1	Muncitor	h-om	4,6600
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600
	1019852	Vopsea	kg	0,0500
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0300
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,0400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4100
29	08-01-062-1	Transformator de putere, autotransformator sau reactor uleios, masa pina la 1 t(ТРО-10000М-220/220В IP54)	buc	
	1	Muncitor	h-om	21,5000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0050

1	2	3	4	5
	1019184	Scoabe metalice	kg	7,0000
	1060020	Traverse din lemn de rasinoase, lungime 1200 mm pentru cale 600 mm, neimpregnate, tip 2	buc	10,0000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,0000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0300
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,9800
30	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350(ПДК02)	buc	
	1	Muncitor	h-om	2,3700
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700
31	08-03-602-1	Dispozitive de incalzire: prosob electric(EP4)	buc	
	1	Muncitor	h-om	1,2000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0410
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100
32	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350(ЩСБО-063А)	buc	
	1	Muncitor	h-om	2,3700
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700
33	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	
	1	Muncitor	h-om	1,1200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020
34		Медная шина 40х4мм L=1m	buc	
	22556	Медная шина 40х4мм L=1m	buc	1,0000
35	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	73,4000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	20,4000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	20,4000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200
36		Розетка заземления (ТЦ ЭнергоЗащитные Системы) 192 (РЗ-01)	buc	
	268	Розетка заземления (ТЦ ЭнергоЗащитные Системы) 192 РЗ-01	buc	1,0000
37	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350(ЩРМ-ШЗ)	buc	
	1	Muncitor	h-om	2,3700

1	2	3	4	5
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700
38	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare(Квазар Ф035 РЕ)	buc	
	1	Muncitor	h-om	1,1200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020
39	08-02-471-3	Montare priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm (Комплект модульного заземлителя ZZA-000-15-1buc)(fara materiale)	10 buc	
	1	Muncitor	h-om	8,2900
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800
40	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	
	1	Muncitor	h-om	1,1200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020
41		DX25 intrerupator tripolar automat I=80A tip C K.N 409256	buc	
	635	DX25 intrerupator tripolar automat I=80A tip C K.N 409256	buc	1,0000
42		DX25 intrerupator tripolar automat I=50A tip C K.N 409254	buc	
	6251435	DX25 intrerupator tripolar automat I=50A tip C K.N 409254	buc	1,0000
43	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jghcaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	
	1	Muncitor	h-om	11,6000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00072
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0245
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,2600
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2100
44		Cablu ВВГнг(А)-frlS-3*1.5mm2	m	
	23514	Cablu ВВГнг(А)-frlS-3*1.5mm2	m	1,0000
45		Cablu ВВГнг(А)-LS-3*1.5mm2	m	
	2568	Cablu ВВГнг(А)-LS-3*1.5mm2	m	1,0000
46		Cablu ВВГнг(А)-LS-5*2.5mm2	m	

1	2	3	4	5
	22285	Cablu ВВГнг(А)-LS-5*2.5mm2	m	1,0000
47		Cablu ВВГнг(А)-LS-4*1.5mm2	m	
	22225256	Cablu ВВГнг(А)-LS-4*1.5mm2	m	1,0000
48		Cablu ВВГнг(А)-LS-5*1.5mm2	m	
	222256	Cablu ВВГнг(А)-LS-5*1.5mm2	m	1,0000
49		Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*10mm2	m	
	236541	Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*10mm2	m	1,0000
50		Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-2*4mm2	m	
	2145	Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-2*4mm2	m	1,0000
51		Cablu ВВГнг(А)-LS-5*4mm2	m	
	22563	Cablu ВВГнг(А)-LS-5*4mm2	m	1,0000
52		Cablu ВВГнг(А)-LS-5*10mm2	m	
	222563	Cablu ВВГнг(А)-LS-5*10mm2	m	1,0000
53		Cablu ВВГнг(А)-LS-5*25mm2	m	
	222258	Cablu ВВГнг(А)-LS-5*25mm2	m	1,0000
54		Cablu ВВБ-1,0-1*25mm2	m	
	85	Cablu ВВБ-1,0-1*25mm2	m	1,0000
55	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	
	1	Muncitor	h-om	6,7400
	1019852	Vopsea	kg	0,0200
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200
56		Провод установочный гибкий с медной жилой 1х4мм2 ПВ1-066	m	
	2214	Провод установочный гибкий с медной жилой 1х4мм2 ПВ1-066	m	1,0000
57		Провод установочный гибкий с медной жилой 1х4мм2 ПуГВ1-1ТУ	m	
	235	Провод установочный гибкий с медной жилой 1х4мм2 ПуГВ1-1ТУ	m	1,0000
58	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	
	1	Muncitor	h-om	7,8600
	1019852	Vopsea	kg	0,0200
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200

1	2	3	4	5
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400
59	08-02-403-2	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in canale pregatite ale peretilor si planseelor	100 m	
	1	Muncitor	h-om	20,0000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0025
	1019852	Vopsea	kg	0,3000
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,9000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,3100
	5009826	Dispozitiv de stringere coplare	100 buc	0,1200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,3900
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300
60		Провод установочный гибкии с медной жилой 1х10мм2 ПуГВ1-1ТУ	m	
	235235	Провод установочный гибкии с медной жилой 1х10мм2 ПуГВ1-1ТУ	m	1,0000
61		Провод установочный гибкии с медной жилой 1х16мм2 ПуГВ1-1ТУ	m	
	3025	Провод установочный гибкии с медной жилой 1х16мм2 ПуГВ1-1ТУ	m	1,0000
62	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	
	1	Muncitor	h-om	62,2000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400
63	RpEQ06A	Montarea cutii	buc	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,2000
64		Cutie de У192	buc	
	107	Cutie de У192	buc	1,0000
65	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	
	1	Muncitor	h-om	29,4000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900
66		Canal metalic perforat CLP 10*50*50*3000m	m	

1	2	3	4	5
	2412256	Canal metalic perforat CLP 10*50*50*3000m	m	1,0000
67		Cot de 90* (50*100) CLP2P-050-50	buc	
	25256	Cot de 90* (50*100) CLP2P-050-50	buc	1,0000
68		Suport de perete CLP1CM-6000	buc	
	225	Suport de perete CLP1CM-6000	buc	1,0000
69	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	
	1	Muncitor	h-om	23,8000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100
70		Teava din PVC 25mm CTR10-025-K41-0931	m	
	254	Teava din PVC 25mm CTR10-025-K41-0931	m	1,0000
71	08-02-397-1	Profil perforat de montare, lungime 2 m	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	10,7000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1400
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,2500
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,3400
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,3000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,3400
	5009825	Cercel	buc	30,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,2800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,0100
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,2100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300
72		Profil de montaj K108	buc	
	256	Profil de montaj K108	buc	1,0000
73	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	38,1000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400
74		Розетка для скрытой установки с заземлением 16А,250В,РСш10-3-КБ арт.ERK11-K01-16DM	buc	
	2514256	Розетка для скрытой установки с заземлением 16А,250В,РСш10-3-КБ арт.ERK11-K01-16DM	buc	1,0000
75		Розетка для скрытой установки с	buc	

1	2	3	4	5
		заземлением 16A,250B,PC12-3-KKм арт.ERK24-K33-16-DM		
	251479	Розетка для скрытой установки с заземлением 16A,250B,PC12-3-KKм арт.ERK24-K33-16-DM	buc	1,0000
76	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 622(h)x340x161mm (Blocuri cu 6 prize de fisa si contact de impamintare Uн=220V,P-06M, IP54)	buc	
	1	Muncitor	h-om	2,3700
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700
		1.2. Iluminarea electrica		
77	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 380(h)x318x100mm (Nedbox) IP40K.N 601242	buc	
	1	Muncitor	h-om	2,3700
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700
78	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	
	1	Muncitor	h-om	1,1200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020
79		Separatoare de sarcina DX-1S-3P-20C K.N 406457	buc	
	522	Separatoare de sarcina DX-1S-3P-20C K.N 406457	buc	1,0000
80		Intrerupator automat monopolar I=10A tip B, DX10-1P K.N407205	buc	
	147	Intrerupator automat monopolar I=10A tip B, DX10-1P K.N407205	buc	1,0000
81		Automate diferentiale (1p+N)-30ma Iн=16A (AC),АВДТDX K.N 411002	buc	
	325	Automate diferentiale (1p+N)-30ma Iн=16A (AC),АВДТDX K.N 411002	buc	1,0000
82		Bara de PE+4*16 K.N 04830	buc	
	658	Bara de PE+4*16 K.N 04830	buc	1,0000
83		Bara de N+4*16 K.N 04830	buc	
	2145	Bara de N+4*16 K.N 04830	buc	1,0000
84		Bara de faza 4*16 K.N 04850	buc	
	2125645	Bara de faza 4*16 K.N 04850	buc	1,0000
85		Capac (5module) K.N01660(заглушка)	buc	

1	2	3	4	5
	21554	Capac (5module) K.N01660	buc	1,0000
86	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat,	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	271,0000
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000
	1019852	Vopsea	kg	3,0000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100
87		Corp de iluminat ALS.OPL UNI LED 3800lm 1*34W	buc	
	89	Corp de iluminat ALS.OPL UNI LED 3800lm 1*34W	buc	1,0000
88		Corp de iluminat a tavanului cu lampi 33W ADV.K UNI LED 3100lm,IP65	buc	
	2653	Corp de iluminat a tavanului cu lampi 33W ADV.K UNI LED 3100lm,IP65	buc	1,0000
89		Corp de iluminat a tavanului cu lampi 12W STAR NBT LED-12,IP56	buc	
	262553	Corp de iluminat a tavanului cu lampi 12W STAR NBT LED-12,IP56	buc	1,0000
90		Corp de iluminat LED 1200lm 1*47W, ARCTIC.OPL ECOLED 4850lm 1x47	buc	
	254189	Corp de iluminat LED 1200lm 1*47W, ARCTIC.OPL ECOLED 4850lm 1x47	buc	1,0000
91	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	88,3000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600
92		Corp de iluminat a perete cu lampi 11W LED,IP54, Omega 1x11	buc	
	9254	Corp de iluminat a perete cu lampi 11W LED,IP54, Omega 1x11	buc	1,0000
93	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	98,2000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800

1	2	3	4	5
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200
94		Indicator luminos de evacuare cu baterie incorporata timp 3 ore ELES-SP-03-LED	buc	
	23	Indicator luminos de evacuare cu baterie incorporata timp 3 ore ELES-SP-03-LED	buc	1,0000
95	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jghcaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	
	1	Muncitor	h-om	11,6000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00072
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0245
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,2600
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2100
96	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	
	1	Muncitor	h-om	12,4000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0096
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900
97		Cablu ВВГнг(А)-LS-2*1.5mm2	m	
	93	Cablu ВВГнг(А)-LS-2*1.5mm2	m	1,0000
98		Cablu ВВГнг(А)-LS-3*1.5mm2	m	
	2568	Cablu ВВГнг(А)-LS-3*1.5mm2	m	1,0000
99		Cablu ВВГнг(А)-LS-4*1.5mm2	m	
	22225256	Cablu ВВГнг(А)-LS-4*1.5mm2	m	1,0000
100		Cablu ВВГнг(А)-LS-3*2.5mm2	m	
	225	Cablu ВВГнг(А)-LS-3*2.5mm2	m	1,0000
101	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	
	1	Muncitor	h-om	62,2000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000

1	2	3	4	5
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400
102	08-02-397-1	Profil perforat de montare, lungime 2 m	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	10,7000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1400
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,2500
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,3400
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,3000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,3400
	5009825	Cercel	buc	30,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,2800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,0100
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,2100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300
103		Profil de montaj K108	buc	
	25	Profil de montaj K108	buc	1,0000
104	RpEQ06A	Montarea cutii	buc	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,2000
105		Cutie de У197	buc	
	14256	Cutie de У197	buc	1,0000
106		Cutie de KOP74	buc	
	14286	Cutie de KOP74	buc	1,0000
107		Cutie de У192	buc	
	107	Cutie de У192	buc	1,0000
108	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc	
	1	Muncitor	h-om	1,4300
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200
109	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	
	1	Muncitor	h-om	30,8000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200
	1019852	Vopsea	kg	0,6800
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700
110		Teava din otel 26x3.2mm ГОСТ10704-76	m	
	109658	Teava din otel 26x3.2mm ГОСТ10704-76	m	1,0000

1	2	3	4	5
111	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	
	1	Muncitor	h-om	29,4000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900
112		Canal metalic perforat CLP 10-060-100(60*100*3000)	m	
	242	Canal metalic perforat CLP 1P-060-100(60*100*3000)	m	1,0000
113		Cot 90* metalic perforat CLP 1P-060-100	buc	
	2256	Cot 90* metalic perforat CLP 1P-060-100	buc	1,0000
114		Suport de perete CLP1CM-6000	buc	
	225	Suport de perete CLP1CM-6000	buc	1,0000
115	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	38,1000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400
116		Розетка для скрытой установки с заземлением 16А,250В,РС12-3-ККм арт.ERK24-K33-16-DM	buc	
	251479	Розетка для скрытой установки с заземлением 16А,250В,РС12-3-ККм арт.ERK24-K33-16-DM	buc	1,0000
117		Розетка ,брызгозащищенная	buc	
	252146	Розетка ,брызгозащищенная	buc	1,0000
118	08-03-591-6	Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	38,9000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400
119		Comutator EVV10-021-10-54, 16A	buc	
	116	Comutator EVV10-021-10-54, 16A	buc	1,0000
120		Comutator dublu EVV10-021-10-54, 16A	buc	
	235	Comutator dublu EVV10-021-10-54, 16A	buc	1,0000
		2. Lucrari de constructie		
121	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la	m	

1	2	3	4	5
		5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000
122	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300
123	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu(Priza de pamint)	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200
124	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Priza de pamint)	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000
		3. Utilaj		
125		Panou de distributie de curent alternativ in executie 650*500*220h comutator ШМП65*50*22	buc	
	2598	Panou de distributie de curent alternativ in executie 650*500*220h comutator ШМП65*50*22	buc	1,0000
126		Tablou de distributie incastrata la 25 de moduli 380*318*100mm cu montarea in el completata cu bare N si PE IP40 (2APV)(Nedbox) IP40 K.N 601242	buc	
	214256	Tablou de distributie incastrata la 25 de moduli 380*318*100mm cu montarea in el completata cu bare N si PE IP40 (2APV)(Nedbox) IP40 K.N 601242	buc	1,0000
127		Tablou de distributie incastrata la 36 de moduli 622*340*161mm cu montarea in el completata cu bare N si PE IP65 (2AP) PLexo-36 K.N 601983	buc	
	278	Tablou de distributie incastrata la 36 de moduli 622*340*161mm cu montarea in el completata cu bare N si PE IP65 (2AP) PLexo-36 K.N 601983	buc	1,0000
128		Источник бесперебойного питания в комплекте с батарейным кабинетом 220В 15кВА ,РПД1/1-15 220V,15min IP54(Изготовитель "TOOLER" tel.+7(495)108-75-68)	buc	
	872599	Источник бесперебойного питания в комплекте с батарейным кабинетом 220В 15кВА ,РПД1/1-15 220V,15min IP54(Изготовитель "TOOLER" tel.+7(495)108-75-68)	buc	1,0000
129		Щит распределительный с однофазным раздельтельным трансформатором 10000ВА,с IT с панелью АВР схема 3 на ввода 1выход, 220/220В ТРО-10000М IP54(550*1900*310h) изготовитель "ТЦ ЭнергоЗащитные Системы"192007г.Санкт-Петербуг т.(812)973-13-02	buc	
	277756	Щит распределительный с однофазным раздельтельным трансформатором 10000ВА,с IT с панелью АВР схема 3 на ввода 1выход, 220/220В ТРО-10000М IP54(550*1900*310h) изготовитель "ТЦ ЭнергоЗащитные Системы"192007г.Санкт-Петербуг т.(812)973-13-02	buc	1,0000
130		Panou de monitorizare la distanea a paramentrilor Transformatorului de separare.	buc	

1	2	3	4	5
		Montare aparenta. Grad de protectie IP54 ПДК02		
	7625	Panou de monitorizare la distanea a parametrilor Transformatorului de separare. Montare aparenta. Grad de protectie IP54 ПДК02	buc	1,0000
131		Электросушитель ЕР4	buc	
	22475	Электросушитель ЕР4	buc	1,0000
132		Щит сервисного ВУ PASS (ЩС БО-063А),Изготовитель Полигон Росия т.8 800333-20-1	buc	
	254876	Щит сервисного ВУ PASS (ЩС БО-063А),Изготовитель Полигон Росия т.8 800333-20-1	buc	1,0000
133		Металлический щиток с шиной заземления ЩРМ-ШЗ ,размер щита 340*200мм (Ш*В) Ниша 260х120х60мм(Ш*В*Г) Комплектация : изолированная медная шина 40*5мм с клеммами подключения проводников : 28-до 6мм2,2-от 16 до 50мм2 "ТЦ ЭнергоЗашитные Системы" 192007 Санкт-Пстербуг т.(812)973-13-02	buc	
	89574	Металлический щиток с шиной заземления ЩРМ-ШЗ ,размер щита 340*200мм (Ш*В) Ниша 260х120х60мм(Ш*В*Г) Комплектация : изолированная медная шина 40*5мм с клеммами подключения проводников : 28-до 6мм2,2-от 16 до 50мм2 "ТЦ ЭнергоЗашитные Системы" 192007 Санкт-Пстербуг т.(812)973-13-02	buc	1,0000
134		Фильтр заземления 500*100*100, 6кг внутреные сечение шины фильтра (медь)-35квмм Квазар Ф 035 РЕ	buc	
	178	Фильтр заземления 500*100*100, 6кг внутреные сечение шины фильтра (медь)-35квмм Квазар Ф 035 РЕ	buc	1,0000
135		Комплект модульного заземлителя глубинного в составе : вертикальный заземлитель (11х1,5м)-3шт, муфта соединительная-33шт Наконечник-3шт(ZZA-000-15)	buc	
	136	Комплект модульного заземлителя глубинного в составе : вертикальный заземлитель (11х1,5м)-3шт, муфта соединительная-33шт Наконечник-3шт(ZZA-000-15)	buc	1,0000
136		Tablou de distributie incastrata la 25 de moduli 380*318*100mm cu montarea in el completata cu bare N si PE IP40 (2APV)(Nedbox) IP40 K.N 601242	buc	
	214256	Tablou de distributie incastrata la 25 de moduli 380*318*100mm cu montarea in el completata cu bare N si PE IP40 (2APV)(Nedbox) IP40 K.N 601242	buc	1,0000
137		Cutie cu transformatorom ЯТП-0,25-220/24В	buc	
	180	Cutie cu transformatorom ЯТП-0,25-220/24В	buc	1,0000
138		Blocuri cu 6 prize de fisa si contact de impamintare Uн=220V,P-06M, IP54	buc	
	859	Blocuri cu 6 prize de fisa si contact de impamintare Uн=220V,P-06M, IP54	buc	1,0000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

IDA IULIA Nr.106 D ELABORATOR DE DEVIZE

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reconstructia spatiului balconului inchis a etajului 2 din blocul curative central pe suprafata 120mp pentru elaborarea sectiei deanestezie si terapie intensiva a IMSP "SPITALUL RAIONAL FALESTI" num c

Investitor

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
		1.1. Semnalizare incendiului		
1	10-08-002-02	Avertizoare "IIC" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala(SPD3.1)	buc	
	1	Muncitor	h-om	2,0000
	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,00001
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0050
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,1600
2	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.(25*16)	100 m	
	1	Muncitor	h-om	16,2900
	514356	Canal din plastic 25*16	m	100,0000
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut.	6,0800
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,0800
3	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	
	1	Muncitor	h-om	11,6000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00011
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,2600
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	2,7500
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	2,7500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,2100
4		Cablu JEH H-FE-180E30 PH120 FRFH1x2x0.8	m	
	17	Cablu JEH H-FE-180E30 PH120 FRFH1x2x0.8	m	1,0000
5		Крепежный материал	buc	
	124	Крепежный материал	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		2. Utilaje		
		2.1. Semnalizarea de incendiu		
6		Avertizoare automatice: de fum (SPD3.1)	buc	
	25	Avertizoare automatice: de fum (SPD3.1)	buc	1,0000

APROBAT:

Intocmit
Iu.Naida
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.