

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria or.Cupcini**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria or.Cupcini**
- 3. Obiectul achizițiilor Reparatia str. Victoriei, Stefan cel Mare, din s.Chiurt,(varianta alba), raionul Edinet**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Str. Victoriei, km. 0+234 - 0+661, L=427 m.l, B=3,5m.l, S =1494,5m2,;		
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul B=3,5m. S=1494,5m2(Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером)	m2	1 494,5000
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II, B=3,5m.x427m. S=1494,5m2 (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	14,9450
3	DI96	Compactarea gameleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma str.h=0,25m. (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,7363
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, Gr. h= 0,15m. B=3,5m.cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием)	m3	224,1750
		2. Str-la. Victoriei, km. 0+055 - 0+125, L=100 m.l, B=3,0m.l, S =300,0m2,;		
5	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul B=3,0m. S=300,0m2(Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером)	m2	300,0000
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II, B=3,0m.x100m. S=300m2 (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности)	100m2	14,9450

1	2	3	4	5
		естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)		
7	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma str.h=0,25m. (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,7500
8	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, Gr. h= 0,15m. B=3,0m.cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием)	m3	45,0000
		3. Str. Stefan cel Mare, km. 0+000 - 0+409, Ltot.=409,0 m.l, B=3,5-4,0m.l., Stot. =1504,0m2,; 3.1. Constructii artificiale(de arta)Podet km. 0+001,		
9	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	0,0770
10	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	0,4500
11	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	8,0000
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	1,0000
13	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов и пристроек, включая крепления)	m2	5,0000
14	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 10mm. mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg	19,7400
15	DI119	Fundatii monolite din beton B15 F200 W6 la	m3	0,5000

1	2	3	4	5
		edificiile artificiale (la portale, sub corpul podetului,) (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственных сооружений)		
16	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,4 m, pentru edificii artificiale la drumuri TS40.25.3 (Укладка железобетонных звеньев одноочковых труб диаметром 0,4 на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	1,3300
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	5,0000
18	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	5,0000
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	0,2000
20	DI119	Fundatii monolite din beton B15 F200 W6 la edificii artificiale (la albia podetului) (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственных сооружений)	m3	0,2000
		3.2. I Sector km. 0+000 - 0+145, Ltot.=145,0 m.l, B=4,0m.l., Stot. =580,0m2,;, gr.12cm.		
21	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime autogrederul B=4,0m. S=580,0m2(Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером)	m2	580,0000
22	TsC21B1	Sapatura mecanica B=4,0m.x145m. S=580m2, x 0,1m.= 58,0 m3, cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	0,5800
23	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, Gr. h= 0,12m. B=4,0m.cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием)	m3	69,6000
		3.3. II Sector km. 0+145 - 0+409, Ltot.=264,0 m.l, B=3,5m.l., Stot. =924,0m2,;, gr.12cm.		
24	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime autogrederul Ltot.=264,0 m.l, B=3,5m.	m2	924,0000

1	2	3	4	5
		S=924,0m ² (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером)		
25	TsC21B1	Sapatura mecanica Llot.=264,0 m.l, B=3,5m. S=924,0m ² x 0,1m.= 92,4 m ³ , cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg.II(Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m ³	0,9240
26	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, Llot.=264,0 m.l, B=3,5m. S=924,0m ² x 0,12m.= 110,88 m ³ .cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием)	m ³	110,8800