

**Reparatia capitala a  
acoperisului, termoizolarea si  
amenjarea terenului adiacent  
primariei satului Coscalia, r.  
Causeni, nr. cad. 23232020081**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 7-1**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>		
		<b>Capitolul 1.1. Demolari</b>		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	22,7000
2	RCsB28B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje peste 150 kg/mc ciment	m3	21,0000
3	RpCS20C	Demontarea imprejmuirilor din scinduri, cu recuperarea materialelor	m	25,0000
4	TrI1AA01C2	Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2	t	89,5600
5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	89,5600
		<b>Capitolul 1.2. Imbracaminte din beton asfaltic Tip 1</b>		
6	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	0,6000
7	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	6,0000
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire	m3	6,0000
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0400

1	2	3	4	5
10	DB16H =2,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 10,0 cm, cu asternere mecanica	m2	60,0000
		<b>Capitolul 1.3. Imbracaminte din pavaj Tip 2</b>		
11	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	4,5000
12	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	45,0000
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	21,0000
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj vibropresat grosime 6 cm)	m2	450,0000
15	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000 mm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	220,0000
		<b>Capitolul 1.4. Spatii verzi</b>		
16	TsH24C	Plantari puieti de arbori decorativi ,fara balot	buc	35,0000
17	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	11,2000
		<b>Capitolul 1.5. Scaune</b>		
18	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	12,0000
		<b>Capitolul 1.6. Gard</b>		
19	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc	48,0000
20	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	314,8800
21	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=2,0 m d-5,0 mm	m	115,0000

1	2	3	4	5
		(panou din sirma de otel d=5,0 mm - 20 buc; stilpi metalici din teava patrata zincata 60*60*3,5 L=3.2 m -48 buc; capac patrat 60*60 - 48 buc; sistem defixare zincat - 192 buc; beton C15 - 5 m3)		
22	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi metalici	m2	4,6300
23	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	4,6300
		<b>Capitolul 1.7. Fundatie F-1</b>		
24	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	74,8800
25	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	240,0000
26	CA02C	Beton simplu turnat in fundatii clasa C3,5	m3	3,5000
27	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	150,0000
28	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C15	m3	46,9600
		<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>		
29	08-02-369-3	Corp de iluminat stradal cu lampa LED 2406Lm/18,4W/220V/IP65	buc	12,0000
30	pret de piata	Corp de iluminat stradal cu lampa LED 2406Lm/18,4W/220V/IP65	buc	12,0000
31	RpEJ07B	Pilon metalic CC 6M 60/144/3	buc	12,0000
32	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	12,0000
33	pret de piata	Consola metalica cu brat drept simplu W1R/1,5/10 fi60	buc	12,0000
34	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29 B2/2P/4,5kA	buc	12,0000

1	2	3	4	5
35	pret de piata	Automat BA47-29 B2/2P/4,5kA	buc	12,0000
36	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv	100 m	0,9000
37	pret de piata	Cablu VVG-LS-3*1,5	m	90,0000

Beneficiar

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Primăria satului Coșcalia