

**Reparatia capitala a
acoperisului, termoizolarea si
amenjarea terenului adiacent
primariei satului Coscalia, r.
Causeni, nr. cad. 23232020081**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 7-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. Lucrari de constructie | | |
| | | Capitolul 1.1. Demolari | | |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 22,7000 |
| 2 | RCsB28B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje peste 150 kg/mc ciment | m3 | 21,0000 |
| 3 | RpCS20C | Demontarea imprejmuirilor din scinduri, cu recuperarea materialelor | m | 25,0000 |
| 4 | TrI1AA01C2 | Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2 | t | 89,5600 |
| 5 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 89,5600 |
| | | Capitolul 1.2. Imbracaminte din beton asfaltic Tip 1 | | |
| 6 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 0,6000 |
| 7 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 6,0000 |
| 8 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire | m3 | 6,0000 |
| 9 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,0400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|------------|---|-------|----------|
| 10 | DB16H =2,5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 10,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 60,0000 |
| | | Capitolul 1.3. Imbracaminte din pavaj Tip 2 | | |
| 11 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 4,5000 |
| 12 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 45,0000 |
| 13 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 21,0000 |
| 14 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj vibropresat grosime 6 cm) | m2 | 450,0000 |
| 15 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000 mm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 220,0000 |
| | | Capitolul 1.4. Spatii verzi | | |
| 16 | TsH24C | Plantari puieti de arbori decorativi ,fara balot | buc | 35,0000 |
| 17 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 11,2000 |
| | | Capitolul 1.5. Scaune | | |
| 18 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc | 12,0000 |
| | | Capitolul 1.6. Gard | | |
| 19 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m | buc | 48,0000 |
| 20 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 314,8800 |
| 21 | CO06B3 | 1. Stilpi metalici 60x60x3,5, lungimea stilpilor | m | 115,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|--|-----|----------|
| | | 2,50 m, nr. de stilpi -48 bucati. 2. Sistemele de fixare (192 buc.) sunt ancore M12, Ø12,L=150 mm. Ancorele sunt cite 4 la fiecare stilp, 3. Panouri eurogard 2,5x2,0 m (h) - 46 bucati. Lungimea totala a gardului este de 115 m.l. 4. Fundatia gardului va fi de tip continuu, din beton simplu. Lungimea totala 115 m.l. | | |
| 22 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi metalici | m2 | 4,6300 |
| 23 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 4,6300 |
| | | Capitolul 1.7. Fundatie F-1 | | |
| 24 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 74,8800 |
| 25 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 240,0000 |
| 26 | CA02C | Beton simplu turnat in fundatii clasa C3,5 | m3 | 3,5000 |
| 27 | CB03A | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 150,0000 |
| 28 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C15 | m3 | 46,9600 |
| | | Capitolul 2. Lucrari de montare | | |
| 29 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat stradal cu lampa LED 2406Lm/18,4W/220V/IP65 | buc | 12,0000 |
| 30 | pret de piata | Corp de iluminat stradal cu lampa LED 2406Lm/18,4W/220V/IP65 | buc | 12,0000 |
| 31 | RpEJ07B | Pilon metalic CC 6M 60/144/3 | buc | 12,0000 |
| 32 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat | buc | 12,0000 |
| 33 | pret de piata | Consola metalica cu brat drept simplu W1R/1,5/10 fi60 | buc | 12,0000 |
| 34 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe | buc | 12,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|---|-------|---------|
| | | constructii pe perete sau coloana, BA47-29 B2/2P/4,5kA | | |
| 35 | pret de piata | Automat BA47-29 B2/2P/4,5kA | buc | 12,0000 |
| 36 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv | 100 m | 0,9000 |
| 37 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*1,5 | m | 90,0000 |

Beneficiar

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Primăria satului Coșcalia