

Obiectivul: Reabilitarea trotuarelor din str. Ciuflea (de la Viaduct pînă la bd. Ștefan cel Mare și Sfint) din sec. Centru, mun. Chișinău

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 3

Obiectul: Amenajarea teritoriului partea de Est				
Devizul: Lucrări de construcție				
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Lucrări de demolare				
1.1.1	DI109	Decaparea mecanizată a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	400,0000
1.1.2	RpCS19G	Demontari: borduri de drum, asezate pe beton.	m	1 450,0000
1.1.3	TsC59B	Sapatura mecanică a pămîntului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă (decaparea strat de pietris și nisip existent)	100m3	8,0600
1.1.4	RpDB35A	Desfaceri de pavaje orice format, asezate pe nisip	m2	30,0000
1.1.5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (finisaj vechi parapet)	m2	10,0000
1.1.6	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, avînd peste 25 kg, pe distanța de 50 m.	t	5,0000
1.1.7	TsH92B	Incarcarea în auto manual: deseuri de construcție	t	5,0000
1.1.8	Tsl50C10	Transportarea pămîntului cu autobasculantă la distanța de 30 km.	t	2 170,0000
TOTAL Capitolul 1. Lucrări de demolare				
Capitolul 2. Lucrări de terasamente				
1.1.9	TsC59B	Sapatura mecanică a pămîntului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă (stratul fertil)	100m3	0,4200
1.1.10	TsC59B	Sapatura mecanică a pămîntului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă (strat pentru fundații)	100m3	1,5000
1.1.11	Tsl50A1	Transportarea pămîntului cu autobasculantă la distanța de pînă la 1 km (depozitarea pe șantier)	t	50,0000
1.1.12	Tsl50C10	Transportarea pămîntului cu autobasculantă la distanța de 30 km.	t	267,3000
TOTAL Capitolul 2. Lucrări de terasamente				
Capitolul 3. Lucrări de amenajarea teritoriului				
1.1.13	TsE06B	Pregătirea platformei de pămînt în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv.	100m2	41,8500
1.1.14	TsC54A	Strat de fundație din nisip. (h-200mm)	m3	837,0000
1.1.15	TsC54C	Strat de fundație din piatră spartă (M400, fr.40-10mm, h-150mm, inclusiv la bordure)	m3	740,0000
1.1.16	DE09A	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare, avînd dimensiunile 1000x300x150 mm, pe fundație de beton B15	m	1 540,0000
1.1.17	DE09A	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare, avînd dimensiunile 1000x250x80 mm, pe fundație de beton B15	m	305,0000
1.1.18	DE09A	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare (curbe), BRC 80.30.15-800x150x300(h), pe fundație de beton B15	m	22,4000
1.1.19	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat VIBROPRESAT 200x100x60mm (alb+negru) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (trotuar)	m2	3 450,0000
1.1.20	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat VIBROPRESAT 200x100x60mm (rosii) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (pista biciclisti)	m2	660,0000
1.1.21	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat VIBROPRESAT 100x100x60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (tactil, indicator de intersecție și de direcție)	m2	62,0000
TOTAL Capitolul 3. Lucrări de amenajarea teritoriului				
Capitolul 4. Lucrări de finisare (scări, parapet)				
1.1.22	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu Betonokontakt	m2	15,0000
1.1.23	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic (portelonat) înleiate, (gr. 20mm, culoare gri)	m2	15,0000
1.1.24	CN53A	Grunduirea suprafețelor exterioare a peretilor (finisare parapet)	m2	10,0000
1.1.25	CN06A	Vopsitorii exterioară cu vopsea siliconică, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (finisare parapet)	m2	10,0000
TOTAL Capitolul 4. Lucrări de finisare (scări, parapet)				

		Capitolul 5. Element de acoperire si leagan (2 buc)		
1.1.26		Element de acoperire	buc	2,0000
1.1.27	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,4000
1.1.28	CC01E	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	552,6000
1.1.29	CC01F1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 16 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	88,4000
1.1.30	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...(C16/20)	m3	13,5600
1.1.31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	4 434,0000
1.1.32	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi.	t	4,4340
1.1.33	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email PF-115	t	4,4340
1.1.34	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, la constructii obisnuite. (Placi din lemn 1820x150x50 mm, 68 buc, V=0,92 m3)	m2	96,6000
1.1.35	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,9200
1.1.36	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,9200
1.1.37	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar .	m2	49,5000
1.1.38	pret de piata	Zăbrele decorative din metal 1820x2000(h) mm (Modelul de concretizat cu beneficiarul)	buc	4,0000
1.1.39	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul.	m2	30,0000
1.1.40		Leagan	buc	2,0000
1.1.41	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	65,0000
1.1.42	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi.	t	0,0650
1.1.43	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email PF-115	t	0,0650
1.1.44	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, la constructii obisnuite. (Placi din lemn 1660x75x32 mm, 20 buc, V=0,16 m3)	m2	2,5000
1.1.45	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,1600
1.1.46	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,1600
1.1.47	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar .	m2	7,1000
1.1.48	pret de piata	Lagar cu rulment oscilant	buc	4,0000
1.1.49	pret de piata	Cârlig (карабин)	buc	4,0000
1.1.50	pret de piata	Lanturi din otel inoxidabil (DIN 766, DIN 763)	m	13,5000
1.1.51	pret de piata	Surub cu inel de inox (DIN 580) lung cu piuliță (рым-болт с гайкой M12=100mm)	buc	8,0000
		TOTAL Capitolul 5. Element de acoperire si leagan (2 buc)		
		Capitolul 6. Element de pergola (9 buc)		
1.1.52	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,4050
1.1.53	CC01F1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 16 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	128,7000
1.1.54	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	15,0000
1.1.55	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...(C16/20)	m3	3,5100
1.1.56	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	6 482,7000
1.1.57	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi.	t	6,4830
1.1.58	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email PF-115	t	6,4830

1.1.59	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, la constructii obisnuite. (Placi din lemn 1050x125x16 mm, 432 buc, V=0,91 m3)	m2	72,0000
1.1.60	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,9100
1.1.61	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,9100
1.1.62	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar .	m2	127,8000
TOTAL Capitolul 6. Element de pergola (9 buc)				
Capitolul 7. Element de iluminat stradal cu cercuri				
1.1.63	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,4000
1.1.64	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	4,0000
1.1.65	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...(C16/20)	m3	0,9000
1.1.66	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la fundatii si radiere, executata cu geotextil cu densitatea 180-200g/m2	m2	4,0000
1.1.67	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	292,2000
1.1.68	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi.	t	0,2920
1.1.69	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email PF-115	t	0,2920
TOTAL Capitolul 7. Element de iluminat stradal cu cercuri				
Capitolul 8. Inverzire				
1.1.70	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari	100m2	2,0000
1.1.71	TsC59B	Sapatura mecanică a pământului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă (incarcarea solului fertil existent)	100m3	0,3000
1.1.72	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de pina la 1 km (aducerea solului fertil)	t	50,0000
1.1.73	TrB01B2-3	Transportul pamintului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m.	t	50,0000
1.1.74	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime.	m2	200,0000
1.1.75	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%. (Seminte "Barenbrug")	100m2	2,0000
1.1.76	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.	100m2	2,0000
1.1.77	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi (Клен остролиственный - Ácer platanoídes)	buc	14,0000
1.1.78	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi (Липа - Tei- Tília)	buc	10,0000
1.1.79	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi (Каштан - Castan - Castánea)	buc	7,0000
1.1.80	TsH24A	Plantari arbusti (Можжевельник - Ienupăr - Juniperus media)	buc	60,0000
1.1.81	TsH24A	Plantari arbusti (Метельник - Spartium junceum)	buc	30,0000
1.1.82	TsH24A	Plantari arbusti (Pleniflora Japanese Kerria - Scumpie)	buc	30,0000
1.1.83	TsH30B	Plantarea florilor (Алиссум-Alyssum)	100buc	0,5000
1.1.84	TsH30B	Plantarea florilor (Erica Gracilis)	100buc	0,5000
1.1.85	TsH30B	Plantarea florilor (Ochii Aniutei)	100buc	0,5000
1.1.86	TsH30B	Plantarea florilor (Levănțică)	100buc	0,5000
TOTAL Capitolul 8. Inverzire				

Obiectul: Amenajarea teritoriului partea de Est

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 2.1. Mobilier urban				
1.2.1	TsH91A	Instalarea bancilor (doar montarea)	buc	25,0000
1.2.2	TsH91B	Instalarea urnelor (doar montarea)	buc	28,0000
1.2.3	TsH91A adopt.	Parcare pentru biciclisti (doar montarea)	buc	2,0000
TOTAL Capitolul 2.1. Mobilier urban				
Capitolul 2.2. Element de acoperire si leagan (2 buc)				
1.2.4	08-01-068-1	Banda LED (IP68) (doar manopera)	100m	0,9600
1.2.5	Material	Banda LED (IP68)	m	96,0000

1.2.6	08-01-068-1	Profil aluminiu rotund pentru banda LED (doar manopera)	100m	0,9600
1.2.7	Material	Profil aluminiu rotund pentru banda LED (20.3x19.4x2000 mm)	m	96,0000
		TOTAL Capitolul 2.2. Element de acoperire si leagan (2 buc)		
		Capitolul 2.3. Element de pergola (9 buc)		
1.2.8	08-01-068-1	Banda LED (IP68) (doar manopera)	100m	0,7200
1.2.9	Material	Banda LED (IP68)	m	72,0000
1.2.10	08-01-068-1	Profil aluminiu rotund pentru banda LED (doar manopera)	100m	0,7200
1.2.11	Material	Profil aluminiu rotund pentru banda LED (20.3x19.4x2000 mm)	m	72,0000
		TOTAL Capitolul 2.3. Element de pergola (9 buc)		
		Capitolul 2.4. Element de iluminat stradal cu cercuri		
1.2.12	08-01-068-1	Banda LED (IP68) (doar manopera)	100m	0,2500
1.2.13	Material	Banda LED (IP68)	m	25,0000
		TOTAL Capitolul 2.4. Element de iluminat stradal cu cercuri		

Obiectul: Amenajarea teritoriului partea de Est

Devizul: Echipamente

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 3.1. Mobilier urban (Vezi plansa 10)		
1.3.1	Pretul firmei	Bancă cu spetează (BLF01)	buc	20,0000
1.3.2	Pretul firmei	Bancă fără spetează cu picioare din beton	buc	5,0000
1.3.3	Pret de piata	Cos de gunoi tip 1 (CML09)	buc	19,0000
1.3.4	Pret de piata	Cos de gunoi tip 2 (CML10)	buc	9,0000
1.3.5	Pret de piata	Parcare (suport) pentru bicicliști	buc	2,0000
		TOTAL Capitolul 3.1. Mobilier urban (Vezi plansa 10)		

Obiectul: Amenajarea teritoriului partea de Vest

Devizul: Lucrări de construcție

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de demolare		
2.1.1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	115,0000
2.1.2	RpCS19G	Demontari: borduri de drum, asezate pe beton.	m	540,0000
2.1.3	TsC59B	Sapatura mecanică a pământului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă (decaparea strat de pietris si nisip existent)	100m3	2,4600
2.1.4	RpDB35A	Defaceri de pavaje orice format, asezate pe nisip	m2	80,0000
2.1.5	RpCJ35A	Defaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (finisaj vechi parapet)	m2	10,0000
2.1.6	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m.	t	10,6000
2.1.7	TsH92B	Incarcarea in auto manual: deseuri de constructie	t	10,6000
2.1.8	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km.	t	633,0000
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demolare		
		Capitolul 2. Lucrari de terasamente		
2.1.9	TsC59B	Sapatura mecanică a pământului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă (stratul fertil)	100m3	0,1050
2.1.10	TsC59B	Sapatura mecanică a pământului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă (strat pentru fundatii)	100m3	0,3500
2.1.11	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de pina la 1 km (depozitarea pe santier)	t	17,5000
2.1.12	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km.	t	57,8000
		TOTAL Capitolul 2. Lucrari de terasamente		
		Capitolul 3. Lucrari de amenajarea teritoriului		
2.1.13	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2	12,3200
2.1.14	TsC54A	Strat de fundatie din nisip. (h-200mm)	m3	246,0000
2.1.15	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta (M400, fr.40-10mm, h-150mm, inclusiv la bordure)	m3	216,0000
2.1.16	DE09A	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare, avind dimensiunile 1000x300x150 mm, pe fundatie de beton B15	m	265,0000
2.1.17	DE09A	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare, avind dimensiunile 1000x250x80 mm, pe fundatie de beton B15	m	225,0000
2.1.18	DE09A	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare (curbe), BRC	m	12,8000

		80.30.15-800x150x300(h), pe fundatie de beton B15		
2.1.19	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat VIBROPRESAT 200x100x60mm (alb+negru) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (trotuar)	m2	1 035,0000
2.1.20	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat VIBROPRESAT 100x100x60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (tactil, indicator de intersectie si de directie)	m2	197,0000
		TOTAL Capitolul 3. Lucrari de amenajarea teritoriului		
		Capitolul 4. Lucrari de finisare (scari, parapet)		
2.1.21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu Betonokontakt	m2	50,0000
2.1.22	CI24A aplicat	Placarea treptelor cu placi din beton prefabricat VIBROPRESAT 400x400x60mm incleiate (culoarea gri)	m2	50,0000
2.1.23	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor (finisare parapet)	m2	10,0000
2.1.24	CN06A	Vopsitorii exterioara cu vopsea siliconica, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (finisare parapet)	m2	10,0000
		TOTAL Capitolul 4. Lucrari de finisare (scari, parapet)		
		Capitolul 8. Inverzire		
2.1.25	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari	100m2	0,8000
2.1.26	TsC59B	Sapatura mecanică a pământului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă (incarcarea solului fertil existent)	100m3	0,1100
2.1.27	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de pina la 1 km (aducerea solului fertil)	t	17,5000
2.1.28	TrB01B2-3	Transportul pamintului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m.	t	17,5000
2.1.29	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime.	m2	80,0000
2.1.30	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%. (Seminte "Barenbrug")	100m2	0,8000
2.1.31	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.	100m2	0,8000
2.1.32	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi (Береза - Mesteacan)	buc	4,0000
		TOTAL Capitolul 8. Inverzire		

Obiectul: Amenajarea teritoriului partea de Vest

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 2.1. Mobilier urban		
2.2.1	TsH91A	Instalarea bancilor (doar montarea)	buc	4,0000
2.2.2	TsH91B	Instalarea urnelor (doar montarea)	buc	4,0000
		TOTAL Capitolul 2.1. Mobilier urban		

Obiectul: Amenajarea teritoriului partea de Vest

Devizul: Echipamente

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 3.1. Mobilier urban (Vezi plansa 15)		
2.3.1	Pretul firmei	Bancă fără spetează cu picioare din beton	buc	4,0000
2.3.2	Pret de piata	Cos de gunoi tip 1 (CML09)	buc	4,0000
		TOTAL Capitolul 3.1. Mobilier urban (Vezi plansa 15)		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

