

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Sat Seleste, Nisporeni, PT-136, PT-137, PT-138, PT-422**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de electromontaj Коэффициент к трудозатратам=1,00		
1	08-01-082-1	Cleme in asortiment:	100 buc	9,050
2	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25mm	100 m	0,060
3	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,900
4	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,000
5	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,000
6	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, KMI	buc	1,000
7	08-01-066-1	Limitator supratensiune nelinear, OPS	set	1,000
8	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, Taimer	buc	1,000
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,000
10	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	145,000
11	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED,P=50W,LED, COB,Flux Iluminos: 90-100lm/W,CCT:WH(6000-7000K),Grad de protective: IP66,Material:Aluminiu	buc	145,000
12	08-02-369-2	Demontarea corp de iluminat instalat in afara cladirilor,	buc	45,000
13	RpEB13C	Demontarea conductorilor de aluminiu sau	m	4 500,000

1	2	3	4	5
14		Clema PS-2-1	buc	85,000
15		Corp de iluminat LED-50W	buc	145,000
16		Consola KP-4	buc	145,000
17		Bara DIN	buc	1,000
18		Bara PE, N	buc	2,000
19		Cablu VVG 2*1.5	m	290,000
20		Furtun metalic d.21	m	6,000
21		Constructia metalic p/u dulap	buc	1,000
		2. Lucrari de constructii Коэффициент к трудозатратам=1,00		
22	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m	8,500
23	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	30,000
24	RpEJ07B	Constructia metalic pentru panou,gata confectionati : metalici, intre 3 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	1,000
25		Cablu SIP-5 2*25	m	8 500,000
26		Suport CA-1500	buc	180,000
27		Clema PA-25	buc	180,000
28		Suport CS-1500	buc	185,000
29		Clema RA-25	buc	185,000
30		Clema KZ-1	buc	290,000
31		Clema FIDOS 1.5-10/16-95	buc	80,000
32		Clema KZ-2	buc	85,000
33		Curea CSB	buc	650,000
34		Clama A200	buc	870,000

1	2	3	4	5
35		Banda F- 2007	m	870,000
		3. Utilaj		
36		Dulap BZUM DDE -1 -25	buc	1,000
37		Dulap ЦМПИ-03	buc	1,000
38		Contor electronic monofazat	buc	1,000
39		Automat VA-47-1p-C25	buc	1,000
40		Automat VA-47-1p-B16	buc	2,000
41		Ограничитель имп.перенапр. ОПС1-С -1p	buc	1,000
42		Contactator KMI-22510	buc	1,000
43		Taimer electronic	buc	1,000



5	08-03-800-1	Consoleta, metalica, pe suport, pentru cablaj		1,000
6	08-01-329-3	Contactator de curent alternativ pe curent KMI	buc	1,000
7	08-01-150-1	Limitator supratensiune reolacat, OPS	buc	1,000
8	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si proiectie, Taimer	buc	1,000
9	08-01-930-1	Automat motor, bi- tripolari, montat pe construcții pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000
10	08-02-363-1	Consoleta metalice, speciale, sudate, pe xolpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate necunosc.	buc	200,000
11	08-02-364-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED P=5 W, LED, COR, flux luminoz: 90-100lm/W (17,7 W/100lm- 7000K), Grad de protectie: IP66, Material: Aluminiu	buc	100,000
12	08-02-364-3	Deja marca corp de iluminat instalat in afara cladirilor	buc	50,000
13	Rp5813C	Depanarea conductorilor de aluminiu	m	4.500,000