

**Reparatia capitala al  
acoperisului de pe cladirea  
Spitalului de Psihiatrie Orhei,  
str. Dubasari, nr.2 mun. Orhei**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

### Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Demolari</b>		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment,	m2	1 124,300
2	RpCH32C	Desfacerea elementelor de acoperis - astereala	m2	1 250,800
3	RpCH32B	Desfacerea elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	1 124,300
4	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare- la frotoane	m3	22,400
5	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	26,000
6	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km - deseuri constructii	t	26,000
		<b>Capitolul 2. Acoperisul</b>		
7	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la centura de beton de la parapet la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	70,400
8	CC02F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm, - pentru centura de beton	kg	671,200
9	CC02E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, - pentru centura de beton	kg	233,230
10	CL18A	Confectii metalice diverse din, otel beton, - buloane, cirlige	kg	250,300
11	CA04H	Beton turnat in CENTURA, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	10,630
12	CC02F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm, - pentru tumbe	kg	80,210
13	CC02E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv, - pentru tumbe	kg	51,500
14	CA04H	Beton turnat in TUMBE, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	4,000
15	CC02F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 14 mm, - pentru buloane ancoraj in planseu	kg	140,000
16	CC02F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 14 mm, - pentru ancorare la tumbe	kg	248,050
17	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	19,480

1	2	3	4	5
18	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	13.240
19	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent ( Detalii de imbinare, ancorare metalice, eclipse ) - din proiect	kg	979.130
20	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. - Normele resurselor cu valoarea 0.012	m2	1 128.400
21	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	6,000
22	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	46,220
23	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	13,500
24	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,5 m	m2	88.000
25	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - vopsit streasina	m2	88.000
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondulat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 250.000
27	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip metalocerepita) gr. 0,45mm, culoarea coordonata cu Beneficiarul	m2	1 124.400
28	CK26B adaptat	Opritori de zapada montate la acoperis din tabla profilata	m	183,000
29	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv - d=150	m	180.000
30	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100	m	210.000
31	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit - la acoperis parapet metalic	kg	160,770
32	CC02F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16 mm, - la parapet metalic gard	kg	824.760
33	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	576.900

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.  
  
