

**Lucrari de reparatie a  
trotuarelor de pe str. Renasterii  
din sat. Cocieri, rl Dubasari**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 37-2023**

**Reparatie**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Str. Renasterii portiunea Orange pina la str. Шахтерская</b>		
		<b>1.1. Demolare</b>		
1	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri de drum)	m	500,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	95,00
		<i>Total</i>		
2	PJ06B	Darimarea imbracamintei din beton-asfalt 4cm	m3	51,00
	7111020030200	Miner	h-om	300,90
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	76,30
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	38,15
		<i>Total</i>		
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	127,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	18,23
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,05
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	1,76
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	1,76
		<i>Total</i>		
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat)	100 m3	1,88
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,23
		<i>Total</i>		
5	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	301,60



1	2	3	4	5
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	17,22
		<i>Total</i>		
Total				
<b>Total Demolare</b>				
		<b>1.2. Amenajare trotuar</b>		
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (sapatura in pamint sub bordura)	m3	85,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	175,10
		<i>Total</i>		
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,85
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,91
		<i>Total</i>		
8	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	119,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,79
		<i>Total</i>		
9	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu ( finisarea manuala a platformelor)	100m2	12,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	106,84
		<i>Total</i>		
10	D1111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=15 cm din piatra sparta LA 30 conform SM SR EN 13242+A1, fr.8-31.5, la trotuare	m2	1 275,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	326,40
	14211022004-8-31.5	Piatra sparta LA/30 fr.8-31.5mm	m3	221,85
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	25,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	18,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,01
		<i>Total</i>		
11	D1112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se scade la norma D1111( $\kappa=5$ )	m2	-1 275,00

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	-36,34
	14211022004-8-31.5	Piatra sparta LA/30 fr.8-31.5mm	m3	-86,06
		<i>Total</i>		
12	DE18A	Amenajarea trotuarului din pavaj pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat tip Caramida h-4 cm culoare gri cu roșu și cafeniu la trotuare)	m2	1 275,00
	7129020012800	Pavator	h-om	739,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	20,14
	2661112800655-62	Pavaj din beton, la trotuar (Pavaj tip caramida H= 4 cm culoare gri)	m2	1 294,12
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 040,00
	26511221004022	Ciment	kg	10 034,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,38
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	54,57
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	25,50
		<i>Total</i>		
13	DE11A	Bordure mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x6 cm, pe fundatie de beton C12/16, XF2)	m	1 700,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	204,00
	7129020012800	Pavator	h-om	306,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 734,00
	2663102100000-12-16	Beton C12/16 XF2	m3	81,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,10
	2666122800325-20/8	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 6	m	1 708,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,10
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Amenajare trotuar</b>				
<b>Total</b>				
<b>Total Str. Renasterii portiunea Orange pina la str. Шахтерская</b>				
		<b>2. Str. Renasterii portiunea Casa de Cultura pina la iesire din sat</b>		
		<b>2.1. Demolare</b>		



1	2	3	4	5
14	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	420,00
	7123010010200	Betonist	h-om	67,20
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,47
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	67,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	67,20
		<i>Total</i>		
15	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri de drum)	m	600,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	114,00
		<i>Total</i>		
16	PJ06B	Darimarea imbracamintei din beton-asfalt 4cm	m3	60,60
	7111020030200	Miner	h-om	357,54
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	90,66
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	45,33
		<i>Total</i>		
17	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	151,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	21,66
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,62
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	2,09
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	2,09
		<i>Total</i>		
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat)	100 m3	2,24
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,04
		<i>Total</i>		
19	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	358,40
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	20,46
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				

1	2	3	4	5
<b>Total Demolare</b>				
		<b>2.2. Amenajare trotuar</b>		
20	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (sapatura in pamint sub bordura)	m3	71,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	147,29
		<i>Total</i>		
21	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,72
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,62
		<i>Total</i>		
22	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	100,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,71
		<i>Total</i>		
23	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu ( finisarea manuala a platformelor)	100m2	15,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	126,96
		<i>Total</i>		
24	Dl111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=15 cm din piatra sparta LA 30 conform SM SR EN 13242+A1, fr.8-31.5, la trotuare	m2	1 515,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	387,84
	14211022004-8-31.5	Piatra sparta LA/30 fr.8-31.5mm	m3	263,61
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	30,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	22,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,33
		<i>Total</i>		
25	Dl112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se scade la norma Dl111( $\kappa=5$ )	m2	-1 515,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	-43,18
	14211022004-8-31.5	Piatra sparta LA/30 fr.8-31.5mm	m3	-102,26
		<i>Total</i>		



1	2	3	4	5
26	DE18A	Amenajarea trotuarului din pavaj pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat tip Caramida h-4 cm culoare gri combinate cu roșu și cafeniu la trotuare)	m2	1 665,00
	7129020012800	Pavator	h-om	966,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26,31
	2661112800655 -62	Pavaj din beton, la trotuar (Pavaj tip caramida H= 4 cm culoare gri)	m2	1698,3
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2664,0
	2651122100402 2	Ciment	kg	13163,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	71,26
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	30,30
		<i>Total</i>		
27	DE11A	Bordure mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x6 cm, pe fundatie de beton C12/16, XF2)	m	1 110,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	133,20
	7129020012800	Pavator	h-om	193,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 132,20
	2663102100000 -12-16	Beton C12/16 XF2	m3	53,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,33
	2666122800325 -20/8	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 6	m	1115,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,33
		<i>Total</i>		
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5mm LA/30 ( h=10cm )	m3	10,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,40
	1411122201752	Piatra split LA/30 fr. 8-31.5	m3	12,08
	4100126202818	Apa	m3	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,41
		<i>Total</i>		
29	DE10E	Borduri prefabricate din beton (borduri de dimensiuni 100x30x15cm) pe fundatie de beton C12/16 XF2	m	420,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	71,40

1	2	3	4	5
	7129020012800	Pavator	h-om	214,20
	2663102100000 -12/16	Beton C12/16; XF2	m3	22,26
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 470,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,52
	2666122800284	Bordura beton dimensiuni 100x30x15cm	m	422,10
		<i>Total</i>		
30		Beton C12/16 XF2 (se scade la norma DE10E)	m3	-3,66
	2663102100000 -12/16	Beton C12/16; XF2	m3	-3,66
		<i>Total</i>		
Total				
<b>Total Amenajare trotuar</b>				
Total				
<b>Total Str. Renasterii portiunea Casa de Cultura pina la iesire din sat</b>				
Total				
Asigurari sociale				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul				
Total				
TVA				

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**