

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul:

**1. Lucrări Reparatii curente la sectia Nr1 infecții aerogene,
mun.Chișinău str.M.Lomonosov 49.**

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: **IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii, mun.
Chișinău, str. M. Lomonosov 49**

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informații și proiectare

Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheții, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiar etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon.

16. Definiții

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

17. Cerințe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă _____

Data " ____ " _____

1. 3 Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.

Denumerea beneficiarului de stat: IMSP SCMBCC

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Lucrări de Reparație curentă secția Nr.1 infecții aerogene

- **Lucrări de Reparație curentă secția Nr.1 infecții aerogene, mun.Chișinău str.M.Lomonosov 49.**
- **Lucrări de instalații de Ventilare, mun.Chișinău str.M.Lomonosov 49**

Lista cu cantități de lucrări

Lotul 1.1 Reparație curentă secția Nr.1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Salonul 1-10		
		1.1. Lucrari de demontare		
		1.1.1. Pardosea		
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Linoleum)	m2	230,4000
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	110,0000
		1.1.2. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
3	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi (Demontare calorifere)	buc	20,0000
4	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere	buc	40,0000
5	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	20,0000
6	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	10,0000
		1.1.3. Pereti		

1	2	3	4	5
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	366,7000
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	995,2000
		1.1.4. Timplarie		
9	RpCO56A	Demontari: timplarie exterioara (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	47,0000
		1.1.5. Lucrari diverse		
10	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	79,6800
11	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	79,6800
		1.2. Lucrari de constructii		
		1.2.1. Pardosea		
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	340,4000
13	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 2cm k=4)	m2	340,4000
14	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	230,4000
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	340,4000
16	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	110,0000
17	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	110,0000
18	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica	m	114,0000

1	2	3	4	5
		aplicate cu adeziv		
19	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	230,4000
		1.2.2. Pereti		
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	366,7000
21	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	366,7000
22	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	366,6700
23	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Teracota 30x60cm)	m2	366,7000
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	995,2000
25	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	995,2000
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	995,2000
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	995,2000
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	995,2000

1	2	3	4	5
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	995,2000
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	995,2000
		1.2.3. Tavane		
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	340,4000
32	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	340,4000
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	340,0000
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	340,4000
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	340,4000
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	340,4000
		1.2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
37	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	10,0000
38	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL	buc	20,0000

1	2	3	4	5
		ALB+LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160 sau analog)		
39	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 15 elemente	buc	20,0000
		1.2.5. Timplarie		
40	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv cu punte termica (20 usi la exterior)	m2	47,0000
41	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (L=400-450mm)	m	20,0000
42	CK26C	Brau decorativ protectie perete, MDF (calitate superioara)	m	234,0000
43	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi interioare din PVC (220x90)cm	m2	3,9600
44	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi interioare din PVC (220x60)cm	m2	1,3200
45	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete despartitor din PVC, inclusiv 2 usi de 2,15*0.9m integrate)	m2	19,8000
		2. Tambur		
		2.1. Pardosea		
46	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Linoleum)	m2	4,2000

1	2	3	4	5
47	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	4,2000
48	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	4,2000
		2.2. Tavane		
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	4,2000
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,2000
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	4,2000
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,2000
		2.3. Pereti		
53	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	5,0000
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	5,0000
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,0000
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,0000
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,0000
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	5,0000
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	5,0000

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	8,1200
61	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	8,1200
62	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	8,1200
63	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Teracota 30x60cm)	m2	8,1200
		2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
64	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
65	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB+LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160 sau analog)	buc	1,0000
		3. Coridorul 3.1. Lucrari de demontare 3.1.1. Pardosea		
66	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Linoleum)	m2	140,2000
67	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau	m2	140,2000

1	2	3	4	5
		mortar de ciment		
		3.1.2. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
68	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi (Demontare calorifere)	buc	2,0000
69	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere	buc	4,0000
		3.1.3. Lucrari diverse		
70	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	16,9000
71	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	16,9000
		3.2. Lucrari de constructii		
		3.2.1. Pardosea		
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	140,2000
73	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 2cm k=4)	m2	140,2000
74	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	140,2000
75	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	140,2000
76	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	140,2000
		3.2.2. Pereti		
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	376,5700

1	2	3	4	5
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	376,5700
79	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	376,5700
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	376,5700
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	376,5700
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	376,5700
		3.2.3. Tavane		
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	140,2000
84	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	140,2000
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	140,2000
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	140,2000
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	140,2000
		3.2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
88	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 15 elemente	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		3.2.5. Timplarie		
89	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi interioare din PVC (220x90)cm	m2	3,9600
90	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi interioare din PVC (220x60)cm	m2	1,3200
91	CK33C	Inlocuirea minerului si broasca la usi	buc	25,0000
92	CK26C	Brau decorativ protectie perete, MDF (calitate superioara)	m	130,0000
		4. Bufetul 1.2		
		4.1. Lucrari de demontare		
		4.1.1. Pardosea		
93	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	7,5600
		4.1.2. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
94	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi (Demontare calorifere)	buc	1,0000
95	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere	buc	2,0000
96	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorile	buc	1,0000
		4.1.3. Lucrari diverse		
97	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	0,2500

1	2	3	4	5
98	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	0,2500
		4.2. Lucrari de constructii		
		4.2.1. Pardosea		
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	7,5600
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,5600
101	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 2cm k=4)	m2	7,5600
102	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	7,5600
103	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	7,5600
		4.2.2. Pereti		
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	36,4800
105	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,4800
106	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	36,4800
107	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata	m2	36,4800

1	2	3	4	5
		mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Teracota 30x60cm)		
		4.2.3. Tavane		
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	7,5600
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,5600
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	7,5600
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,5600
		4.2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
112	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB+LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160 sau analog)	buc	1,0000
113	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	1,0000
114	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase din inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Masa din inox cu 2 lavuar)	buc	1,0000
		4.2.5. Timplarie		
115	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (L=400-450mm)	m	2,0000
116	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului	m2	1,2000

1	2	3	4	5
		pina la 7 mp inclusiv (Usa la bufet model kowboy cu deschidere dubla)		
		5. Sala de proceduri 5.1. Lucrari de demontare 5.1.1. Pardosea		
117	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,6200
		5.1.2. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
118	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi (Demontare calorifere)	buc	1,0000
119	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere	buc	2,0000
120	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
		5.1.3. Pereti		
121	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	40,3200
		5.1.4. Lucrari diverse		
122	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	0,5000
123	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	0,5000
		5.2. Lucrari de constructii 5.2.1. Pardosea		
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	9,6200
125	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,6200

1	2	3	4	5
126	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 2cm k=4)	m2	9,6200
127	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	9,6200
128	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	9,6200
		5.2.2. Pereti		
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	40,3200
130	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	40,3200
131	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,3200
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,3200
133	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	40,3200
		5.2.3. Tavane		
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	9,6200
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,6200
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	9,6200
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	9,6200

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
		5.2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
138	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB+LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160 sau analog)	buc	1,0000
139	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	1,0000
		5.2.5. Timplarie		
140	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (L=400mm)	m	1,3000
		6. Catedra 6.1. Lucrari de demontare 6.1.1. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
141	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi (Demontare calorifere)	buc	1,0000
142	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere	buc	2,0000
143	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
		6.1.2. Pereti		
144	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,1000
		6.1.3. Lucrari diverse		
145	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	0,1000

1	2	3	4	5
146	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	0,1000
		6.2. Lucrari de constructii		
		6.2.1. Pardosea		
147	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,8800
148	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 2cm k=4)	m2	8,8800
149	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8,8800
150	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	8,8800
		6.2.2. Pereti		
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	39,0200
152	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,0200
153	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,0200
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,0200
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	39,0200
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,0200
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,1000

1	2	3	4	5
		cu betonocontact consum 0,21 kg/m2		
158	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Teracota 30x60cm)	m2	2,1000
		6.2.3. Tavane		
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	8,8800
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,8800
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	8,8800
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,8800
		6.2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
163	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000
164	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	1,0000
		6.2.5. Timplarie		
165	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (L=400-450mm)	m	2,0000
		7. Salon Sora superioara 7.1. Lucrari de demontare 7.1.1. Pardosea		
166	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe	m2	7,7700

1	2	3	4	5
		suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Linoleum)		
		7.1.2. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
167	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi (Demontare calorifere)	buc	1,0000
168	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere	buc	2,0000
		7.1.3. Lucrari diverse		
169	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	0,1000
170	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	0,1000
		7.2. Lucrari de constructii		
		7.2.1. Pardosea		
171	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,7700
172	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 2cm k=4)	m2	7,7700
173	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	7,7700
174	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	8,9300
		7.2.2. Pereti		
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	37,1200
176	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,1200

1	2	3	4	5
177	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,1200
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,1200
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	37,1200
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,1200
		7.2.3. Tavane		
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	7,7700
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,7700
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	7,7700
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,7700
		7.2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
185	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	1,0000
		7.2.5. Timplarie		
186	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (L=400-450mm)	m	2,0000
		8. Vestiar		
		8.1. Lucrari de demontare		
		8.1.1. Pardosea		

1	2	3	4	5
187	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Linoleum)	m2	7,4000
		8.1.2. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
188	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi (Demontare calorifere)	buc	1,0000
189	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere	buc	2,0000
		8.1.3. Timplarie		
190	RpCO56A	Demontari: timplarie exterioara (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,3400
		8.1.4. Lucrari diverse		
191	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	0,1000
192	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	0,1000
		8.2. Lucrari de constructii		
		8.2.1. Pardosea		
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,4000
194	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 2cm k=4)	m2	7,4000
195	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	7,4000
196	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	7,4000
		8.2.2. Pereti		
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	36,4800

1	2	3	4	5
198	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,4800
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,4800
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,4800
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	36,4800
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,4800
		8.2.3. Tavane		
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	7,4000
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,4000
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	7,4000
206	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,4000
		8.2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
207	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	1,0000
		8.2.5. Timplarie		
208	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,3400

1	2	3	4	5
		usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 usa la exterior cu punte termica)		
		9. Sora economa 9.1. Lucrari de demontare 9.1.1. Pardosea		
209	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Linoleum)	m2	19,5000
210	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,2100
		9.1.2. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
211	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi (Demontare calorifere)	buc	6,0000
212	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere	buc	12,0000
		9.1.3. Pereti		
213	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	4,5000
		9.1.4. Lucrari diverse		
214	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	1,0000
215	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	1,0000
		9.2. Lucrari de constructii 9.2.1. Pardosea		
216	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,7100

1	2	3	4	5
217	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 2cm k=4)	m2	21,7100
218	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19,5000
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	2,2100
220	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,2100
221	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	19,5000
		9.2.2. Pereti		
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	4,5000
223	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	4,5000
224	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor Teracota 30*60cm	m2	4,5000
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	69,4700
226	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	69,4700
227	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2	69,4700

1	2	3	4	5
		stratul de amorsaj		
228	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,4700
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	69,4700
230	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	69,4700
		9.2.3. Tavane		
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	21,7100
232	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,7100
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	21,7100
234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,7100
		9.2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
235	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB+LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160 sau analog)	buc	1,0000
236	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 5 elemente	buc	3,0000
		9.2.5. Timplarie		
237	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (L=400-450mm)	m	2,0000

1	2	3	4	5
		10. Cabinetul medicilor 10.1. Lucrari de demontare 10.1.1. Pardosea		
238	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Linoleum)	m2	14,4800
239	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	1,0000
		10.1.2. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
240	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi (Demontare calorifere)	buc	1,0000
241	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere	buc	2,0000
		10.1.3. Pereti		
242	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,5000
		10.1.4. Lucrari diverse		
243	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	0,4000
244	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	0,4000
		10.2. Lucrari de constructii 10.2.1. Pardosea		
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	1,0000
246	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,4800
247	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	15,4800

1	2	3	4	5
		cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 2cm k=4)		
248	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	15,4800
249	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,4800
250	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	1,0000
251	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	14,4800
		10.2.2. Pereti		
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	1,5000
253	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1,5000
254	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	1,5000
255	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Teracota 30x60cm)	m2	1,5000
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	74,9700
257	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,9700

1	2	3	4	5
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,9700
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,9700
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	74,9700
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	74,9700
		10.2.3. Tavane		
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	15,4800
263	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,4800
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	15,4800
265	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,4800
		10.2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
266	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB+LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160 sau analog)	buc	1,0000
267	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		10.2.5. Timplarie		
268	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (L=400-450mm)	m	2,0000
		11. Lucrari de reparatii la instalatii electrice		
269	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	71,0000
270	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate	buc	71,0000
271	RpEQ07A	Accesul	h-om	24,0000
272	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	680,0000
273	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp	m	680,0000
274	RpEB08A	Conductori din cupru, izolati in PVC, pentru instalatii electrice fixe, simbol FY, montati aparent, avind diametrul 3x1.5 mm	m	740,0000
275	RpEB08A	Conductori din cupru, izolati in PVC, pentru instalatii electrice fixe, simbol FY, montati aparent, avind diametrul 3x2.5 mm	m	614,0000
276	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	105,0000
277	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	55,0000

Lotul 1.2 Lucrări de instalații de Ventilare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
1	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm	buc	30,0000
2	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm k=2,7, pentru uratorii 30cm grosime	buc	30,0000
3	RCsB29O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	10,0000
4	RCsB29O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm k=2,7, pentru uratorii 30 cm grosime	buc	10,0000
5	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	280,0000
6	VA02A1	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	280,0000
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual si montate in zidarie	buc	50,0000
		2. Lucrari de montare		
8	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră CLIMTEC RD-200/185m3	buc	30,0000
9	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră CLIMTEC RD-150/100m3	buc	10,0000
		3. Utilaj		
10		SISTEMA VENTELAREA CURECUPERAREA CLIMTEC RD-200/185m3	buc	30,0000
11		SISTEMA VENTELAREA CURECUPERAREA CLIMTEC RD-150/100m3	buc	10,0000