

**Amenajarea teritoriului aferent
Grădiniței de copii „Guguta,, din
com. Step-Soci**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.1



**Lista cu cantitățile de lucrări №
Deviz-oferta №**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	DI118	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din îmbracaminte asfaltică	m3	89,650
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,820
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,143
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	1,237
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	1,237
2	TsA02B	Săpătura manuală de pămînt în spații limitate, avînd sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pămînt necoeziv sau slab coeziv adîncime < 0,75 m teren mijlociu/ sub bordure, sub pavaj	m3	8,070
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,603
3	TsH92B	Încărcarea în auto deseuri de construcție	t	161,240
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	178,976
4	TsI50A1	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 1 km	t	161,240
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	8,062
5	TsE01A	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren ușor 10%	100m2	8,965
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	52,894
6	TsC54C	Strat de fundație din pietris / sub pavaj, bordure h=70mm	m3	62,760
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	62,132
	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de rîu 7-15mm	m3	72,174
	4100126202818	Apa	m3	6,276
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	13,180
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	26,359
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 100x8x20 cm, pnetu încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm	m	201,630
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,196
	7129020012800	Pavator	h-om	36,293
	2663102100001	Beton	m3	9,678
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x8x20 B 2	m	202,638
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,605
8	DE18B	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm / plăci vibropresate gr. 4 cm	m2	896,500

1	2	3	4	5
	7129020012800	Pavator	h-om	907,617
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	28,329
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	909,947
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 434,400
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	14 101,945
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,482
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	76,830
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	17,930
9	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a pavajului	100 m3	0,360
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,584
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	1,764
Cheltuieli directe		lei		
Asistenta Sociala si Medicala		24,00 %		
Transportarea materialelor		10,00 %		
Cheltuieli directe		100,00 +		
Cheltuieli de Regie		14,50 %		
Total		100,00 +		
Beneficiu		6,00 %		
Total		100,00 +		
TVA		20,00 %		

Total deviz:

APROBAT:

L.S.

Investitor

()