

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **Primaria s. Valcinet**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria s. Valcinet**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia capitala a cladirei administrative cu scimbarea acoperisului , timplariei, termoizolarea si amenajarea terenului adiacent, din str. Stefan cel Mare, s. Valcinet r-l Calarasi**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Acoperis | | |
| | | 1.1. Lucrari de demolare | | |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 156,0000 |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 558,0000 |
| 3 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 558,0000 |
| 4 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. | m3 | 22,3000 |
| 5 | RpCG29E | Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare | m3 | 5,6000 |
| 6 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 3,5000 |
| | | 1.2. Lucrari de reparatie | | |
| 7 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2 | 105,0000 |
| 8 | CC02A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 186,0000 |
| 9 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 546,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|------------|---|-----|----------|
| 10 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 16,9000 |
| 11 | CE27A1 | Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur neregulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat | m2 | 558,0000 |
| 12 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 24,5800 |
| 13 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 614,4000 |
| 14 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 614,4000 |
| 15 | CK26D | Opritori de zapada | m | 106,0000 |
| 16 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 724,0000 |
| 17 | CN28A | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual | t | 0,7240 |
| 18 | CE31B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 | 66,0000 |
| 19 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 66,0000 |
| 20 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | 4,0000 |
| 21 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 110,0000 |
| 22 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 139,0000 |
| 23 | TrI1AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t | 35,0000 |
| 24 | TsI50A5 | Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 35,0000 |
| | | 1.3. Reparatia acoperisului la intrare (Copertina) | | |
| 25 | CE26A | Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, | m2 | 58,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------|---|----|----------|
| | | rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, din lemn ecarisat | | |
| 26 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 58,0000 |
| 27 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 58,0000 |
| 28 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 16,0000 |
| 29 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 8,0000 |
| | | 2. Termoizolarea fatadelor cu polisteren expandat de 100mm si vata minerala | | |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 636,2000 |
| 31 | RpCJ12C1 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane | m2 | 636,2000 |
| 32 | IzF54B | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu finisarea glafurilor | m2 | 302,0000 |
| 33 | IzF54C | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala cu finisarea glafurilor | m2 | 426,0000 |
| 34 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 728,2000 |
| 35 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 728,2000 |
| 36 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 728,2000 |
| | | 3. Schimbarea timplariei | | |
| 37 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 252,7000 |
| 38 | CF02B4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, | m2 | 82,3000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------|---|----|----------|
| | | driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea tencuielilor la pereti, in spatii inguste, incomode | | |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 82,3000 |
| 40 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 83,2000 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 82,3000 |
| 42 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 82,3000 |
| 43 | CK23C1 | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2 | 210,8000 |
| 44 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 41,9000 |
| 45 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 200 | m | 113,0000 |
| 46 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250mm | m | 168,0000 |
| | | 4. Soclu si scari | | |
| 47 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 18,0000 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 94,0000 |
| 49 | RpCJ12A2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite | m2 | 48,0000 |
| 50 | CK26B | Glafuri montate la tiocoli din aluminiu (Отлив для цоколя из алюминия) | m | 38,0000 |
| 51 | CI05B | Placaj din placute din gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv | m2 | 94,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|----|----------|
| | | rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la exterior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura | | |
| 52 | CH06C | Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba | m | 16,0000 |
| | | 5. Lucrari linterioare | | |
| 53 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 252,0000 |
| 54 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2) | m2 | 252,0000 |
| 55 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 294,0000 |
| 56 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta | kg | 750,0000 |
| | | 6. Scari la intrare | | |
| 57 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 2,3000 |
| 58 | CC03C | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 65,0000 |
| 59 | CB02B | Cofraje din panouri reolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv | m2 | 16,0000 |
| 60 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 5,8000 |
| 61 | CG17C2 | Pardoseli din piscoturi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate in diferite forme si culori in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 24,6000 |
| 62 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon | kg | 250,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|--------|----------|
| | | (Ограждение из нержавеющей труб) | | |
| | | 7. Lucrari exterioare | | |
| 63 | RpDB36B | Desfacerea borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton) | m | 72,0000 |
| 64 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice | m2 | 310,0000 |
| 65 | TsG02A | Curatarea terenului de iarba si buruieni | 100m2 | 3,1000 |
| 66 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,3500 |
| 67 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 12,0000 |
| 68 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 31,0000 |
| 69 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 3,1000 |
| 70 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 46,5000 |
| 71 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Caramida 20x10x6 cm | m2 | 310,0000 |
| 72 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 115,0000 |
| 73 | CO07A1 | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat | kg | 650,0000 |

Primarul s. Valcinet

I. Sili

