

**____CAIET DE SARCINI
PENTRU LICITATIE DESCHISA**

1. Denumerea beneficiarului de stat I.M. AGSV

2. Organizatorul procedurii de achiziție I.M. AGSV

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie interioara a cladirii I.M. AGSV

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Etaj II		
		1.1.1. Cabinet 1		
		1.1.1.1. Demontari		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,7800
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	35,9000
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	17,4000
4	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat (inclusiv plintele)	m2	17,4000
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,4000
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,0000
7	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,0000
8	RpIC19A	Demontarea tevii pentru instalatii, montate la incalzire centrala	m	12,0000
9	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire)	buc	4,0000
		1.1.1.2. Tavane		
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,4000
11	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		(pentru Armstrong)		
		1.1.1.3. Lucrari electrice		
12	RpEC09A	Montarea locului de lampa pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5 mm)	buc	2,0000
13	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	6,0000
14	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala	buc	2,0000
15	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	12,0000
16		Rama pentru prize cu 1 loc	buc	3,0000
17		Rama pentru prize cu 3 locuri	buc	3,0000
		1.1.1.4. Pereti		
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	17,4000
19	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	17,4000
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,4000
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,4000

1	2	3	4	5
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,4000
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,4000
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,4000
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,4000
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,4000
		1.1.1.5. Timplarie		
27	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (2 usi, culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2)	m2	3,8000
28	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,0000
29	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	2,0000
		1.1.1.6. Glafuri la ferestre		
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor glafurilor cu Betonocontact	m2	2,9000
31	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	9,6000
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	2,9000
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,9000

1	2	3	4	5
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	2,9000
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,9000
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,9000
		1.1.1.7. Pardoseli		
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	17,4000
38	CG01A k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (k=1.67) K=1,6700	m2	17,4000
39	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	17,4000
40	CG36A	Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	17,4000
		1.1.1.8. Incalzire		
41	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,0000
42	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm	buc	1,0000
43	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,0000
44	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR 20x1/2" FE	buc	2,0000

1	2	3	4	5
45	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet tur 1/2"	buc	2,0000
46		Cap termostatic	buc	2,0000
47	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet retur 1/2"	buc	2,0000
48	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	4,0000
49		Filet metal d.32	buc	4,0000
50	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32	buc	4,0000
51	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PPR PN20 ϕ 32	m	15,0000
52		Clema PPR d32	buc	10,0000
53	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR dn32	buc	4,0000
54	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32	buc	4,0000
55	RCsB31C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm	buc	2,0000

1	2	3	4	5
56	IE03B	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	15,0000
57	IE08B	Spălarea cu apă potabilă a instalației interioare de încălzire centrală, suprafața totală a corpurilor fiind de 101-200 mp	m2	15,0000
		1.1.2. Cabinet 2		
		1.1.2.1. Demontari		
58	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,8900
59	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereți din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	22,8000
60	RpCM33D	Demontarea tapete	m2	22,8000
61	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți	m2	22,8000
62	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	27,5400
63	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, inclusiv plintele	m2	27,5400
64	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,5400
65	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	3,0000
66	RpIB11A	Demontari radiatoare de poziție pentru desfiintare	m2	3,0000
67	RpIC19A	Demontarea teviilor pentru instalații, montate la încălzire centrală	m	15,0000
68	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, prize pentru desfiintare sau înlocuire)	buc	4,0000
		1.1.2.2. Tavane		
69	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	27,5400

1	2	3	4	5
70	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong)	buc	4,0000
		1.1.2.3. Lucrari electrice		
71	RpEC09A	Montarea locului de lampa pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5 mm)	buc	2,0000
72	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	5,0000
73	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala	buc	2,0000
74	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	8,0000
75	RpEE03A	Montarea priza cu 5 locuri, inclusiv pt internet	buc	1,0000
76		Rama pentru prize cu 1 loc	buc	2,0000
77		Rama pentru prize cu 2 locuri	buc	3,0000
78		Rama pentru prize cu 5 locuri	buc	1,0000
		1.1.2.4. Pereti		
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	45,6000
80	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	45,6000
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,6000

1	2	3	4	5
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,6000
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,6000
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,6000
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,6000
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,6000
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,6000
		1.1.2.5. Glafuri la ferestre		
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor glafurilor cu Betoncontact	m2	4,4200
89	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	14,8000
90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	4,4200
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	4,4200
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	4,4200
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	4,4200
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,4200

1	2	3	4	5
		1.1.2.6. Timplarie		
95	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (2 usi, culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2)	m2	1,8900
96	CP15A aplicativ	Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porothersm sau analog (lungime 120 x 65 cm)	buc	1,0000
97	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,0300
98	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000
99	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,0000
		1.1.2.7. Pardoseli		
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	27,5400
101	CG01A k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (k=1.67) K=1,6700	m2	27,5400
102	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	27,5400
103	CG36A	Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	27,5400
		1.1.2.8. Incalzire		
104	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm	buc	1,0000
105	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc	2,0000

1	2	3	4	5
106	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	6,0000
107	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR 20x1/2" FE	buc	3,0000
108	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet tur 1/2"	buc	3,0000
109		Cap termostatic	buc	3,0000
110	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet retur 1/2"	buc	3,0000
111	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	6,0000
112		Filet metal d.32	buc	6,0000
113	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32	buc	6,0000
114	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PPR PN20 ϕ 32	m	20,0000
115		Clema PPR d32	buc	15,0000
116	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR dn32	buc	6,0000
117	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din	buc	6,0000

1	2	3	4	5
		polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32		
118	RCsB31C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm	buc	2,0000
119	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	20,0000
120	IE08B	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp	m2	20,0000
		1.1.3. Cabinet 4 (director)		
		1.1.3.1. Demontari		
121	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,7800
122	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	53,6000
123	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	36,9000
124	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat (inclusiv plintele)	m2	36,9000
125	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	36,9000
126	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	4,0000
127	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,0000
128	RpIC19A	Demontarea tevii pentru instalatii, montate la incalzire centrala	m	15,0000
129	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire)	buc	4,0000

1	2	3	4	5
		1.1.3.2. Tavane		
130	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	36,9000
131	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong)	buc	4,0000
		1.1.3.3. Lucrari electrice		
132	RpEC09A	Montarea locului de lampa pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5 mm)	buc	2,0000
133	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	6,0000
134	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala	buc	2,0000
135	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	12,0000
136		Rama pentru prize cu 1 loc	buc	3,0000
137		Rama pentru prize cu 3 locuri	buc	3,0000
		1.1.3.4. Pereti		
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	53,6000
139	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	53,6000
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,6000

1	2	3	4	5
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,6000
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,6000
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,6000
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	53,6000
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,6000
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,6000
		1.1.3.5. Glafuri la ferestre		
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor glafurilor cu Betoncontact	m2	4,2000
148	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	13,8000
149	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	4,2000
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	4,2000
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	4,2000
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	4,2000
153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,2000

1	2	3	4	5
		1.1.3.6. Timplarie		
154	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (2 usi, culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2)	m2	3,8000
155	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,0000
156	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	2,0000
		1.1.3.7. Pardoseli		
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	36,9000
158	CG01A k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (k=1.67) K=1,6700	m2	36,9000
159	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	36,9000
160	CG36A	Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	36,9000
		1.1.3.8. Incalzire		
161	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,0000
162	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm	buc	2,0000
163	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	6,0000
164	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu	buc	3,0000

1	2	3	4	5
		teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR 20x1/2" FE		
165	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet tur 1/2"	buc	3,0000
166		Cap termostatic	buc	3,0000
167	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet retur 1/2"	buc	3,0000
168	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	6,0000
169		Filet metal d.32	buc	6,0000
170	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32	buc	6,0000
171	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PPR PN20 ϕ 32	m	15,0000
172		Clema PPR d32	buc	10,0000
173	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR dn32	buc	6,0000
174	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32	buc	6,0000
175	RCsB31C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm		
176	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	15,0000
177	IE08B	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp	m2	15,0000
		1.1.4. Cabinet 5 / Camera de odihna		
		1.1.4.1. Demontari		
178	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi 3 buc)	m2	5,6700
179	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	38,1000
180	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	17,9000
181	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat (inclusiv plintele)	m2	17,9000
182	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,9000
183	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,0000
184	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,0000
185	RpIC19A	Demontarea tevii pentru instalatii, montate la incalzire centrala	m	5,0000
186	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire)	buc	3,0000
		1.1.4.2. Tavane		
187	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,9000

1	2	3	4	5
188	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong)	buc	2,0000
		1.1.4.3. Lucrari electrice		
189	RpEC09A	Montarea locului de lampa pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5 mm)	buc	2,0000
190	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	3,0000
191	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala	buc	2,0000
192	RpEE03A	Montarea prizelor ordinare	buc	5,0000
193		Rama pentru prize cu 1 loc	buc	2,0000
194		Rama pentru prize cu 3 locuri	buc	1,0000
		1.1.4.4. Pereti		
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	36,2000
196	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,2000
197	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	36,2000
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,2000

1	2	3	4	5
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,2000
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,2000
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,2000
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,2000
		1.1.4.5. Glafuri la ferestre		
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor glafurilor cu Betonocontact	m2	1,4000
204	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,7000
205	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	1,4000
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,4000
207	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	1,4000
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,4000
209	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,4000
		1.1.4.6. Pardoseli		
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	17,9000
211	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17,9000

1	2	3	4	5
		Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050		
212	CG36A	Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	17,9000
		1.1.4.7. Timplarie		
213	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (2 usi, culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2)	m2	3,8000
214	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2)	m2	1,8900
215	CP15A aplicativ	Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porotherm sau analog (lungime 120 x 65 cm)	buc	3,0000
216	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,0900
217	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,0000
218	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	3,0000
		1.1.4.8. Incalzire		
219	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,0000
220	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm	buc	1,0000
221	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,0000

1	2	3	4	5
222	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR 20x1/2" FE	buc	2,0000
223	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet tur 1/2"	buc	2,0000
224		Cap termostatic	buc	2,0000
225	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet retur 1/2"	buc	2,0000
226	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	4,0000
227		Filet metal d.32	buc	4,0000
228	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32	buc	4,0000
229	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PPR PN20 ϕ 32	m	15,0000
230		Clema PPR d32	buc	10,0000
231	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR dn32	buc	4,0000
232	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32	buc	4,0000

1	2	3	4	5
233	RCsB31C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm	buc	2,0000
234	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	15,0000
235	IE08B	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp	m2	15,0000
		1.1.5. Cabinet 6-7 (anticamera) 1.1.5.1. Demontari		
236	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi)	m2	2,1000
237	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,4000
238	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	19,4000
239	RpCM33E	Demontarea placajelor din placi gips-carton la tavane	m2	15,0000
240	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat (inclusiv plintele)	m2	19,4000
241	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	19,4000
242	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	1,0000
243	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	1,0000
244	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,0000
245	RpIC19A	Demontarea tevii pentru instalatii, montate la incalzire centrala	m	6,0000
246	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		tari : unipolare (întrerupătoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire)		
		1.1.5.2. Tavane		
247	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	19,4000
248	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong)	buc	1,0000
		1.1.5.3. Lucrari electrice		
249	RpEC09A	Montarea locului de lampa pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5 mm)	buc	2,0000
250	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	3,0000
251	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala	buc	2,0000
252	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	5,0000
253		Rama pentru prize cu 1 loc	buc	2,0000
254		Rama pentru prize cu 3 locuri	buc	1,0000
		1.1.5.4. Timplarie		
255	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2)	m2	1,8900
256	CP15A aplicativ	Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porotherm sau analog (lungime 120 x 65 cm)	buc	1,0000
257	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65	m3	0,0300

1	2	3	4	5
		la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m		
258	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000
259	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,0000
		1.1.5.5. Pereti		
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	37,4000
261	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	37,4000
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,4000
263	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,4000
264	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,4000
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,4000
266	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	37,4000
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,4000
268	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,4000
		1.1.5.6. Glafuri la ferestre		

1	2	3	4	5
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor glafurilor cu Betoncontact	m2	1,4000
270	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,6000
271	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	1,4000
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,4000
273	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	1,4000
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,4000
275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,4000
		1.1.5.7. Pardoseli		
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betoncontact	m2	19,4000
277	CG01A k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (k=1.67) K=1,6700	m2	19,4000
278	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	19,4000
279	CG36A	Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperi mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	19,4000
		1.1.5.8. Incalzire		
280	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,0000

1	2	3	4	5
281	IB20B	Elemente de susținere pentru corpuri de încălzire, montat pe zid de beton	buc	2,0000
282	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, având diametrul exterior de până la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR 20x1/2" FE	buc	1,0000
283	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet tur 1/2"	buc	1,0000
284		Cap termostatic	buc	1,0000
285	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet retur 1/2"	buc	1,0000
286	RpIC31B	Sudarea cu flacăra oxiacetilenică a tevelor de instalații, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	2,0000
287		Filet metal d.32	buc	2,0000
288	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, având diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32	buc	2,0000
289	IC35D	Teava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmată, montată, la legătura corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PPR PN20 ϕ 32	m	10,0000
290		Clema PPR d32	buc	4,0000
291	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, având diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR dn32	buc	2,0000
292	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32		
293	RCsB31C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm	buc	1,0000
294	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	10,0000
295	IE08B	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp	m2	10,0000
		1.1.6. Cabinet 8 1.1.6.1. Demontari		
296	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,8900
297	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	25,3000
298	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	8,0000
299	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat (inclusiv plintele)	m2	25,3000
300	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,3000
301	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	1,0000
302	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,0000
303	RpIC19A	Demontarea tevii pentru instalatii, montate la incalzire centrala	m	6,0000
304	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti : unipolare (intrerupatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire)	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		1.1.6.2. Tavane		
305	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,0000
306	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong)	buc	1,0000
		1.1.6.3. Lucrari electrice		
307	RpEC09A	Montarea locului de lampa pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5 mm)	buc	2,0000
308	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	3,0000
309	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala	buc	2,0000
310	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	7,0000
311		Rama pentru prize cu 1 loc	buc	1,0000
312		Rama pentru prize cu 3 locuri	buc	2,0000
		1.1.6.4. Timplarie		
313	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (2 usi, culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2)	m2	1,8900
314	CP15A aplicativ	Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porothersm sau analog (lungime 120 x 65 cm)	buc	1,0000
315	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,0300
316	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000

1	2	3	4	5
317	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,0000
		1.1.6.5. Pereti		
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	25,3000
319	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	25,3000
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,3000
321	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,3000
322	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,3000
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,3000
324	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	25,3000
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,3000
326	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,3000
		1.1.6.6. Glafuri la ferestre		
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor glafurilor cu Betonocontact	m2	1,3000

1	2	3	4	5
328	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,4000
329	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	1,3000
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,3000
331	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	1,3000
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,3000
333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,3000
		1.1.6.7. Pardoseli		
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	8,0000
335	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	8,0000
336	CG36A	Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	8,0000
		1.1.6.8. Incalzire		
337	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm	buc	1,0000
338	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	2,0000
339	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR 20x1/2" FE	buc	1,0000

1	2	3	4	5
340	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet tur 1/2"	buc	1,0000
341		Cap termostatic	buc	1,0000
342	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet retur 1/2"	buc	1,0000
343	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	2,0000
344		Filet metal d.32	buc	2,0000
345	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32	buc	2,0000
346	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PPR PN20 ϕ 32	m	10,0000
347		Clema PPR d32	buc	4,0000
348	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR dn32	buc	2,0000
349	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32	buc	2,0000
350	RCsB31C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm	buc	1,0000

1	2	3	4	5
351	IE03B	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoare de plintă, etc.) având diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	10,0000
352	IE08B	Spalarea cu apă potabilă a instalației interioare de încălzire centrală, suprafața totală a corpurilor fiind de 101-200 mp	m ²	10,0000
		1.1.7. Cabinet 9		
		1.1.7.1. Demontări		
353	RpCO56A	Demontări: tâmplărie din lemn (usi)	m ²	1,8900
354	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți	m ²	25,6000
355	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m ²	8,1000
356	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat (inclusiv plintele)	m ²	25,6000
357	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m ²	25,6000
358	RpEF23A	Demontări de corpuri de iluminat	buc	1,0000
359	RpIB11A	Demontări radiatoare de poziție pentru desfiintare	m ²	1,0000
360	RpIC19A	Demontarea teviilor pentru instalații, montate la încălzire centrală	m	6,0000
361	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenți : unipolare (întrerupătoare, prize pentru desfiintare sau înlocuire)	buc	2,0000
		1.1.7.2. Tavane		
362	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grilă	m ²	8,1000
363	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong)	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		1.1.7.3. Lucrari electrice		
364	RpEC09A	Montarea locului de lampa pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5 mm)	buc	2,0000
365	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	3,0000
366	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala	buc	2,0000
367	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	7,0000
368		Rama pentru prize cu 1 loc	buc	1,0000
369		Rama pentru prize cu 3 locuri	buc	2,0000
		1.1.7.4. Timplarie		
370	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2)	m2	1,8900
371	CP15A aplicativ	Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porotherm sau analog (lungime 120 x 65 cm)	buc	1,0000
372	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,0300
373	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000
374	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,0000
		1.1.7.5. Pereti		
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	25,6000

1	2	3	4	5
376	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	25,6000
377	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,6000
378	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,6000
379	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,6000
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,6000
381	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	25,6000
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,6000
383	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,6000
		1.1.7.6. Glafuri la ferestre		
384	CN53A	Grunduirea suprafetelor glafurilor cu Betonocontact	m2	1,3000
385	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,4000
386	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	1,3000
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,3000

1	2	3	4	5
388	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	1,3000
389	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,3000
390	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,3000
		1.1.7.7. Pardoseli		
391	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	8,1000
392	CG01A k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (k=1.67) K=1,6700	m2	8,1000
393	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	8,1000
394	CG36A	Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	8,1000
		1.1.7.8. Incalzire		
395	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm	buc	1,0000
396	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	2,0000
397	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR 20x1/2" FE	buc	1,0000
398	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet tur 1/2"		
399		Cap termostatic	buc	1,0000
400	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet retur 1/2"	buc	1,0000
401	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	2,0000
402		Filet metal d.32	buc	2,0000
403	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32	buc	2,0000
404	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PPR PN20 ϕ 32	m	10,0000
405		Clema PPR d32	buc	4,0000
406	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR dn32	buc	2,0000
407	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32	buc	2,0000
408	RCsB31C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm	buc	1,0000
409	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de	m	10,0000

1	2	3	4	5
		incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"		
410	IE08B	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp	m2	10,0000
		1.1.8. Cabinet 10		
		1.1.8.1. Demontari		
411	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,8900
412	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	30,9000
413	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	10,7000
414	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (inclusiv plintele)	m2	30,9000
415	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	30,9000
416	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	1,0000
417	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,0000
418	RpIC19A	Demontarea tevii pentru instalatii, montate la incalzire centrala	m	10,0000
419	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire)	buc	2,0000
		1.1.8.2. Tavane		
420	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,7000
421	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong)	buc	2,0000
		1.1.8.3. Lucrari electrice		

1	2	3	4	5
422	RpEC09A	Montarea locului de lampa pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5 mm)	buc	2,0000
423	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	5,0000
424	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala	buc	2,0000
425	RpEE03A	Montarea prizelor ordinare	buc	11,0000
426		Rama pentru prize cu 1 loc	buc	2,0000
427		Rama pentru prize cu 3 locuri	buc	3,0000
		1.1.8.4. Timplarie		
428	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (2 usi, culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2)	m2	1,8900
429	CP15A aplicativ	Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porothersm sau analog (lungime 120 x 65 cm)	buc	1,0000
430	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,0300
431	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000
432	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,0000
		1.1.8.5. Pereti		
433	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	30,9000
434	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime,	m2	30,9000

1	2	3	4	5
		executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti		
435	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,9000
436	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,9000
437	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,9000
438	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,9000
439	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	30,9000
440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,9000
441	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,9000
		1.1.8.6. Glafuri la ferestre		
442	CN53A	Grunduirea suprafetelor glafurilor cu Betoncontact	m2	1,4000
443	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,6000
444	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	1,4000
445	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,4000
446	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	1,4000

1	2	3	4	5
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor		
447	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,4000
448	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,4000
		1.1.8.7. Pardoseli		
449	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	10,7000
450	CG01A k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (k=1.67) K=1,6700	m2	10,7000
451	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	10,7000
452	CG36A	Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	10,7000
		1.1.8.8. Incalzire		
453	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm	buc	1,0000
454	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	2,0000
455	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR 20x1/2" FE	buc	1,0000
456	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet tur 1/2"	buc	1,0000

1	2	3	4	5
457		Cap termostatic	buc	1,0000
458	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet retur 1/2"	buc	1,0000
459	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	2,0000
460		Filet metal d.32	buc	2,0000
461	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32	buc	2,0000
462	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PPR PN20 ϕ 32	m	10,0000
463		Clema PPR d32	buc	4,0000
464	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR dn32	buc	2,0000
465	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32	buc	2,0000
466	RCsB31C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm	buc	1,0000
467	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de	m	10,0000

1	2	3	4	5
		1 1/4" ... 2"		
468	IE08B	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp	m2	10,0000
		1.1.9. Cabinet 11		
		1.1.9.1. Demontari		
469	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,8900
470	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	34,6000
471	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	18,1000
472	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat (inclusiv plintele)	m2	18,1000
473	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,1000
474	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	3,0000
475	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,0000
476	RpIC19A	Demontarea tevii pentru instalatii, montate la incalzire centrala	m	20,0000
477	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire)	buc	4,0000
		1.1.9.2. Tavane		
478	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	18,1000
479	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong)	buc	2,0000
		1.1.9.3. Lucrari electrice		
480	RpEC09A	Montarea locului de lampa pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, in tuburi de protectie	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5 mm)		
481	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	5,0000
482	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala	buc	2,0000
483	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	11,0000
484		Rama pentru prize cu 1 loc	buc	2,0000
485		Rama pentru prize cu 3 locuri	buc	3,0000
		1.1.9.4. Timplarie		
486	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2)	m2	1,8900
487	CP15A aplicativ	Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porotherm sau analog (lungime 120 x 65 cm)	buc	1,0000
488	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,0300
489	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000
490	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,0000
		1.1.9.5. Pereti		
491	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	34,6000
492	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M	m2	34,6000

1	2	3	4	5
		50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti		
493	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,6000
494	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,6000
495	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,6000
496	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,6000
497	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	34,6000
498	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,6000
499	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,6000
		1.1.9.6. Glafuri la ferestre		
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor glafurilor cu Betonocontact	m2	2,9000
501	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	9,6000
502	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	2,9000
503	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,9000
504	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	2,9000

1	2	3	4	5
505	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,9000
506	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,9000
		1.1.9.7. Pardoseli		
507	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	18,1000
508	CG01A k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (k=1.67) K=1,6700	m2	18,1000
509	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	18,1000
510	CG36A	Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	18,1000
		1.1.9.8. Incalzire		
511	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm	buc	2,0000
512	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,0000
513	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR 20x1/2" FE	buc	2,0000
514	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet tur 1/2"	buc	2,0000
515		Cap termostatic	buc	2,0000

1	2	3	4	5
516	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet retur 1/2"	buc	2,0000
517	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	4,0000
518		Filet metal d.32	buc	4,0000
519	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32	buc	4,0000
520	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PPR PN20 ϕ 32	m	20,0000
521		Clema PPR d32	buc	8,0000
522	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR dn32	buc	4,0000
523	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32	buc	4,0000
524	RCsB31C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm	buc	2,0000
525	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	20,0000
526	IE08B	Spalarea cu apa potabila a instalatiei	m2	20,0000

1	2	3	4	5
		interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp		
		1.1.10. Cabinet 12		
		1.1.10.1. Demontari		
527	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,8900
528	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	44,1000
529	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	27,6000
530	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (inclusiv plintele)	m2	27,6000
531	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din pavele din lemn prismatice sau rotunde	m2	27,6000
532	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	4,0000
533	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,0000
534	RpIC19A	Demontarea tevii pentru instalatii, montate la incalzire centrala	m	20,0000
535	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire)	buc	4,0000
		1.1.10.2. Tavane		
536	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	27,6000
537	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong)	buc	4,0000
		1.1.10.3. Lucrari electrice		
538	RpEC09A	Montarea locului de lampa pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5 mm)	buc	2,0000

1	2	3	4	5
539	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	5,0000
540	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala	buc	2,0000
541	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	11,0000
542		Rama pentru prize cu 1 loc	buc	2,0000
543		Rama pentru prize cu 3 locuri	buc	3,0000
		1.1.10.4. Timplarie		
544	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2)	m2	1,8900
545	CP15A aplicativ	Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porotherm sau analog (lungime 120 x 65 cm)	buc	1,0000
546	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,0300
547	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000
548	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,0000
		1.1.10.5. Pereti		
549	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	44,1000
550	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual	m2	44,1000

1	2	3	4	5
		pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti		
551	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,1000
552	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,1000
553	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,1000
554	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,1000
555	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	44,1000
556	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,1000
557	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,1000
		1.1.10.6. Glafuri la ferestre		
558	CN53A	Grunduirea suprafetelor glafurilor cu Betonocontact	m2	2,9000
559	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	9,6000
560	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	2,9000
561	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,9000
562	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	2,9000
563	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,9000

1	2	3	4	5
564	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,9000
		1.1.10.7. Pardoseli		
565	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	27,6000
566	CG01A k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (k=1.67) K=1,6700	m2	27,6000
567	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	27,6000
568	CG36A	Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	27,6000
		1.1.10.8. Incalzire		
569	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm	buc	2,0000
570	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,0000
571	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR 20x1/2" FE	buc	2,0000
572	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet tur 1/2"	buc	2,0000
573		Cap termostatic	buc	2,0000
574	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet retur 1/2"		
575	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	4,0000
576		Filet metal d.32	buc	4,0000
577	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32	buc	4,0000
578	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PPR PN20 ϕ 32	m	20,0000
579		Clema PPR d32	buc	8,0000
580	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR dn32	buc	4,0000
581	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32	buc	4,0000
582	RCsB31C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm	buc	2,0000
583	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	20,0000
584	IE08B	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp	m2	20,0000

1	2	3	4	5
		1.1.11. Coridor si scari		
		1.1.11.1. Demontari		
585	RpCL22B apl	Desfacerea balustrazii din lemn de stejar si foioase	m	12,0000
586	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	53,7500
587	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	45,0000
588	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,3000
589	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	17,3000
590	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,0000
		1.1.11.2. Tavane		
591	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	31,1000
592	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong)	buc	2,0000
		1.1.11.3. Pereti (inclusiv la scari)		
593	RpCJ28B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe beton, avind suprafete netede in incaperi cu umiditate normala (corob pentru teava de canalizare si astuparea scarilor) Material marunt=1,0250	m2	14,0000
594	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	114,7500
595	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea	m2	114,7500

1	2	3	4	5
		armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti		
596	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	114,7500
597	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	114,7500
598	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	114,7500
599	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	114,7500
600	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	114,7500
601	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	114,7500
602	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	114,7500
		1.1.11.4. Glafuri la ferestre		
603	CN53A	Grunduirea suprafetelor glafurilor cu Betonocontact	m2	2,9000
604	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	9,2000
605	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	2,9000
606	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,9000
607	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	2,9000
608	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,9000
609	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	2,9000

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
		1.1.11.5. Pardoseli		
610	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact (coridor)	m2	17,3000
611	CG01A k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (k=1.67) (coridor) K=1,6700	m2	17,3000
612	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (coridor)	m2	17,3000
613	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact (trepte si contratrepte)	m2	13,0000
614	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (trepte)	m2	9,4000
615	CI24A	Placarea treptelor si contratreptelor cu placi de granit ceramic, inclusiv plintele (placi granit, imbinare invizibila, grosime 2 cm, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	15,0000
		1.1.11.6. Lucrari electrice		
616	RpEC09A	Montarea locului de lampa pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5 mm)	buc	3,0000
617	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	3,0000
618	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala	buc	3,0000

1	2	3	4	5
619	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	3,0000
620		Rama pentru prize cu 1 loc	buc	3,0000
621	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (12 automate) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100	buc	2,0000
		1.1.11.7. Balustrada		
622	CH06B	Mina curenta metalica (inox, calitate inalta) montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondela sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta	m	6,0000
		1.2. Etaj 1 1.2.1. Holl (inclusiv camera tehnica de linga scari) 1.2.1.1. Demontari		
623	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	54,3000
624	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	54,3000
625	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	54,3000
626	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,0000
627	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	30,0000
		1.2.1.2. Tavane		
628	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	54,3000
629	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong)	buc	4,0000
		1.2.1.3. Pereti		

1	2	3	4	5
630	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	65,0000
631	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	65,0000
632	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	65,0000
633	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	65,0000
634	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	65,0000
635	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	65,0000
636	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	65,0000
637	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	65,0000
638	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,0000
		1.2.1.4. Glafuri la ferestre		
639	CN53A	Grunduirea suprafetelor glafurilor cu Betonocontact	m2	1,5000
640	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,8000
641	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a	m2	1,5000

1	2	3	4	5
		mortarului.		
642	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,5000
643	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	1,5000
644	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,5000
645	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,5000
		1.2.1.5. Lucrari electrice		
646	RpEC09A	Montarea locului de lampa pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5 mm)	buc	2,0000
647	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	3,0000
648	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala	buc	2,0000
649	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	3,0000
650		Rama pentru prize cu 1 loc	buc	3,0000
651	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (12 automate) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100	buc	2,0000
		1.2.1.6. Timplarie		
652	CK03A	Usi din MDF (dubla) interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (usa dubla culoare	m2	4,2500

1	2	3	4	5
		deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2)		
653	CP15A aplicativ	Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porotherm sau analog (lungime 120 x 65 cm)	buc	2,0000
654	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,0600
655	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000
656	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,0000
		1.2.1.7. Pardoseli		
657	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	54,3000
658	CG01A k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (k=1.67) K=1,6700	m2	54,3000
659	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	54,3000
		1.2.2. Cabinet 10		
		1.2.2.1. Demontari		
660	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,8900
661	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	45,6000
662	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	27,7000
663	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (inclusiv plintele)	m2	27,7000
664	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din pavele din lemn prismatice sau rotunde	m2	27,7000

1	2	3	4	5
665	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,0000
666	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,0000
667	RpIC19A	Demontarea tevii pentru instalatii, montate la incalzire centrala	m	10,0000
668	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire)	buc	4,0000
		1.2.2.2. Tavane		
669	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	27,7000
670	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong)	buc	2,0000
		1.2.2.3. Lucrari electrice		
671	RpEC09A	Montarea locului de lampa pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5 mm)	buc	2,0000
672	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	5,0000
673	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala	buc	2,0000
674	RpEE03A	Montarea prizelor ordinare	buc	11,0000
675		Rama pentru prize cu 1 loc	buc	2,0000
676		Rama pentru prize cu 3 locuri	buc	3,0000
		1.2.2.4. Timplarie		
677	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (culoare deschisa)	m2	1,8900

1	2	3	4	5
		(resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2)		
678	CP15A aplicativ	Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porotherm sau analog (lungime 120 x 65 cm)	buc	1,0000
679	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,0300
680	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000
681	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,0000
		1.2.2.5. Pereti		
682	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	45,6000
683	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	45,6000
684	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,6000
685	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,6000
686	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,6000
687	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,6000
688	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	45,6000

1	2	3	4	5
689	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,6000
690	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,6000
		1.2.2.6. Glafuri la ferestre		
691	CN53A	Grunduirea suprafetelor glafurilor cu Betonocontact	m2	2,9000
692	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	9,6000
693	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	2,9000
694	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,9000
695	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	2,9000
696	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,9000
697	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,9000
		1.2.2.7. Pardoseli		
698	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	27,7000
699	CG01A k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (k=1.67) K=1,6700	m2	27,7000
700	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	27,7000
701	CG36A	Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele	m2	27,7000

1	2	3	4	5
		din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100		
		1.2.2.8. Incalzire		
702	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm	buc	2,0000
703	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,0000
704	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR 20x1/2" FE	buc	2,0000
705	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet tur 1/2"	buc	2,0000
706		Cap termostatic	buc	2,0000
707	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet retur 1/2"	buc	2,0000
708	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	4,0000
709		Filet metal d.32	buc	4,0000
710	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32	buc	4,0000
711	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PPR PN20 φ32	m	15,0000
712		Clema PPR d32	buc	10,0000

1	2	3	4	5
713	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR dn32	buc	4,0000
714	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32	buc	4,0000
715	RCsB31C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm	buc	2,0000
716	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	15,0000
717	IE08B	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp	m2	15,0000
		1.2.3. Cabinet 11		
		1.2.3.1. Demontari		
718	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,8900
719	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	43,7000
720	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	43,7000
721	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (inclusiv plintele)	m2	43,7000
722	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din pavele din lemn prismatice sau rotunde	m2	43,7000
723	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,0000

1	2	3	4	5
724	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,0000
725	RpIC19A	Demontarea tevii pentru instalatii, montate la incalzire centrala	m	10,0000
726	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire)	buc	4,0000
		1.2.3.2. Tavane		
727	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	23,3000
728	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong)	buc	2,0000
		1.2.3.3. Lucrari electrice		
729	RpEC09A	Montarea locului de lampa pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5 mm)	buc	2,0000
730	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	5,0000
731	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala	buc	2,0000
732	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	11,0000
733		Rama pentru prize cu 1 loc	buc	2,0000
734		Rama pentru prize cu 3 locuri	buc	3,0000
		1.2.3.4. Timplarie		
735	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga	m2	1,8900

1	2	3	4	5
		resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2)		
736	CP15A aplicativ	Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porotherm sau analog (lungime 120 x 65 cm)	buc	1,0000
737	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,0300
738	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000
739	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,0000
		1.2.3.5. Pereti		
740	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,7200
741	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	43,7000
742	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	43,7000
743	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,7000
744	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,7000
745	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,7000
746	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,7000
747	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	43,7000

1	2	3	4	5
748	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,7000
749	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,7000
		1.2.3.6. Glafuri la ferestre		
750	CN53A	Grunduirea suprafetelor glafurilor cu Betonocontact	m2	2,9000
751	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	9,6000
752	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	2,9000
753	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,9000
754	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	2,9000
755	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,9000
756	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,9000
		1.2.3.7. Pardoseli		
757	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	23,3000
758	CG01A k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (k=1.67) K=1,6700	m2	23,3000
759	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	23,3000
760	CG36A	Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului	m2	23,3000

1	2	3	4	5
		sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100		
		1.2.3.8. Incalzire		
761	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,0000
762	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm	buc	1,0000
763	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,0000
764	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR 20x1/2" FE	buc	2,0000
765	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet tur 1/2"	buc	2,0000
766		Cap termostatic	buc	2,0000
767	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet retur 1/2"	buc	2,0000
768	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	4,0000
769		Filet metal d.32	buc	4,0000
770	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32	buc	4,0000
771	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de	m	15,0000

1	2	3	4	5
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PPR PN20 ϕ 32		
772		Clema PPR d32	buc	10,0000
773	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR dn32	buc	4,0000
774	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32	buc	4,0000
775	RCsB31C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm	buc	2,0000
776	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	15,0000
777	IE08B	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp	m2	15,0000
		1.2.4. Cabinet 8		
		1.2.4.1. Demontari		
778	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,8900
779	RpCM33D	Demontarea tapetelor	m2	32,6000
780	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	32,6000
781	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	13,0000
782	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, inclusiv plintele	m2	8,0000

1	2	3	4	5
783	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,0000
784	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	1,0000
785	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,0000
786	RpIC19A	Demontarea tevii pentru instalatii, montate la incalzire centrala	m	6,0000
787	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire)	buc	2,0000
		1.2.4.2. Tavane		
788	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,0000
789	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong)	buc	1,0000
		1.2.4.3. Lucrari electrice		
790	RpEC09A	Montarea locului de lampa pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5 mm)	buc	1,0000
791	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	3,0000
792	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala	buc	1,0000
793	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	7,0000
794		Rama pentru prize cu 1 loc	buc	1,0000
795		Rama pentru prize cu 3 locuri	buc	2,0000
		1.2.4.4. Timplarie		

1	2	3	4	5
796	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2)	m2	1,8900
797	CP15A aplicativ	Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porotherm sau analog (lungime 120 x 65 cm)	buc	1,0000
798	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,0300
799	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000
800	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,0000
		1.2.4.5. Pereti		
801	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	32,6000
802	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	32,6000
803	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,6000
804	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,6000
805	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,6000
806	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,6000
807	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	32,6000

1	2	3	4	5
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor		
808	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,6000
809	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,6000
		1.2.4.6. Glafuri la ferestre		
810	CN53A	Grunduirea suprafetelor glafurilor cu Betonocontact	m2	1,4000
811	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,6000
812	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	1,4000
813	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,4000
814	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	1,4000
815	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,4000
816	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,4000
		1.2.4.7. Pardoseli		
817	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	8,0000
818	CG01A k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (k=1.67) K=1,6700	m2	8,0000
819	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	8,0000

1	2	3	4	5
820	CG36A	Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	8,0000
		1.2.4.8. Incalzire		
821	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm	buc	1,0000
822	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	2,0000
823	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR 20x1/2" FE	buc	1,0000
824	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet tur 1/2"	buc	1,0000
825		Cap termostatic	buc	1,0000
826	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet retur 1/2"	buc	1,0000
827	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	2,0000
828		Filet metal d.32	buc	2,0000
829	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32	buc	2,0000
830	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de	m	10,0000

1	2	3	4	5
		32,0 mm / Teava PPR PN20 ϕ 32		
831		Clema PPR d32	buc	4,0000
832	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR dn32	buc	2,0000
833	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32	buc	2,0000
834	RCsB31C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm	buc	1,0000
835	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	10,0000
836	IE08B	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp	m2	10,0000
		1.2.5. Cabinet 4		
		1.2.5.1. Demontari		
837	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,8900
838	RpCM33D	Demontarea tapetelor	m2	39,4000
839	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	39,4000
840	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	17,7000
841	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (inclusiv plintele)	m2	17,7000

1	2	3	4	5
842	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din pavele din lemn prismatice sau rotunde	m2	17,7000
843	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,0000
844	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,0000
845	RpIC19A	Demontarea tevii pentru instalatii, montate la incalzire centrala	m	6,0000
846	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire)	buc	2,0000
		1.2.5.2. Tavane		
847	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,7000
848	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong)	buc	2,0000
		1.2.5.3. Lucrari electrice		
849	RpEC09A	Montarea locului de lampa pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5 mm)	buc	1,0000
850	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	3,0000
851	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala	buc	1,0000
852	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	7,0000
853		Rama pentru prize cu 1 loc	buc	1,0000
854		Rama pentru prize cu 3 locuri	buc	2,0000
		1.2.5.4. Timplarie		

1	2	3	4	5
855	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2)	m2	1,8900
856	CP15A aplicativ	Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porotherm sau analog (lungime 120 x 65 cm)	buc	1,0000
857	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,0300
858	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000
859	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,0000
		1.2.5.5. Pereti		
860	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	39,4000
861	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	39,4000
862	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,4000
863	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,4000
864	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,4000
865	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,4000
866	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	39,4000

1	2	3	4	5
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor		
867	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,4000
868	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,4000
		1.2.5.6. Glafuri la ferestre		
869	CN53A	Grunduirea suprafetelor glafurilor cu Betonocontact	m2	1,4000
870	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,7000
871	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	1,4000
872	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,4000
873	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	1,4000
874	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,4000
875	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,4000
		1.2.5.7. Pardoseli		
876	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	17,7000
877	CG01A k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (k=1.67) K=1,6700	m2	17,7000
878	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	17,4000

1	2	3	4	5
879	CG36A	Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	17,7000
		1.2.5.8. Incalzire		
880	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm	buc	1,0000
881	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	2,0000
882	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR 20x1/2" FE	buc	1,0000
883	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet tur 1/2"	buc	1,0000
884		Cap termostatic	buc	1,0000
885	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet retur 1/2"	buc	1,0000
886	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	2,0000
887		Filet metal d.32	buc	2,0000
888	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32	buc	2,0000
889	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de	m	10,0000

1	2	3	4	5
		32,0 mm / Teava PPR PN20 ϕ 32		
890		Clema PPR d32	buc	4,0000
891	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR dn32	buc	2,0000
892	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32	buc	2,0000
893	RCsB31C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm	buc	1,0000
894	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	10,0000
895	IE08B	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp	m2	10,0000
		1.2.6. Cabinet 1		
		1.2.6.1. Demontari		
896	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,8900
897	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	26,1000
898	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	2,5000
899	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (inclusiv plintele)	m2	2,5000
900	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din pavele din lemn prismatice sau rotunde	m2	2,5000

1	2	3	4	5
901	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	1,0000
902	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,0000
903	RpIC19A	Demontarea tevii pentru instalatii, montate la incalzire centrala	m	3,0000
904	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire)	buc	2,0000
		1.2.6.2. Tavane		
905	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	2,5000
906	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong)	buc	1,0000
		1.2.6.3. Lucrari electrice		
907	RpEC09A	Montarea locului de lampa pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5 mm)	buc	1,0000
908	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	2,0000
909	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala	buc	1,0000
910	RpEE03A	Montarea prizelor ordinare	buc	2,0000
911		Rama pentru prize cu 1 loc	buc	2,0000
		1.2.6.4. Timplarie		
912	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si	m2	1,8900

1	2	3	4	5
		"Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2)		
913	CP15A aplicativ	Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porotherm sau analog (lungime 120 x 65 cm)	buc	1,0000
914	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,0300
915	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000
916	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,0000
		1.2.6.5. Pereti		
917	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	26,1000
918	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	26,1000
919	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,1000
920	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,1000
921	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,1000
922	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,1000
923	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	26,1000
924	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,1000

1	2	3	4	5
925	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,1000
		1.2.6.6. Glafuri la ferestre		
926	CN53A	Grunduirea suprafetelor glafurilor cu Betonocontact	m2	1,3000
927	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,4000
928	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	1,3000
929	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,3000
930	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	1,3000
931	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,3000
932	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,3000
		1.2.6.7. Pardoseli		
933	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	2,5000
934	CG01A k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (k=1.67) K=1,6700	m2	2,5000
935	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	2,5000
936	CG36A	Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv	m2	2,5000

1	2	3	4	5
		racordarile) in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100		
		1.2.6.8. Incalzire		
937	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,0000
938	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	2,0000
939	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR 20x1/2" FE	buc	1,0000
940	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet tur 1/2"	buc	1,0000
941		Cap termostatic	buc	1,0000
942	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet retur 1/2"	buc	1,0000
943	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	2,0000
944		Filet metal d.32	buc	2,0000
945	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32	buc	2,0000
946	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PPR PN20 ϕ 32	m	6,0000
947		Clema PPR d32	buc	4,0000

1	2	3	4	5
948	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR dn32	buc	2,0000
949	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32	buc	2,0000
950	RCsB31C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm	buc	1,0000
951	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	6,0000
952	IE08B	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp	m2	6,0000
		1.2.7. Cabinet 2 1.2.7.1. Demontari		
953	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,8900
954	RpCM33D	Demontarea tapetelor	m2	32,4000
955	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	32,4000
956	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	13,3000
957	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (inclusiv plintele)	m2	13,3000
958	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din pavele din lemn prismatice sau rotunde	m2	13,3000
959	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,0000

1	2	3	4	5
960	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,0000
961	RpIC19A	Demontarea tevii pentru instalatii, montate la incalzire centrala	m	10,0000
962	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire)	buc	4,0000
		1.2.7.2. Tavane		
963	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,3000
964	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong)	buc	2,0000
		1.2.7.3. Lucrari electrice		
965	RpEC09A	Montarea locului de lampa pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5 mm)	buc	1,0000
966	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	5,0000
967	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala	buc	2,0000
968	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	11,0000
969		Rama pentru prize cu 1 loc	buc	2,0000
970		Rama pentru prize cu 3 locuri	buc	3,0000
		1.2.7.4. Timplarie		
971	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si	m2	1,8900

1	2	3	4	5
		"Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2)		
972	CP15A aplicativ	Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porotherm sau analog (lungime 120 x 65 cm)	buc	1,0000
973	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,0300
974	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000
975	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,0000
		1.2.7.5. Pereti		
976	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	32,4000
977	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	32,4000
978	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,4000
979	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,4000
980	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,4000
981	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,4000
982	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	32,4000
983	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,4000

1	2	3	4	5
984	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,4000
		1.2.7.6. Glafuri la ferestre		
985	CN53A	Grunduirea suprafetelor glafurilor cu Betonocontact	m2	2,7000
986	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	8,9000
987	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	2,7000
988	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,7000
989	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	2,7000
990	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,7000
991	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,7000
		1.2.7.7. Pardoseli		
992	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	13,3000
993	CG01A k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (k=1.67) K=1,6700	m2	13,3000
994	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	13,3000
995	CG36A	Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv	m2	13,3000

1	2	3	4	5
		racordarile) in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100		
		1.2.7.8. Incalzire		
996	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,0000
997	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm	buc	1,0000
998	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,0000
999	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR 20x1/2" FE	buc	2,0000
1000	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet tur 1/2"	buc	2,0000
1001		Cap termostatic	buc	2,0000
1002	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet retur 1/2"	buc	2,0000
1003	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	4,0000
1004		Filet metal d.32	buc	4,0000
1005	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32	buc	4,0000
1006	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PPR PN20 ϕ 32	m	15,0000

1	2	3	4	5
1007		Clema PPR d32	buc	10,0000
1008	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR dn32	buc	4,0000
1009	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32	buc	4,0000
1010	RCsB31C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm	buc	2,0000
1011	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	15,0000
1012	IE08B	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp	m2	15,0000
		1.2.8. Cabinet 3 1.2.8.1. Demontari		
1013	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,8900
1014	RpCM33D	Demontarea tapetelor	m2	26,4000
1015	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	26,4000
1016	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	9,6000
1017	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (inclusiv plintele)	m2	9,6000
1018	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din pavele din lemn	m2	9,6000

1	2	3	4	5
		prismatice sau rotunde		
1019	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,0000
1020	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,0000
1021	RpIC19A	Demontarea tevii pentru instalatii, montate la incalzire centrala	m	6,0000
1022	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire)	buc	2,0000
		1.2.8.2. Tavane		
1023	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	9,6000
1024	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong)	buc	2,0000
		1.2.8.3. Lucrari electrice		
1025	RpEC09A	Montarea locului de lampa pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5 mm)	buc	1,0000
1026	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	3,0000
1027	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala	buc	1,0000
1028	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	7,0000
1029		Rama pentru prize cu 1 loc	buc	1,0000
1030		Rama pentru prize cu 3 locuri	buc	2,0000
		1.2.8.4. Timplarie		
1031	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate	m2	1,8900

1	2	3	4	5
		pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2)		
1032	CP15A aplicativ	Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porothersm sau analog (lungime 120 x 65 cm)	buc	1,0000
1033	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,0300
1034	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000
1035	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,0000
		1.2.8.5. Pereti		
1036	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	26,4000
1037	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	26,4000
1038	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,4000
1039	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,4000
1040	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,4000
1041	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,4000
1042	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	26,4000

1	2	3	4	5
		peretilor		
1043	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,4000
1044	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,4000
		1.2.8.6. Glafuri la ferestre		
1045	CN53A	Grunduirea suprafetelor glafurilor cu Betonocontact	m2	1,4000
1046	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,7000
1047	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	1,4000
1048	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,4000
1049	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	1,4000
1050	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,4000
1051	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,4000
		1.2.8.7. Pardoseli		
1052	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	9,6000
1053	CG01A k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (k=1.67) K=1,6700	m2	9,6000
1054	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	9,6000
1055	CG36A	Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime	m2	9,6000

1	2	3	4	5
		12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100		
		1.2.8.8. Incalzire		
1056	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm	buc	1,0000
1057	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	2,0000
1058	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR 20x1/2" FE	buc	1,0000
1059	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet tur 1/2"	buc	1,0000
1060		Cap termostatic	buc	1,0000
1061	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet retur 1/2"	buc	1,0000
1062	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	2,0000
1063		Filet metal d.32	buc	2,0000
1064	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32	buc	2,0000
1065	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PPR PN20 φ32	m	6,0000

1	2	3	4	5
1066		Clema PPR d32	buc	4,0000
1067	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR dn32	buc	2,0000
1068	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32	buc	2,0000
1069	RCsB31C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm	buc	1,0000
1070	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	6,0000
1071	IE08B	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp	m2	6,0000
		1.2.9. Cabinet 5		
		1.2.9.1. Demontari		
1072	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,8900
1073	RpCM33D	Demontarea tapetelor	m2	43,0000
1074	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	43,0000
1075	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,4000
1076	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (inclusiv plintele)	m2	16,4000
1077	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din pavele din lemn	m2	16,4000

1	2	3	4	5
		prismatice sau rotunde		
1078	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,0000
1079	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,0000
1080	RpIC19A	Demontarea tevii pentru instalatii, montate la incalzire centrala	m	10,0000
1081	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire)	buc	4,0000
		1.2.9.2. Tavane		
1082	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,4000
1083	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong)	buc	2,0000
		1.2.9.3. Lucrari electrice		
1084	RpEC09A	Montarea locului de lampa pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5 mm)	buc	2,0000
1085	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	5,0000
1086	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala	buc	2,0000
1087	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	11,0000
1088		Rama pentru prize cu 1 loc	buc	2,0000
1089		Rama pentru prize cu 3 locuri	buc	3,0000
		1.2.9.4. Timplarie		
1090	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate	m2	1,8900

1	2	3	4	5
		pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2)		
1091	CP15A aplicativ	Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porothersm sau analog (lungime 120 x 65 cm)	buc	1,0000
1092	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,0300
1093	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000
1094	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,0000
		1.2.9.5. Pereti		
1095	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	43,0000
1096	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	43,0000
1097	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,0000
1098	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,0000
1099	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,0000
1100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,0000
1101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	43,0000

1	2	3	4	5
		peretilor		
1102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,0000
1103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,0000
		1.2.9.6. Glafuri la ferestre		
1104	CN53A	Grunduirea suprafetelor glafurilor cu Betonocontact	m2	2,7000
1105	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	8,9000
1106	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	2,7000
1107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,7000
1108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	2,7000
1109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,7000
1110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,7000
		1.2.9.7. Pardoseli		
1111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	16,4000
1112	CG01A k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (k=1.67) K=1,6700	m2	16,4000
1113	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	16,4000
1114	CG36A	Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime	m2	16,4000

1	2	3	4	5
		12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100		
		1.2.9.8. Incalzire		
1115	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm	buc	2,0000
1116	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,0000
1117	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR 20x1/2" FE	buc	2,0000
1118	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet tur 1/2"	buc	2,0000
1119		Cap termostatic	buc	2,0000
1120	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet retur 1/2"	buc	2,0000
1121	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	4,0000
1122		Filet metal d.32	buc	4,0000
1123	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32	buc	4,0000
1124	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PPR PN20 φ32	m	15,0000

1	2	3	4	5
1125		Clema PPR d32	buc	10,0000
1126	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR dn32	buc	4,0000
1127	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32	buc	4,0000
1128	RCsB31C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm	buc	2,0000
1129	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	15,0000
1130	IE08B	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp	m2	15,0000
		1.2.10. Cabinet 6 1.2.10.1. Demontari		
1131	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,8900
1132	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	18,0000
1133	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	42,9000
1134	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	15,0000
1135	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (inclusiv plintele)	m2	15,0000

1	2	3	4	5
1136	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din pavele din lemn prismatice sau rotunde	m2	15,0000
1137	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,0000
1138	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,0000
1139	RpIC19A	Demontarea tevii pentru instalatii, montate la incalzire centrala	m	6,0000
1140	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire)	buc	2,0000
		1.2.10.2. Tavane		
1141	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,0000
1142	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong)	buc	2,0000
		1.2.10.3. Lucrari electrice		
1143	RpEC09A	Montarea locului de lampa pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5 mm)	buc	1,0000
1144	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	5,0000
1145	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala	buc	1,0000
1146	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	11,0000
1147		Rama pentru prize cu 1 loc	buc	2,0000
1148		Rama pentru prize cu 3 locuri	buc	3,0000
		1.2.10.4. Timplarie		

1	2	3	4	5
1149	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2)	m2	1,8900
1150	CP15A aplicativ	Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porotherm sau analog (lungime 120 x 65 cm)	buc	1,0000
1151	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,0300
1152	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000
1153	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,0000
		1.2.10.5. Pereti		
1154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	42,9000
1155	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	42,9000
1156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,9000
1157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,9000
1158	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,9000
1159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,9000
1160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	42,9000

1	2	3	4	5
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor		
1161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,9000
1162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,9000
		1.2.10.6. Glafuri la ferestre		
1163	CN53A	Grunduirea suprafetelor glafurilor cu Betonocontact	m2	1,4000
1164	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,7000
1165	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	1,4000
1166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,4000
1167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	1,4000
1168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,4000
1169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,4000
		1.2.10.7. Pardoseli		
1170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	15,0000
1171	CG01A k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (k=1.67) K=1,6700	m2	15,0000
1172	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	15,0000

1	2	3	4	5
1173	CG36A	Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	15,0000
		1.2.10.8. Incalzire		
1174	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm	buc	1,0000
1175	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	2,0000
1176	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR 20x1/2" FE	buc	1,0000
1177	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet tur 1/2"	buc	1,0000
1178		Cap termostatic	buc	1,0000
1179	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet retur 1/2"	buc	1,0000
1180	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	2,0000
1181		Filet metal d.32	buc	2,0000
1182	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32	buc	2,0000
1183	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de	m	6,0000

1	2	3	4	5
		32,0 mm / Teava PPR PN20 ϕ 32		
1184		Clema PPR d32	buc	4,0000
1185	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR dn32	buc	2,0000
1186	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32	buc	2,0000
1187	RCsB31C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm	buc	1,0000
1188	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	6,0000
1189	IE08B	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp	m2	6,0000
		1.2.11. Coridor		
		1.2.11.1. Demontari		
1190	RpCO56A	Demontari: timplarie metalica (usi)	m2	1,8900
1191	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	43,0000
1192	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	10,7500
1193	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	10,7500
1194	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	1,0000
		1.2.11.2. Tavane		

1	2	3	4	5
1195	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,7500
1196	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong)	buc	2,0000
		1.2.11.3. Lucrari electrice		
1197	RpEC09A	Montarea locului de lampa pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5 mm)	buc	1,0000
1198	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	2,0000
1199	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala	buc	1,0000
1200	RpEE03A	Montarea prizelor ordinare	buc	2,0000
1201		Rama pentru prize cu 1 loc	buc	2,0000
		1.2.11.4. Pereti		
1202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	43,0000
1203	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	43,0000
1204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,0000
1205	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2	43,0000

1	2	3	4	5
		stratul de amorsaj		
1206	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,0000
1207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,0000
1208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	43,0000
1209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,0000
1210	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,0000
		1.2.11.5. Pardoseli		
1211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	10,7500
1212	CG01A k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin K=1,6700	m2	10,7500
1213	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	10,7500
1214	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,7500
		1.2.12. Bloc sanitar		
		1.2.12.1. Demontari		
1215	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,9400
1216	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (glasvanduri)	m2	8,4000
1217	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (ferestre)	m2	4,0000
1218	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2	8,4000

1	2	3	4	5
		sau BCA de 6-8 cm grosime		
1219	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,0800
1220	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	3,0000
1221	RpSF02C	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1"	buc	2,0000
1222	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (pereti)	m2	51,6000
1223	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (pardoseli)	m2	7,8400
1224	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,8400
1225	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	2,0000
1226	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000
1227	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	2,0000
1228	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000
1229	RpSD14A	Demontarea unui trap de scurgere, avind diametru de 100-125 mm	buc	2,0000
1230	RpSA01B	Demontarea tevilor (metalopropilen, metaloplast) pentru instalatii, existenta in interiorul cladirii	m	20,0000
		1.2.12.2. Tavan		
1231	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton (rezistent la umezeala), grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	11,2000
1232	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	11,2000

1	2	3	4	5
		mortarului		
1233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,2000
1234	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,2000
1235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,2000
1236	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,2000
1237	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	11,2000
		1.2.12.3. Pereti		
1238	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (inchiderea partiala a ferestrelor existente)	100m2	0,0200
1239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	51,7000
1240	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	51,7000
1241	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	51,7000
		1.2.12.4. Timplarie		

1	2	3	4	5
1242	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	16,0000
1243	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (2 ferestre mici, pentru aerisire)	m2	0,5000
1244	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2) (usile de intrare)	m2	3,3600
1245	CP15A aplicativ	Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porothersm sau analog (lungime 120 x 65 cm)	buc	2,0000
1246	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,0600
1247	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,0000
1248	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	2,0000
		1.2.12.5. Lucrari electrice		
1249	RpEC09A	Montarea locului de lampa pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5 mm)	buc	2,0000
1250	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	2,0000
1251	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala	buc	2,0000
1252	RpEE03A	Montarea prizelor ordinare	buc	2,0000

1	2	3	4	5
1253		Rama pentru prize cu 1 loc	buc	2,0000
		1.2.12.6. Pardoseli		
1254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	11,2000
1255	CG01A k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin K=1,6700	m2	11,2000
1256	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	11,2000
		1.2.12.7. Incalzire		
1257	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	2,0000
1258	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,0000
1259	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR 20x1/2" FE	buc	2,0000
1260	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet tur 1/2"	buc	2,0000
1261		Cap termostatic	buc	2,0000
1262	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet retur 1/2"	buc	2,0000
1263	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	4,0000
1264		Filet metal d.32	buc	4,0000
1265	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din	buc	4,0000

1	2	3	4	5
		polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32		
1266	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PPR PN20 ϕ 32	m	20,0000
1267		Clema PPR d32	buc	10,0000
1268	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR dn32	buc	4,0000
1269	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32	buc	4,0000
1270	RCsB31C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm	buc	2,0000
1271	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	20,0000
1272	IE08B	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp	m2	20,0000
		1.2.12.8. Lucrari sanitare		
1273	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm - Teava din polietilena SDR17 PN16 ϕ =25	m	32,0000

1	2	3	4	5
1274	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	32,0000
1275	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	32,0000
1276	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110x3,2 mm SN4	m	16,0000
1277	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (cot)	buc	4,0000
1278	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (mufa)	buc	4,0000
1279	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla/teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,0000
1280	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie)	buc	4,0000
1281	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm Montate in perete pentru lavoare cu sifon conectat in perete.	m	6,0000
1282	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot)	buc	4,0000
1283	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi	10 m	16,0000

1	2	3	4	5
		de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv		
1284	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Piese de curatie PP d=100	buc	2,0000
1285	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm Gura de scurgere d=100 Material marunt (nisip, apa etc)=1,0200	buc	2,0000
1286	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu Manson d=150	buc	2,0000
1287	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	2,0000
1288	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000
1289	SC07B	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc	3,0000
1290	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200	buc	1,0000
1291	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, auid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200	buc	2,0000
1292	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200		
1293	RpSC32A	Montarea porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0500	buc	2,0000
1294	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Ventilator Retis WR100 sau similar) Material marunt=1,0050	buc	2,0000
		1.3. Diverse		
1295	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h (demontarea conditionerelor existente pentru efectuarea lucrarilor de reparatie, cu montarea lor ulterioara)	buc	5,0000
1296	RpVC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -S, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (existente, fara pretul conditionerelor) Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050	buc	5,0000
1297	CK18A	Montarea briuri de protectie din lemn (in birouri) (resursele: "Briu de protectie din lemn, Timplar, Suruburi cu consum de 2 buc/ml," , restul resurselor se exclud)	m	54,0000
		1.4. Evacuare deseuri		
1298	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	160,0000
1299	TRI1AA03B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	160,0000
1300	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	160,0000

1	2	3	4	5
		2. Lucrari de montare		
1301	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw	buc	1,0000
		3. Utilaj		
1302		Cazan combustibil solid min 70 kw, Zona de incalzire - 700 m2, Presiunea nominala (maxima de functionare) a apei 0.2 MPa, Presiunea necesara de actionare a supapei de siguranta - 0.25 MPa, complet echipat (tip WARMLINE PREMIUM Pellet 98 KW(ventilator+panou de comanda) sau analog)		1,0000