

Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Pereti		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	228,66
2	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	228,66
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	228,66
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	228,66
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	228,66
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	228,66
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex lucios)	m2	228,66
8	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	90,00
		Capitolul 1.2. Glafuri,rigle,coloane		
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	45,62
10	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	35,00
11	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	45,62
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,00

1	2	3	4	5
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	45,62
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,62
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex lucios)	m2	45,62
		Capitolul 1.3. Tavan		
16	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate , placa gips laminata PVC p/u tavan, inclusiv sistemul-grila(tipFAVORI-BEYAZ - 600x600x7mm)	m2	132,00
17	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	8,50
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,14
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	22,14
20	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	22,14
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	30,64
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,64
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,64
24	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	60,00
		Capitolul 1.4. Pardoseli		
25	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	134,40
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	134,40
27	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	134,40
28	CG17D	Pardoseli din placi de gresie dim. 60x60 ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	134,40

1	2	3	4	5
29	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	50,00
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	85,00
31	RpCH18A	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat	m3	1,70
32	CG04A2	Pardoseli din dulapi geluiti de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi , in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	26,50
33	CG06A	Plinte din lemn , curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	21,00
34	CK17A1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	m2	5,00
35	pret de piata	Lambriul de lemn gr. 10 mm cal 1	m2	5,00
36	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	26,50
37	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	26,50
38	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	21,00
39	CN16D	Vopsitorii cu lacuri aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi la dusumele (special rezistent)	m2	26,50
40	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	5,00
41	CK18C	Coltare de protectie muchii din aluminiu	m	12,00
		Capitolul 1.5. Lucrari tehnico sanitare		
42	RpIB03A	Demontari/montarea radiator pentru executarea lucrari de reparatie(existente)	buc	7,00
43	CK30A	Masca pentru conducte gata confectionata din material lemnos (PAL,lambriu ect) 26 ml	buc	26,00
		Capitolul 1.6. Timplarie		
44	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, placaj din lemn)	m2	16,85
45	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	16,85
46	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,00
47	CK26C	Briu din PAL 20 cm cu ABS 2 mm la pereti	m	36,00

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.7. Diverse		
48	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	10,00
49	TRI1AA08C2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2	t	10,00
50	TrI1AA01D1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa, in vagon, categoria 1 (gunoiul)	t	15,00
51	TsI50B5	Transportarea deseu constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	15,00
		Capitolul 2. Retea electrica Capitolul 2.1. Lucrari constructie		
52	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	35,00
53	RCsB30F	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm	buc	5,00
54	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	5,00
		Capitolul 2.2. Lucrari electrice montare		
55	RpEQ07A	Accesul	h-om	2,00
56	RpED17B1	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 50-95 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale	m	15,00
57	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,00
58	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 275x320x120 IP 65	buc	1,00
59	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,00
60	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,00
61	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,20
62	pret furnizor	Teava PE p/u electromontaj d=20 mm	m	120,00
63	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,40
64	pret furnizor	Cablu BBΓHF-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm ²	m	185,00
65	pret furnizor	Cablu BBΓHF-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm ²	m	140,00

1	2	3	4	5
66	pret furnizor	Cablu BBΓHF-LSL Tx-0.66 3x4 mm2	m	15,00
67	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01
68	pret furnizor	Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 220V	buc	1,00
69	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02
70	pret furnizor	Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V	buc	2,00
71	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,12
72	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V	buc	12,00
73	pret furnizor	Doze pentru aparate	buc	15,00
74	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,18
75	pret furnizor	Corp de iluminat OPL/R ECO LED 33 W, IP20, 3400Lm	buc	17,00
76	pret furnizor	Corp iluminat cu sursa autonoma de alimentare 1.0 ore, 2W, cu indicarea sensului de miscare spre iesire de tip LIRA 4223-4 LED	buc	1,00
		Capitolul 2.3. Utilaj electric		
77		Dulap electric	buc	1,00
78		Automat diferential 4P C32 30mA	buc	1,00
79		Automat 1P C10	buc	2,00
80		Automat 1P C16	buc	2,00

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.