

**Amenajarea spatiului public-renovarea scarii cu 424 trepte din  
or.Rezina, cu accesul din strazile: 27 August, Pacii, Miciurin,  
Lomonosov N004/2023**

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-1  
Acces pietonal (marca PG)**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Demolari</b>		
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (elementele degradate.)	m3	46,000
2	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	570,000
3	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	92,600
4	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	92,600
5	TsI50A5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	92,600
		<b>Capitolul 2. Sapaturi</b>		
6	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	72,000
7	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	122,400
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	122,400

		<b>Capitolul 3. Fragment 1, 2, 3</b>		
9	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm (k=0,3)	buc	259,000
10	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	31,080
11	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	155,400
12	CC02K2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	543,400
13	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 380,000
14	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A2)	kg	115,000
15	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A3)	kg	191,700
		<b>Capitolul 4. Fragment 4, 5, 6, 7</b>		
16	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	104,580
17	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	837,000
18	CC02K2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	975,100

19	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 476,500
20	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A2)	kg	206,400
21	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A3)	kg	344,000
		<b>Capitolul 5. Balustrada (tip I, II)</b>		
22	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada tip I	kg	4 676,500
23	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada tip II	kg	674,290
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice.	t	5,350
		<b>Capitolul 6. Finisarea peretilor de sprijin</b> <b>Capitolul 6.1. Finisare perete (partea laterala)</b>		
25	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1 306,200
26	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa marunta zincata ochi 20*20)	kg	392,000
27	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (teracota de exterior de "stil Aragon" t=20 mm, fixate cu adeziv pentru exterior class portelonat sau analog)	m2	1 306,200
		<b>Capitolul 6.2. Partea de sus (L=388,5 ml, latimea 400 mm)</b>		

28	Pretul firmei	Coama prefabricata din beton (color) pentru gard (grive) (lat =500 mm)	m	388,500
29	CG50A aplic	Montarea coamelor prefabricate din beton pe adeziv	m2	155,400
		<b>Capitolul 6.3. Partea de sus (L=697,2ml latimea 250 mm))</b>		
30	Pretul firmei	Coama prefabricata din beton (color) pentru gard (grive) (lat =300 mm)	m	697,200
31	CG50A aplic	Montarea coamelor prefabricate din beton pe adeziv	m2	174,300
		<b>Capitolul 7. Pavajul</b>		
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (15 mm)	m2	2 095,000
33	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100, se scade	m2	-2 095,000
34	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje fixate cu adeziv pentru exterior class portelonat sau analog) (3,7 kg/m2) (pavaj Caramida 20*10*6 cm, cu pietris de granit)	m2	2 095,000
		<b>Capitolul 8. Mobilier urban</b>		
35	TsH91A	Banca pentru parc cu copertina	buc	6,000
36	TsH91B	Cos de gunoi (N37) (ornamentat cu lemn, cu scrumiera)	buc	6,000

## Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-2 Pavilioane din lemn

(denumirea lucrări)				
№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>		
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	5,200
2	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 (Nota, plansa 4)	m3	5,200
3	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	10,000
		<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>		
4	CP10B aplic	Montarea foișoarelor (pavilioane din lemn) (2,8*2,8)	buc	2,000
		<b>Capitolul 3. Utilaj</b>		
5	Pretul firmei	Pavilioane din lemn hexagonale (2,8*2,8)	buc	2,000