

Caiet de sarcini

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie a retelei electrice		
1	33-04-040-3 k=0.3	Demontarea a 2 conductori LEA 0.4 kV A35	buc	145,00
2	33-04-014-2 k=0.5	Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU)	buc	70,00
3	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	4,30
4		Cablu СИП 2*25	m	4 300,00
5	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: LED 50W	buc	125,00
6		Corpuri de iluminat LED 50W	buc	125,00
7	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	15,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
8	08-02-363-1 k=0.5	Demontarea console pentru corp de iluminat existente	buc	85,00
9	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	125,00
10		Consola metalica pentru corp de iluminat KP-4	buc	125,00
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,89
12		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	189,00
13		Banda F2007	m	715,00
14		Screpa A200	buc	715,00
15		Curau CSB 180	buc	120,00

1	2	3	4	5
16		Clema ES 1500	buc	65,00
17		Consola CA 1500	buc	125,00
18		Clema de ancorare PA25x100	buc	125,00
19		Clema PS-1-1	buc	40,00
20		Clema KZ-1	buc	444,00
21		Clema KZ-2	buc	96,00
22		Capac ermetic CECT-35	buc	25,00
23		Fixator de distantare ДФ 15-50	buc	0,00
24		Clema de conexiune ЗВИ 1,5-4 mm ²	buc	35,00