

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primăria orașului Călărași**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primăria orașului Călărași**
 3. Obiectul achizițiilor **IEP Grădinița de copii Nr. 3 Lăstărel**


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Pregătire teren		
1	RpCB18G	Demontarea bordurelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	20,5000
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II Incărcarea în autobasculanta a bordurelor și gunoierului	100 m3	0,1950
3	RpCP04G	Repararea portilor din schelet de fier ornamentale	kg	65,0000
4	RpCR23A	Vopsirea în culori de ulei a balustradelor, grilelor și parapetelor metalice, în două straturi de vopsea	m2	23,0000
5	RpCP24A	Refacerea încastrărilor la porți metalice.	buc	6,0000
6	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	50,2000
		2. Curtea și calea de acceas		
		2.1. Lucrări de pregătire a terenului și nivelare		
7	DI109	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din beton asfaltic	m3	85,0000
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	0,8500
9	TsA02A	Sapatura manuala de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren ușor	m3	5,5000
10	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 3 km	t	125,5000
		2.2. Pavaj		
11	DA12A	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanică,	m3	72,0000

PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂLĂRAȘI
 IDNO 1007601009004
**COPIA CORESPUNDE
CU ORIGINALUL**

1	2	3	4	5
		executat cu impanare si innoiroire 10 cm		
12	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x18 cm, pe fundatie de beton 30x15	m	169,0000
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	189,0000
14	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare 10x20 cm, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m2	835,0000
15	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	0,9800

Comisia
Preşedintele Comisiei:
Ambroci Victor

Membrii:
Burungiu Ion
Chicu Ion
Florea Marin
Spînu Tatiana
Paraschiv Natalia



Primarul or. Călărași

Arhitect-șef

Specialist

Agent constator

Directorul IET "Lăstărel" Călărași

Specialist în gestionarea patrimoniului public.

PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂLĂRAȘI
IDNO 1007601009004
COPIA CORESPUNDE
CU ORIGINALUL