

**Lucrari de reparatie a unei
portiuni de strazi din centrul s.
Mihailovca, com. prepelita, rl
Singerei**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări №
Lucrari de reparatie**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	25,00
2	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	50,00
3	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	50,00
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,0003tn x 685m2=0,21tn	t	0,21
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 SM EN 13108-1 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	685,00
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	63,00
7	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 k=-5	m2	-63,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de reparatie a unei
portii de strazi din centrul s.
Mihailovca, com. prepelita, rl
Singerei**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta №
Lucrari de reparatie
(denumirea lucrării)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	25,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,87
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,46
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,46
2	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	50,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,50
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	2,50
3	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	50,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	38,50
	14221022055070	Beton asfaltic	t	5,75
	23203226001101	Bitum	t	0,03
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	6,25
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,70
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,40
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,40
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t	0,21

1	2	3	4	5
		beton asfaltic 0,0003tn x 685m2=0,21tn		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,22
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,06
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 SM EN 13108-1 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	685,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	34,25
	1111000100013 111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 SM EN 13108-1	t	64,39
	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,06
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	7,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,63
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,63
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,63
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	63,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,00
	1411122201660 12	Piatra sparta 16-32 mm	m3	7,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,22
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,06
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,69
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,03
7	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115 k=-5	m2	-63,00
	1411122201660 1	Piatra sparta 16-32 mm	m3	-3,97
Total				
Asigurari sociale				
Total				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total				
TVA				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

