

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria Gavanoasa, raionul Cahul**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria Gavanoasa, raionul Cahul**
 3. Obiectul achizițiilor **Reparatia strazii Republicii in varianta alba din s. Gavanoasa, raionul Cahul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Strada Republicii piatra sparta, h=18 cm, b=4,5 m, l=350 ml, din s. Gavanoasa r-l Cahul		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Pamint.	100 m3	2,835
2	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km. Pamint.	t	425,500
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,750
4	TsD7F1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96%	100 m3	2,835
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Piatra sparta.	100 m3	4,123
6	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km. Piatra sparta.	t	479,910

1	2	3	4	5
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m ²	15,750
8	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 Коэффициент к материалам=3,000	100m ²	15,750
9	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	3,500

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria Gavanoasa, raionul Cahul**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria Gavanoasa, raionul Cahul**
 3. Obiectul achizițiilor **Reparatia strazii Stefan Neaga, s. Gavanoasa, raionul Cahul din beton armat**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Strada Stefan Neaga, din beton armat, in s. Gavanoasa, raionul Cahul, beton h=12 cm, b=4 m, L=280 ml.		
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,200
2	TsD7F1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96%	100 m3	3,024
3	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire h=12 cm	m3	134,400
4	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	1,613
5	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km ($134.4 \times 1.16 = 197.99$)	t	197,990
6	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile $(280+280) \times 0,12 + 280 : 3 \times 0,12 + 4 \times 2 \times 0,6 = 83,2$	m2	84,000

1	2	3	4	5
7	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp, 20x20 cm.	kg	480,550
8	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm, $K=0,8$ ($15 \times 0,8 = 12$ cm). Beton B15, 20 Коэффициент к материалам=0,800	m ²	1 120,000
9	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale, Dinte (ZUB), ($8 \times 0.5 \times 0.4 = 1.6$ m ³) Alte utilaje=1,030	m ³	1,600
10	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos $280:3 \times 4 = 373,33$	m	373,330