

**Servicii de proiectare pentru  
crearea infrastructurii rețelei  
internet LAN pentru cladirea  
MAE al RM str.31 August 1989,  
nr.80 N15859-TS.SU**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1**  
**Retea de telecomunicatie**  
(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de montare</b>		
1	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19" 42U/ 800x1000	buc	1,000
2	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19" 42U/ 600x1000	buc	2,000
3	11-04-008-01	Patch Pannel 24-ports cat.5e 19" 1U RJ-45	buc	17,000
4	11-04-008-01	Patch Pannel 24-ports cat.6e 19" 1U RJ-45	buc	3,000
5	10-04-066-04	Doze de cablu de conectare sau de ramificare (Организатор для кабелей 1u)	buc	3,000
6	10-04-066-02	Bloc pentru prize 220V, 8 Euro portov, automat 10A, шнур с вилкой AC	buc	6,000
7	10-04-066-02	Bloc de comutatie a cablurilor FO	buc	6,000
8	10-02-016-06	Bloc de alimentare APC SMART UPSRT5000	buc	3,000
9	10-04-066-07	LSS Patch-Cord UTP cat.5e 0.5m	buc	351,000
10	10-04-066-07	LSS Patch-Cord UTP cat.5e 3.0m	buc	351,000
11	10-04-066-07	LSS Patch-Cord FTP cat.6e 7x0.20mm 2m	buc	20,000
12	10-04-066-07	Patch-Cord Duplex, SM 9/125, LC/UPC-SC/UPS type, 3m	buc	8,000
13	10-02-030-05	Polita (полка для тяжелого оборудования в шкаф/ун.стойку 19", 800мм)	set	4,000
14	10-02-030-05	Polita (полка для тяжелого оборудования в шкаф/ун.стойку 19", 1000мм)	set	2,000
15	08-02-152-12	Constructii metalice: поддежка для тяжелого оборудования 800mm REC-SV 60FB	100 buc	0,040
16	08-02-152-12	Constructii metalice: поддежка для тяжелого оборудования 1000mm REC-SV 60FB	100 buc	0,020
17	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza Mosaic 2M, 2P+T	buc	344,000
18	2451081	Suport Mosaic pentru 2 module	buc	344,000
19	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza Mosaic 1M	buc	7,000
20	2451081	Suport Mosaic pentru 2 module	buc	7,000

21	245144	Adaptor RJ-45	buc	351,000
22	10-04-066-07	Sina (шина заземления оборудования в 19" шкафы и стойки)	buc	3,000
23	11-04-028-01	Modul SFP FC SM 1GB HP Prucurve 2530-24G	1 conector	16,000
24	11-04-028-01	Modul SFP FC SM 1GB HP Prucurve 2530-24	1 conector	4,000
25		Крепеж (болт М6, шайба, клипса М6)	buc	260,000
26	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 пар	6,880
27	08-02-398-1	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 Cablu UTP 4pair cat5e	100 m	150,000
28	08-02-398-1	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 Conductor FTP 4pair cat6e	100 m	8,500
29	10-06-048-06	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat, FO-16	100 m	3,500
30		Materiale	buc	0,000
31	08-02-390-1	Canal-cablu DPL-S-105x65	100 m	2,100
32	Pretul firmei	Sicane bord 65mm (разделительная перегородка)	buc	210,000
33	Pretul firmei	Накладка на стык профиля DLP-S	buc	210,000
34	Pretul firmei	Накладка на стык крышки 65мм DLP-S	buc	210,000
35	Pretul firmei	Угол внутренний 65x105 DLP-S	buc	10,000
36	Pretul firmei	Угол внешний 65x105 DLP-S	buc	9,000
37	Pretul firmei	Угол плоский 85x50 DLP-S	buc	7,000
38	Pretul firmei	Отвод Т 65x105 DLP-S	buc	28,000
39	Pretul firmei	Заглушка 65x105 DLP-S	buc	6,000
40	08-02-390-1	Canal-cablu DPL-S-105x35	100 m	0,700
41	Pretul firmei	Sicane bord 35mm (разделительная перегородка)	buc	70,000
42	Pretul firmei	Накладка на стык профиля DLP-S	buc	70,000
43	Pretul firmei	Накладка на стык крышки 35мм DLP-S	buc	70,000
44	Pretul firmei	Угол внутренний 35x105 DLP-S	buc	25,000
45	Pretul firmei	Угол внешний 35x105 DLP-S	buc	5,000
46	Pretul firmei	Отвод Т 35x105 DLP-S	buc	17,000
47	Pretul firmei	Заглушка 35x105 DLP-S	buc	70,000
48	08-02-390-1	Canal-cablu DLP-S-80x35	100 m	3,500
49	Pretul firmei	Sicane bord 35mm (разделительная перегородка)	buc	350,000
50	Pretul firmei	Накладка на стык профиля DLP-S	buc	350,000

51	Pretul firmei	Накладка на стык крышки 35мм DLP-S	buc	350,000
52	Pretul firmei	Угол внутренний 35x80 DLP-S	buc	40,000
53	Pretul firmei	Угол внешний 35x80 DLP-S	buc	18,000
54	Pretul firmei	Отвод Т 35x80 DLP-S	buc	21,000
55	Pretul firmei	Заглушка 35x80 DLP-S	buc	67,000
56	08-02-390-1	Canal-cablu DLPlus-40x25	100 m	0,300
57	Pretul firmei	Sicane bord 25mm (разделительная перегородка)	buc	30,000
58	Pretul firmei	Накладка на стык профиля DLPlus	buc	30,000
59	Pretul firmei	Накладка на стык крышки 25мм DLPlus	buc	30,000
60	Pretul firmei	Угол внутренний 25x40 DLPlus	buc	7,000
61	Pretul firmei	Угол внешний 25x40 DLPlus	buc	5,000
62	Pretul firmei	Заглушка 40x25 DLPlus	buc	10,000
63	08-02-390-1	Canal-cablu DLPlus-25x16	100 m	0,400
64	Pretul firmei	Sicane bord 16mm (разделительная перегородка)	buc	40,000
65	Pretul firmei	Накладка на стык профиля DLPlus	buc	40,000
66	Pretul firmei	Накладка на стык крышки 16мм DLPlus	buc	40,000
67	Pretul firmei	Угол внутренний 25x16 DLPlus	buc	12,000
68	Pretul firmei	Угол внешний 25x16 DLPlus	buc	8,000
69	Pretul firmei	Заглушка 25x16 DLPlus	buc	15,000
70	Pretul firmei	Дюбель для быстрого монтажа кабель-каналов	buc	3 000,000
71	10-04-066-07	Aparataj de perete: Rama pentru 2 module	buc	172,000
72	10-01-038-01	Jgheab metalic pe constructii, 50x200, lungime 3 m	m	15,000
73	Pretul firmei	Сарас 200 L=3.0m	buc	5,000
74	Pretul firmei	Consola VR100 (Консоль потолочная)	buc	75,000
75	Pretul firmei	Соединитель безвинтовой CF	buc	50,000
76	10-01-038-01	Jgheab metalic pe constructii, 50x100, lungime 3 m	m	60,000
77	Pretul firmei	Сарас 100 L=3.0m	buc	20,000
78	Pretul firmei	Устройство изменения направления для лотка 50x100	buc	7,000
79	Pretul firmei	Sicane bord 50mm (разделительная перегородка)	buc	75,000
80	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,900

81	08-02-409-1	Teava din ПВД pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,040
82	08-02-409-2	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	1,200
83	10-06-037-09	Cutie de intinderi sau doza, pentru 12 module	buc	2,000
<b>Capitolul 2. Lucrari de constructie</b>				
84	34-02-008-2	Montarea ramei in pardoseli (лючек на 12 модулей для установки в пол)	buc	2,000
85	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	70,000
86	RpEA04A	Установка гильз диам.50мм в стенах и перекрытиях	m	70,000
87	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmr (Выполнение штраб 30x30мм)	m	5,000
<b>Capitolul 3. Utilaj</b>				
88	Pretul firmei	Dulap 19" 42U/800x1000 Legrand	buc	1,000
89	Pretul firmei	Dulap 19" 42U/600x1000 Legrand	buc	2,000
90	Pretul firmei	24-port cat.5e патч-панель	buc	17,000
91	Pretul firmei	24-port cat.6e патч-панель	buc	3,000
92	ut 4	Organizator 1U	buc	3,000
93	Pretul firmei	Bloc de alimentare APC SMART UPSRT5000	buc	3,000
94	ut 3	Patch Cord UTP cat.5 0.5 m	buc	351,000
95	ut 34	Patch Cord UTP cat.5 3.0 m	buc	351,000
96	ut 34	LSS Patch-Cord FTP cat.6e 7x0.20mm 2m	buc	20,000
97	ut 37	Patch-Cord Duplex, SM 9/125, LC/UPC-SC/UPS type, 3m	buc	8,000

Proiectant



(functie, semnatura, numele, prenumele)



