

CAIET DE SARCINI
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de amenajare a terenului la blocurile lovative str. 27 August nr.7, nr.9, nr.11 și nr. 15 orașul Rezina

Autoritatea contractantă: Primăria or.Rezina, str.27 August , nr.1.

1. Descriere generală

Proiectul prevede: amenajarea teritoriului, pavarea parcărilor, montarea băncilor de odihnă și a coșurilor pentru deșeuri.

2. Informații și proiectare

Devizul este calculat prin metoda de resurse în corespundere cu instrucțiunile din CP L.01.01-2012, aprobat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor prin ordinul nr.6 din 23.01.2013.

Termenii și condițiile de executare a lucrărilor este 50 zile calendaristice din data înregistrării contractului la Trezoreria Regională

Termenul de garanție a lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări este de 3 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Materialele utilizate urmează să corespundă cerințelor asigurării conformității calității conform legislației în vigoare din Republica Moldova cu prezentarea certificatelor de conformitate a calității materialelor folosite la executarea lucrărilor.

4. Documente obligatorii la depunerea ofertei.

1. DUAE
2. Cerere de participare (anexa nr. 7).
3. Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);
4. Garanția pentru ofertă - 1 % din valoarea ofertei fără TVA (anexa nr. 9), sau transfer la contul autorității contractante;
5. Propunerea financiară:
 - 5.1 Informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară – Cifra medie de afaceri pentru ultimii 3 ani, nu mai mic de **1 500 000,00lei**;
 - 5.2 Declarație privind situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară - **Disponibilitatea de bani lichizi – minim de 30% din valoarea ofertei prezentate**
 - 5.3 Lichiditate generala (**nu mai puțin de 100%**);
 - 5.4 Ultimul raport financiar;
6. Propunerea tehnică:
 - 6.1 Documentația de deviz - Formulare **Devizelor: 3, 5 și 7**, conform Formularului de deviz nr. 1, din **anexa nr. 23**, lista cu cantitățile de lucrări;
 - 6.2 Grafic de executare a lucrărilor - (**anexa nr. 10**);
 - 6.3 Declarație privind experiența similară în ultimii 5 ani - (**anexa nr. 12**);
 - 6.4 Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate - (**anexa nr. 13**);
 - 6.5 Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului - (**anexa nr. 14**);
 - 6.6 Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului - (**anexa nr. 15**);
 - 6.7 Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (**anexa nr. 22**);

- 6.8 Declarație cu privire la specialiștii atestați în construcții, care activează în cadrul întreprinderii - Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier în domeniului: **construcția, reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor**;
- 6.9 Informații privind deținerea **de laborator** propriu autorizat și acreditat în modul stabilit, sau a contractului cu un laborator acreditat, pentru efectuarea încercărilor și testelor materialelor de construcție utilizate;
- 6.10 Certificate de conformitate și calitate la principalele materiale utilizate

7. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor:

- 7.1 Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (**anexa nr. 16**) - după caz;
- 7.2 Informații privind asocierea (**anexa nr. 17**) - după caz;
- 7.3 Angajament terț susținător financiar (**anexa nr. 18**) - după caz;
- 7.4 Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (**anexa nr. 19**) - după caz;
- 7.5 Declarație terț susținător tehnic (**anexa nr. 20**) - după caz;
- 7.6 Declarație terț susținător profesional (**anexa nr. 21**) - după caz;
- 7.7 Certificat/ decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice;
- 7.8 Certificat privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul Public Național, eliberat de Inspectoratul Fiscal;
- 7.9 Certificat de atribuirea a contului bancar, eliberat de bancă deținătoare de cont;
- 7.10 Declarație privind Perioada de garanție asupra lucrărilor de construcție.

8. Pentru Ofertantul desemnat câștigător:

Garanție de bună execuție a contractului - **5 %**, din valoarea contractului, prin transfer la contul autorității contractante

Președintele grupului de lucru  Simion Tatarov

Data " 12 " 09 2024

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: : Lucrări de amenajare a terenului la blocurile lovative str. 27 August nr.7, nr.9, nr.11 și nr. 15 orașul Rezina

Autoritatea contractantă: Primăria or.Rezina

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Parcare auto I (16,5 m x 37,6 m)		
		1.1. Demontari/Demolari		
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	69,1000
2	DG01A	Desfacerea de trotuare din placi de beton vibropresat asezate pe nisip	m2	20,4000
3	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0500	kg	320,0000
4	TsH222A	Incarcarea materialelor demolate/demontate in transport auto	m3	6,0000
5	TsI51A5	Transportarea materialelor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (demontate)	t	7,3000
		1.2. Lucrari de terasament		
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (h=25 cm)	100 m3	1,6000
7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Inrcarea)	100 m3	1,6000
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	224,0000
		1.3. Pavaj		
9	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica,	m3	93,0600

1	2	3	4	5
		executat fara impanare, fara innoroire (h=15 cm)		
10	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m2	620,4000
11	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru drumuri, asezate pe fundatie de beton	m	108,2000
		2. Parcare auto II (22,5 m x 22,0 m)		
		2.1. Demontari/Demolari		
12	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	25,0000
13	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0500	kg	200,0000
14	TsH222A	Incarcarea materialelor demolate/demontate in transport auto	m3	2,0000
15	TsI51A5	Transportarea materialelor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (demontate)	t	1,7000
		2.2. Lucrari de terasament		
16	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (h=25 cm)	100 m3	1,2400
17	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Increarea)	100 m3	1,2400
18	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	173,6000
		2.3. Pavaj		
19	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=15 cm)	m3	74,2500

1	2	3	4	5
20	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m2	495,0000
21	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru drumuri, asezate pe fundatie de beton	m	89,0000
		3. Parcare auto III (22,9 m x 4,9 m)		
		3.1. Demontari/Demolari		
22	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	33,0000
23	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0500	kg	720,0000
24	TsH222A	Incarcarea materialelor demolate/demontate in transport auto	m3	2,0000
25	TsI51A5	Transportarea materialelor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (demontate)	t	2,6000
		3.2. Lucrari de terasament		
26	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (h=25 cm)	100 m3	0,2800
27	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea)	100 m3	0,3000
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	39,2700
		3.3. Pavaj		
29	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=15 cm)	m3	16,8400
30	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m2	112,2100

1	2	3	4	5
31	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru drumuri, asezate pe fundatie de beton	m	55,6000
		4. Parcare auto IV (15,0 m x 5,3 m)		
		4.1. Demontari/Demolari		
32	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	15,0000
33	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,2000
34	TsH222A	Incarcarea materialelor demolate/demontate in transport auto	m3	2,0000
35	TsI51A5	Transportarea materialelor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (demontate)	t	2,5500
		4.2. Lucrari de terasament		
36	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (h=25 cm)	100 m3	0,2000
37	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Inrcarea)	100 m3	0,2000
38	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,0000
		4.3. Pavaj		
39	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=15 cm)	m3	11,9300
40	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m2	79,5000
41	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru drumuri, asezate pe fundatie de beton	m	40,6000

1	2	3	4	5
		5. Zone de odihna		
42	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (zona de odihna si teren de joaca)	100m2	1,9500
43	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	4,0000
44	TsH91B	Instalarea urne	buc	2,0000

Preşedintele grupului de lucru



Simion Tatarov

„_____”, septembrie 2024

Ex.. C. Viziru