

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREIO**

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achizitioie

3. Obiectul achizitioilor Pregatirea centralelor termice a IMSP Spitalul Raional Cahul catre sezonul rece 2023-2024

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrurilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de reparatie centrala termica cu doua cazane tip. TF-3/95</b>		
1	AcB02A	Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Dn=20 mm	buc	1,00
2	RpID09C	Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor cu mufe sau flanse, cu diametrul de 1/2"-1"	buc	20,00
3	RpIA33D	Curatarea la exterior - de funingine si zgura - a cazanelor de incalzire centrala din fonta si otel cu suprafata de incalzire peste 68 mp	buc	1,00
4	RpIE04D	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 89x3.5-159x4.5mm	m	860,00
5	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm	m	7,00
6	RpIC09C	Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie, in canale interioare, avind diametrul 102x4 - 146x5 mm	m	7,00
7	RpIzB57E	Desfacerea betonului refractar izolant torcretat, in grosime de cca.130 mm, desfacut cu dalta si ciocanul, inclusiv curatirea cu spacul a restului de torcretat de pe manta si agrafe si evacuarea molozului rezultat in afara zonei de lucru	m3	0,50
8	RpIzB28A	Zidarie refractara la pardoselile cazanelor si cuptoarelor, executata cu caramizi de samota de 64 mm grosime, format normal, cu rosturi de 2 mm grosime	m2	2,00
9	RpCJ11A	Tencuieli speciale, de protectie, cu adaos de APASTOP si PERLIT, interioare driscuite, executate la cuve, bazine, rezervoare, castele de apa, etc., cu mortar de ciment marca 100-T avind dozarea de 600 kg ciment/mc pentru sprit si 800 kg/mc pentru grund si stratul vizibil, cu adaos de 3% apastop executate in 5 straturi (1x5 mm spritul, 3x5 mm grundul si 1x5 mm stratul vizibil) in grosime medie de 3 cm la pereti	m2	1,00
		<b>2. Lucrari de reparatie la minicentralele termice cu cazane tip. Thermona</b>		
10	RpIA49E	Demontarea elementului cu element la schimbatorul de caldura la cazanul tip Thermona	buc	8,00
11	RpIA13A	Montarea schimbatorului de caldura la cazanul tip Thermona (montarea schimbatorului demontat, revizuit, reparat)	buc	8,00
12	RpIA66A	Revizuirea elementelor de cazan tip. Thermona (ventilator cu turbina)	buc	8,00

1	2	3	4	5
13	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	15,00
14	RpIC02C	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1 1/2"- 2"	m	15,00
15	RpSA40F	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 2" (Cot D-60mm)	buc	5,00
16	RpSA40F	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 2" (Stut nefru 60mm - 100 mm FE)	buc	2,00
17	RpSD11B	Demontarea unei supape de siguranta cu pirghie si contragreutate cu mufe filetate, avind diametru de 3/4"-1"	buc	1,00
18	RpSD26A	Montarea supapei de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1"	buc	1,00
19	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Dezaerator automat cu robinet d-15 mm)	buc	4,00
		<b>3. Lucrari de reparatie retele termice interioare (Punct termic, bloc chirurgical)</b>		
20	RpID29E	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 150-175 mm (d-150 mm)	buc	2,00
21	RpID10D	Montarea robinetului de retinere, cu clapa, drept, din fonta, cu flanse, Pn 10 at, cu diametrul de 2 1/2" (d-150 mm - Robinetul beneficiarului)	buc	2,00
22	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Dezaerator automat cu robinet d-15 mm)	buc	18,00
		<b>4. Lucrari de reparatie retele termice interioare (Punct termic, bloc maternitate)</b>		
23	RpID29C	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 80 mm (Punctul termic)	buc	2,00
24	RpID10D	Montarea robinetului de retinere, cu clapa, drept, din fonta, cu flanse, Pn 10 at, cu diametrul de 2 1/2" (Robinetul beneficiarului)	buc	2,00
25	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Dezaerator automat cu robinet d-15 mm)	buc	4,00
		<b>5. Lucrari de reparatie retele termice interioare (Punct termic, bloc terapie)</b>		
26	RpID29C	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 80 mm (Punctul termic)	buc	2,00
27	RpID10D	Montarea robinetului de retinere, cu clapa, drept, din fonta, cu flanse, Pn 10 at, cu diametrul de 2 1/2" (Robinetul beneficiarului)	buc	2,00
28	RpID09E	Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor aerisire cu cheie mobila, cu diametrul de 1/4"-3/8" (Dezaerator automat cu robinet d-15 mm)	buc	2,00

*M. M. M.*



*A. Nebun*