

Nr. Lot	Denumire Lot	Caiet de sarcini p/u <u>PROIECTAREA ȘI MONTAREA ASCENSOARELOR</u>				Valoarea estimativa a achizitiei (fără TVA lei MDL)
		CPV	Cant	U/M	Descriere (specificații tehnice)	2 083 333
1	<b>1.1. Ascensor pentru spitale (Ascensor spitalicesc)</b>	52416100-6	2	buc	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Locul aflării ascensoarelor – în interiorul clădirii. Destinate pentru utilizare fără însoțitor. Înălțimea de deplasare a cabinei – 13,2 m.</li> <li>2. Dimensiunile puțului : (1950 x2700) mm.</li> <li>3. Dimensiunile cabinei – maximal posibil reeșind din dimensiunile puțului.</li> <li>4. Dimensiunile ușilor – cu lățimea maximal posibil</li> <li>5. Numarul de stații – 5</li> <li>6. Capacitatea ascensoarelor Q=reesind din dimensiunile cabinei minim 1000kg, V=1,0 m/s. Acces unilateral. Cupeul cabinei – din inox, înzestrat cu ventilare forțată. Ascensoarele să fie echipate cu o sursă de alimentare neîntreruptă care prevede evacuarea pasagerilor în timpul unei pane de curent. Comunicarea din cabină în caz de blocare – conexiune telefonică la serviciu de liftieri.</li> <li>7. Iluminarea cabinei – LED - uri rotunde cu iluminarea directă</li> <li>8. Podeauea cabinei – din material anti-alunecare</li> <li>9. Plintă – din oțel inoxidabil</li> <li>10. Elemente de comandă și semnalizare a cabinei : - material oțel inoxidabil <ul style="list-style-type: none"> <li>- forma butonului rotundă</li> <li>- prezența butonului de închidere a ușei</li> <li>- prioritatea cabinei .</li> </ul> </li> <li>11. Ușile cabinei : - deschidere dublă , telescopică <ul style="list-style-type: none"> <li>- dispozitiv de siguranță pe uși (conform standardului EN 81.20:2015 ) .</li> </ul> </li> <li>12. Ușile minei : antiincendiare ( 2 ore )</li> <li>13. Pragul ușelor cabinei și minei : profil din aluminiu extrudat</li> <li>14. Elemente de comandă și semnalizare aterenului de îmbarcare <ul style="list-style-type: none"> <li>- panoul frontal al apelului din oțel inoxidabil</li> <li>- plasarea postului de apel în perete</li> <li>- culoarea iluminării butonului roșu</li> <li>- panoul de indicare a poziției cabinei .</li> </ul> </li> <li>15. Elemente de control a sistemului : - alarma de semnalizare la etajul principal <ul style="list-style-type: none"> <li>- pre-deschiderea ușei cabinei</li> <li>- intrarea pentru a conecta senzorul seismic</li> <li>- în caz de incendiu evacuarea pasagerilor la etajul principal</li> <li>- blocarea cu dispozitiv de deschidere de urgență</li> <li>- prioritatea cabinei .</li> </ul> </li> </ol>	1 848 000

				<p>16. Prezența firelor pentru conectarea camerelor de supraveghere video.</p> <p>17. Nivel de zgomot redus</p> <p>18. Funcționare lină și precizie de oprire sporită</p> <p>19. Indicatorul direcției de mișcare și a poziției cabinei</p> <p>20. Indicatorul de suprasarcină a cabinei</p> <p>21. Ventilator</p> <p>22. Supraveghere video .</p>		
1	1.2. Ascensor pentru materiale	52416100-6	1	buc	<p>Locul aflării ascensorului– în interiorul clădirii.</p> <p>Înălțimea de deplasare a cabinei – 13,1 m.</p> <p>Dimensiunile puțului – (1250 x 1300) mm.</p> <p>Numărul de stații – 5</p> <p>Capacitatea ascensorului, minimale: Q=100kg; V=0,5 m/s</p> <p>Ascensorul trebuie să corespundă cerințelor ascensorului de spitale pentru a se deplasa în zona curată (zonă ne sterilă) a blocului operator. Ușile și interiorul cabinei – din inox, care ar permite ușor spălarea și dezinfectarea lor. Ușile trebuie să asigure divizarea aerului din puțul ascensorului și aerului încăperilor de pe etaje unde se deschid ușile cabinei.</p>	235 333
<p><b>În prețul ofertei vor fi incluse următoarele condiții obligatorii:</b></p> <p>1. Elaborarea proiectului de demontare a ascensoarelor vechi și montare a ascensoarelor noi cu camere de mecanisme.</p> <p>2. Demontarea ascensoarelor de spitale vechi existente 2 unitați: Q-500 kg; V-0,5 m/s; nr. de stații – 5 și a ascensorului materiale 1 unitate: Q=100kg; V= 0,5 m/s.</p> <p>3. Darea în exploatare cu întocmirea și aprobarea documentelor necesare de către structurile abilitate, potrivit prevederilor HG nr. 506 din 05.07.2017.</p> <p>4. Lucrările de demontare a ascensoarelor vechi, lucrările de montare și dare în exploatare a ascensoarelor noi se vor îndeplini fără întreruperea activității blocului operator, în 2 tranșe:</p> <p><b>I tranșă</b> – demontarea, montarea și darea în exploatare a unui ascensor de spitale;</p> <p><b>II tranșă</b> – demontarea, montarea și darea în exploatare a unui ascensor de spital și a ascensorului de materiale.</p>						