

**Obiectivul: Lucrări de reparație curentă
și întreținerea drumurilor locale
din raionul Cimișlia pentru anul 2024**

Caiet de sarcini

Valoarea estimativă - 4 975 739,624 lei

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: 1 km de drum =7000m2.	1km	144
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material.	100m2	125
3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder.	1 km	150
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II.	100m	140
5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I.	100m3	6
6	TsI51A3	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	840
7	RpDE13C	Montarea panourilor de parazapezi din material plastic, prin asezare inclinata unul fata de altul.	buc	1100
8	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata.	1km	250
9	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm.	1km	400
10	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130.	1000m2	1100
11	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131.	t	200
12	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere.	1km	660
13	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi.	1000m2	350
14	DI77A	Intretinerea terasamentului prin executarea pilniilor si canalelor cu umplerea lor in timp de iarna.	m	600
15	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m	2400
16	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete.	m3	60

17	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini.	100m2	80
18	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa.	100m2	120
19	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat.	1km	280
20	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	34
21	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe pînă la: 1 m2, grosime 5 cm.	m2	680
22	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie.	100m2	32
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	2,3
24	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	2800
25	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial.	buc	40
26	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat.	buc	40
27	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile.	m2	128

Întocmit: Șef, Direcția Dezvoltare Teritorială
Tocaru

Vasile

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.