



Aprobat
Președintele grupului de lucru
Silvia POPOV

CAIET DE SARCINI

Obiectul: **Reparația edificiului OMF Ghiduleni,**
Autoritatea contractanta: **IMSP Centru de Sănătate Rezina**

1. Descriere generală

Lucrările de reparație a încăperilor și a holului la sediul **IMSP CS Rezina** constau în:

- a) înlocuirea articolelor de tâmplărie,
- b) reparația și finisarea birourilor,
- c) reparația și finisarea grupurilor tehnice sanitare.

2. Informații generale

Lucrările vor fi executate la sediul **OMF Ghiduleni, raionul Rezina**-conform necesităților beneficiarului- pe etape și achitate în tranșe.

3. Cerințe și specificațiile tehnice minime aferente măsurilor de bază care trebuie să fie respectate la realizarea lucrărilor

№ crt.	Simbolnormeș i Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. 1.Demontari / desfaceri		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	30,100
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2	182,100
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	419,800
4	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	7,000
5	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje de ciment pina la 150 kg/mc	m3	0,900
6	RpCS19A	Demontari: dale din beton, la trotuare, turnate pe loc	m2	17,000
7	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	10,800
8	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei	buc	12,000
9	RpIC18A1	Demontarea tevi negre pentru instalatii, montate la de incalzire central prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	80,000
		2. 2.Lucrari de reparatii interioare		
10	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de	m2	419,840

1	2	3	4	5
		ciment-varmarca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton		
11	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala	m2	126,760
12	CG01A	Strat support pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	182,010
13	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	98,230
14	CG08A	Pardoseli din material plastic montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez	m2	78,080
15	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	11,580
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastic inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	16,590
17	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	7,100
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	7,100
19	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	19,900
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,900
21	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusive glafurile usilor si ferestrelor	m2	17,400
22	CK53I	Plafone tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 20 m2 pina la 50 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din beton cu harpon	m2	182,030
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	310,510
24	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	310,510
25	RpCB02B	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150)	m3	0,900
26	CO02C	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat de nisip de 10 cm grosime cu rosturile umplute cu nisip	m2	50,910

1	2	3	4	5
27	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestecuscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	10,800
28	CE05A	Invelitori din table plana zincata sau table plana protejata anticoroziv pe parapet	m2	16,600
		3. 3.Diverse		
29	TrI1AA01 C1	Incarcarea deseurilor prin aruncare - de teren, în auto	t	25,000
30	TsI50A5	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 5 km	t	25,000
		4. 4.Electricitatea		
31	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp	m	300,900
32	RpEF03B	Montarea aplicelor de perete sau de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe tavan cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata	buc	62,000
33	RpEE03B	Montarea prizelor bipolar constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	27,000
34	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor – intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	10,000
		5. 5. Lucrari la retea de Termoficarea		
35	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm x500 mm	buc	12,000
36	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	6,000
37	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	24,000
38	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	86,000
39	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	16,000
40	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	86,000
41	IC37H	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	16,000
42	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia	buc	76,000

1	2	3	4	5
		de incalzire central sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida		
43	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	22,000
44	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	1,000
45	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	1,000
46	IE01C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de 201-500 mp	m2	172,000
47	IE02C	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de 201-500 mp	m2	172,000
		6.6. Montarea utilajului		
48	IA14A	Cazan pe combustibil solid pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de 28kw (inclusiv toate accesoriile de montare si conectare)	buc	1,000
		7. 7. Utilaj		
49	Pret de piata	Cazan pe combustibil pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puteria calorica de 28kw (Inclusiv toate accesoriile de montarea si conectare)	buc	1,000

4. **Prevederile din acest caiet de sarcini** constituie elemente ale contractului care se va încheia între unitatea noastră și operatorul a cărei ofertă va fi declarată câștigătoare.

Ex.L.Bolganschi