

**Reparatia capitala si
eficientizarea energetica a
blocului E a institutiei medico-
sanitara Publica Spitalul raional
Straseni, mun. Straseni str. T.
Ciorba 11/1. Sectia Boli
Infectioase.(Actualizare)**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie		
		Capitolul 1.1. Lucrari de demontare, demolare		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	650,00
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	650,00
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate - 8 m3	m2	620,40
4	TsH61A	Degajarea terenurilor de gunoi ocazional - aplicativ de pe cerdac	100m2	6,20
5	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	22,75
6	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	22,75
7	TsH92B	Incarcarea in auto	t	22,75
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	22,75
		Capitolul 1.2. Centura cota 3.750		
9	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a	m2	60,00

1	2	3	4	5
		tencuielilor speciale la fatade -Aplicativ spalarea		
10	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	134,00
11	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - d12 B500C	kg	59,00
12	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	134,00
13	RpCD02G1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru cupole, arce, membrane, grinzi cu zabrele etc.	kg	455,00
14	RpCD01G	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru cupole, arce, membrane, grinzi cu zabrele etc	kg	87,60
15	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - M12x1000 DIN 9752 L=1000 -110 buc (Se exclud confectiile metalice)	kg	79,20
16		M12x1000 DIN 9752 L=1000 (inclusiv set saibe, piulite)	buc	110,00
17	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	93,80
18	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii - Beton clasa C8/10F75	m3	18,00
		Capitolul 1.3. Sarpanta acoperisului		
19	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat Ancher metalic pe ambele parti cu piulita M12x330 (se va concretiza pe loc cantitatea toatala)	buc	63,00
20	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	5,83
21	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	12,47

1	2	3	4	5
22	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Sipci; scindura -22(h)x150 - 6,5 m3	m2	705,00
23	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	24,80
24	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	6,50

Beneficiar

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.