

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria or. Călărași**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria or. Călărași**
 3. Obiectul achizițiilor **Reparatia capitala a gradinitei de copii nr.2 "Guguta",
din str. 31 august 1989, nr.15/1, or.Calarasi**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
1	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	32,00
2	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	32,00
3	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	24,00
4	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	32,00
5	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	56,00
		2. Lucrari de montaj		
		2.1. Retea de comunicatie		
6	11-04-005-01	Pupitru, loc de lucru, masa, t, pina la: 0,3 Шкаф коммуникационный 27 U 600x800	buc	1,00
7	11-04-004-01	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t Маршрутизатор MIKROTIK RB3011UIAS-RM, Comutator 24 port TL-SG3428, Comutator 8 port PoE L-SG1008P, Acces point wAP mikrotik	buc	8,00
8	10-02-016-06	Bloc de alimentare - Источник бесперебойного питания APC 1500	buc	1,00
9	11-04-002-01	Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015 - Патч-панель 24 порт кат. 5e 24 port cat.5e	buc	1,00
10	11-04-002-01	Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015 - Кабель органайзер горизонтальный 1 U, Кабель органайзер вертикальный	buc	2,00
11	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie	100 buc	1,00

1	2	3	4	5
		deschisa Блок розеток стоечный PDU 8 port		
12		Блок розеток стоечный PDU 8 port	buc	1,00
13	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,15
14		Розетка RJ-45 (+10%) RJ-45, cat.5e	buc	15,00
15	RpEA06A	Montarea dozelor - Doza p/u priza	buc	15,00
16	11-04-026-01	Conector de priza cu prelucrarea si conectarea cablului cu perechi ecranizate, capacitate: 5x2	buc	30,00
17		Патч-корд 0,5 м, cat.5e	buc	15,00
18		Патч-корд 1,5 м, cat.5e	buc	15,00
19	11-04-004-01	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 Bloc ventilator cu termostat	buc	1,00
20	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,90
21		Кабель коммуникационный(+10%) UTP cat.5e Cu	m	1 100,00
22	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	9,00
23		Труба гофрированная D16	m	900,00
24		Suport p/u tub gofrat D16	buc	1 800,00
25	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 25x16 mm	100 m	1,00
26	08-02-390-3	Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. 100x60	100 m	0,20
27		Elemente de fixare	set	200,00
		2.2. Retea de telefonie		
28	11-04-004-01	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t Cross-panel Cross tip 110	buc	1,00
29	RpEQ04A	Montarea cutiei Plint telefonic 10 pereche	buc	1,00
30		Plint telefonic 10 pereche	buc	1,00
31	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ-11 (+10%) RJ-45, cat.5e	buc	10,00
32		Priza RJ-11 (+10%) RJ-45, cat.5e	buc	10,00

1	2	3	4	5
33	RpEA06A	Montarea dozelor - Doza p/u priza (+10%)	buc	10,00
34	10-02-030-01	Aparat de telefon - Телефонный аппарат KX-TS2350	buc	10,00
35	11-04-026-01	Conector de priza cu prelucrarea si conectarea cablului cu perechi ecranizate, capacitate: 5x2	buc	10,00
36		Патч-корд RJ11 1,5 м, cat.5e	buc	10,00
37	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	4,00
38	08-02-398-1	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm ²	100 m	1,10
39		Кабель коммуникационный(+10%) UTP cat.5e Cu	m	610,00
40	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	4,00
41		Труба гофрированная D16	m	400,00
42		Suport p/u tub gofrat D16	buc	800,00
43	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 25x16 mm	100 m	1,00
44	08-02-390-3	Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. 100x60	100 m	0,10
45		Elemente de fixare	set	50,00
		3. Utilaj		
		3.1. Retea de comunicatie		
46		Dulap RACK 12 U 600x800	buc	1,00
47		Router MIKROTIK RB3011UIAS-RM	buc	1,00
48		Comutator 24 port TL-SG3428	buc	1,00
49		Comutator 8 port PoE TL-SG1008P	buc	1,00
50		UPS APC 1500	buc	1,00
51		Acces point wAP mikrotik	buc	5,00
52		Patch-panel 24 port cat. 5e 24 port cat.5e	buc	1,00
53		Cablu organizer orizontal 1 U	buc	1,00

1	2	3	4	5
54		Cablu organizer vertical	buc	1,00
55		Bloc ventilator cu termostat	buc	1,00
		3.2. Retea de telefonie		
56		Кросс-панель Cross tip 110	buc	1,00
57		Телефонный аппарат KX-TS2350	buc	10,00