

(denumirea obiectivului)

CASIET DE SARCINI

Lucrări de termoizolare a fațadei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie 1.1. Termoizolarea fatadei		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,0000
2	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	150,0000
3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	60,0000
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	23,7500
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	33,0000
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor Betonocontact sau echivalent	m2	33,0000
7	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	33,0000
8	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	17,6700
9	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	6,0800
10	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	12,8000
11	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	12,8000
12	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	11,1000

1	2	3	4	5
13	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	378,0000
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor Betonocontact sau echivalent	m2	287,1100
15	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm Cornier din aluminiu l = 3m norma 0,4	m2	287,1100
16	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	287,1100
17	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	287,1100
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor Betonocontact sau echivalent	m2	57,9000
19	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 10 cm	m2	57,9000
20	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	57,9000
		2. Lucrari de montare		
21	RpEB10G	Cabluri, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	25,0000
22	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	2,0000

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)