

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Gimnaziul Valcineti**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Gimnaziul Valcineti**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia capitala a sistemului de electricitate la Gimnaziul Valcineti**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari de constructie				
1.1. Lucrari de demontaj				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile CU RECUPERAREA MATERIALULUI	buc	132,000
2	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	174,000
1.2. Lucrari de montaj				
3	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	1 100,000
4	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	1 100,000
5	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	710,000
6	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.	m	710,000
2. Instalatii electrotehnice				
2.1. Lucrari de montare a utilajului ДИЦП				
7	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, IP54 ДЦМП-4- 800x650x250	buc	1,000
8	08-03-525-3	Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina	buc	1,000

1	2	3	4	5
		la 9, curent pina la C63 A		
9	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la C50A	buc	1,000
		2.2. Lucrari de montare a utilajului ДЩЭ1-1,ДЩЭ1-2		
10	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, IP40 la 36 gr.	buc	2,000
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la B16A	buc	20,000
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent B10A	buc	18,000
13	08-03-526-1	Automat diferential	buc	19,000
		2.3. Instalatii electrice		
14	08-03-604-1	Sonerie electrica cu buton	100 seturi	0,030
15		Sonerie electromecanica pentru scoli	buc	3,000
16	08-01-081-2	Датчик движения	buc	8,000
17		Датчик движения	buc	8,000
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	15,000
19	5901031	Cablu NYM 5x6	m	110,000
20	5901031	Cablu NYM 4x1,5	m	200,000
21	5901031	Cablu NYM 3x2,5	m	550,000
22	5901031	Cablu NYM 3x1,5	m	750,000
23		Cablu SIP 3x70+1x95	m	130,000
24	08-03-591-7	Comutator tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	1,040
25		Doze	buc	104,000
26	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,280

1	2	3	4	5
27	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,140
28	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,340
29	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor	buc	8,000
30	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4(Felinar LED)	100 buc	0,420
31		Corp de iluminat LED complet echipat	buc	42,000
		3. Utilaj Коэффициент к осн. зарплате=1,000		
32	pretul firmei	Panou de distributie (panou principal)	buc	1,000
33	pretul firmei	Panou de distributie ШПН 24 mod	buc	2,000
34		Corp de iluminat exterior	buc	8,000
35		Automat tripolar C63A	buc	1,000
36		Automat BA47-100/3/C50	buc	1,000
37		Automat diferential	buc	19,000
38		Automat tripolar BA47-B16A	buc	20,000
39		Automat tripolar BA47-B10A	buc	18,000