

**Caiet de sarcini pentru achiziția
Lucrărilor de reparații clădiri**

Codul licitației: 5/32/23

LOT nr. 1

**Termoizolarea cu tencueli a pereților exteriori a
Dispeceratului central SA RED NORD
m. Bălți str. Ștefan cel Mare 180A**

(denumirea obiectivului)

Anexa 1. 1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fașade termoizolante				
1	IzF55A	Termoizolarea exteriora a peretilor a cladirilor cu tencueli fine pe termoizolant ESP-80 5cm cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala	m2	218,0		
2	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment cu grosimea de 1.0mm	m2	218,0		
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quarz Gleta intrun strat	m2	218.0		
4	CF30A K=2.18	Acoperire decorative cu compozitie mosaic de quarz (coef 2.18)	m2	218.0		
5	RpCE20B	Etaansare rosturilor dintre panourile exterioare	m	220,0		
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencueli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	183.0		
7	CF02A	Tencueli exterioare de 2cm grosime executate manual cu mortar M25-T selectiv	m2	183.0		
8	RpCR42A	Curatarea manuală a suprafețelor fațadelor de vopsea ,fațade simple cu vopsea.	m2	120.0		
9	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ciment FASAD grosimea de 1.0mm pe suprafețele peretilor.	m2	120.0		
10	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quarz Gleta intrun strat	m2	1100.0		

1	2	3	4	5	6	7
11	CN11A	Vopsitorii manuala cu vopsea acril hidroizolanta exterior	m2	1100.0		
12	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe vertical la inaltime de pina la30m	m2	800.0		
13	CE23B	Glafuri si copertine din tablă zincată de 0,5mm grosime pe un strat de carton bitumat sau împăslituri din fibre de sticlă pe oșapa de egalizare din mortar.	m	80,0		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Lucrari de termoizolare cu acoperire decorativa Inclusiv salariu				

		Total	lei	
		CASM		
		Cheltuieli de transport		
		Total		
		Cheltuieli de regie		
		Total		
		Beneficiu		
		Total		
		TVA		
		Total deviz: Inclusiv salariu		

Exemplul culoarei de mozaic cu quarz:



LOT nr. 2

Reparația fașadei blocului de producere ScPRUE SA RED NORD m. Bălți str. Ștefan cel Mare 180 B

(denumirea obiectivului)

Anexa 1. 2

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencueli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	455.0		
2	RpCR42A	Curatarea manuală a suprafețelor fașadelor de vopsea ,fașade simple cu vopsea.	m2	620.0		
3	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ciment FASAD grosimea de 1.0mm pe suprafețele peretilor.	m2	620.0		
4	RpCE20B	Etaansare rosturilor dintre panourile exterioare	m	820,0		
5	CF02A	Tencueli exterioare de 2cm grosime executate manual cu mortar M25-T selectiv	m2	455.0		
6	CF54B	Aplicarea manuala a grundului cu quarz GLETA intron strat	m2	2200.0		
7	CN11A	Vopsitorii manuala cu vopsea acril hidroizolanta exterior	m2	2200.0		
8	Rpcq04c	Inlocuirea geamurilor trase sau prelucrate pe timplarii metalice cu chit si clame	m2	202.0		
9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe vertical la inaltime de pina la30m	m2	2200.0		
10	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica	m2	300.0		
11	CE23B	Glafuri si copertine din tablă zincată de 0,5mm grosime pe un strat de carton bitumat sau impăslituri din fibre de sticlă pe oșapa de egalizare din mortar.	m	60,0		
		<i>Total</i>				
		Total Lucrari de termoizolare cu acoperire decorativa Inclusiv salariu				

		Total	lei	
		CASM		

1	2	3	4	5	6	7	
		Cheltuieli de transport					
		Total					
		Cheltuieli de regie					
		Total					
		Beneficiu					
		Total					
		TVA	20 %				
		Total deviz: Inclusiv salariu					

LOT nr. 3

Reparatia acoperis + fasada of .m. Balti RED Nord m. Bălți str. Mihai Viteazul 16

(denumirea obiectivului)

Anexa 1.3

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5		
		1. Acoperis				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	119,000		
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	720,000		
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	720,000		
4	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	720,000		
5	CE27A	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	720,000		

1	2	3	4	5		
6	CE30A	Asteralele învelitori sau doliile învelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	720,000		
7	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	6,500		
8	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.	m3	10,000		
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	720,000		
10	CE07A	Învelitori din placi din tabla amprentantă protejată ATENȚIE! Tipul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	720,000		
11	CL17A	Confecții metalice diverse, montate aparent: parapeti	kg	130,000		
12	CE09C	Învelitori din coame tip eternit, montate pe pane metalice, din beton armat prefabricat sau din lemn, la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp., inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor	m	80,000		
13	CE31C	Streșina infundată, fara console aparente, din tabla protejată anticoroziv grosimea 0,45mm.	m2	50,000		
14	CE20A	Sisteme de jgheaburi, 150mm tip brass din tabla protejată anticoroziv grosimea de 0,5mm	m	86,000		
15	CE22A	Sisteme de burlane 100mm tip brass din tabla protejată anticoroziv// gr, 0,5mm	m	72,000		
Total Acoperis Incluziv salariu						
2. Fasada						
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavan	m2	35,000		
17	CB14E	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi 10 m<=H<15 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	108,000		
18	CF02A	Tencuieli exterioare de 2cm grosime executate manual cu mortar M25-T selectiv	m2	35		

1	2	3	4	5		
19	IzF55A	Termoizolarea exterioara a peretilor a cladirilor cu tencueli fine pe termoizolant ESP-80 5cm cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala	m2	710,0		
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment cu grosimea de 1.0mm	m2	710,0		
21	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quarz Gleta intrun strat	m2	710.0		
22	CF30A	Tencueli exterioare de 2-3mm grosime, executate manual cu amestec TINC la pereti.	m2	710.0		
23	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramo-granit cu dimensiunile de pina la400*400mm,pliti rezistente la inghet(pentru soclu)	m2	68.0		
Total Fasada Incluziv salariu						
Total lei						
CASM						
Transportarea materialelor						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						
Total						
TVA						

**Total deviz:
Incluziv salariu**

LOT nr. 4

Reparația capitală a clădirii PT51BR3 of.Briceni

(denumirea obiectivului)

Anexa 1. 4

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare.				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	45,00		
		Invelitori:				
2	CE27A	Sarpante pe scaune din lemn la acoperisuri cu 1-4 pante,cu contur regulat,executate pe suprafete peste 25mp,inclusive fieraria de ancorare și prindere pentru învelitori, pentru încărcări climatice normale	m2	45,00		
3	CE30B	Asteriala la învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă , plăci de tip eternity etc.,din scânduri brute de rășinoase (24mm grosime) geluite pe o parte, la construcții obișnuite	m2	45,0		
5	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,08		
6	CN51C	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.	m3	1,08		
7	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	45,00		
	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din tabla protejata anticoroiv grosimea 0,45mm.	m2	13,000		

1	2	3	4	5	6	7
	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,8		
	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	4,8		
		Lucrari interioare si exterioare:				
8	RpCJ12A	Tencuieli interioare și exterioare sclivistice ,executate cu mortar de ciment M100-T de 2cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă ,cu suprafețe plane(gr 40 mm)k=2	m2	102.5		
9	RpCJ26B	Recondiționarea stropului la tencuieli exterioare, vechi(cu mătura sau mașina) executate cu mortar var-ciment M-100-T pentru sprit și M25-Tpentru mortar de var-ciment și praf de piatră	m2	102.5		
12	CG22A	Pardoseli din beton simplu classa C 10/8 (Bc 10/B 150)în grosime de 10cm ,în câmp continuu(pereulB=1000mm)	m2	21,00		
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	85,2		
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	85,2		
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	85,2		
16	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3	0,72		
17	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C(BCCC10/B 150) în grosime de 10cm, în câmp continuu	m2	14,5		
18	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	14,5		
19	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	12.4		

1	2	3	4	5	6	7
		Total				
		Asigurarea sociala				
		Transportarea materialelor				
		Total				
		Cheltuieli de regie				
		Total				
		Beneficiul				
		Total				
		TVA				

LOT nr. 5

Reparatia capitală a clădirii PT457CCR18 of. Donduseni

(denumirea obiectivului)

Anexa 1.5

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	80.0		
2	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Шпильки	kg	12,04		
3	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antisepti	m3	1,15		
5	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,15		
6	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	80.0		

1	2	3	4	5	6	7
7	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m 2	0,78		
8	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	80.0		
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	11,80		
10	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	4,60		
15	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din tabla protejata anticoroiv grosimea 0,45mm.	m2	13,5		
		Total Acoperis Inclusiv salariu				
		2. Lucrari interioare				
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	132.8		
17	RpCK31A	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate	m2	13,96		
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	35,81		
19	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	35,81		
20	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	179,00		
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	210,46		

1	2	3	4	5	6	7
22	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	44,17		
23	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	254,63		
24	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	44,17		
		Total Lucrari interioare Inclusiv salariu				
		3. Lucrari exterioare				
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	125.6		
26	RpCJ20A	Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de pamint sau de chirpici ziditi cu mortar de pamint	m2	42,46		
27	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	190.2		
28	CN20B	Usi metalice confectionate din profil de otel laminat, montate in zidarie de orce natura cu inaltimea de pina la 35m.	m2	17.8		

1	2	3	4	5	6	7
29	CL19	Grilaje metalice gata confectionate	m2	7.2		
30	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	91,21		
31	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	2,92		
32	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	3,20		
33	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,92		
34	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cusuprafata mai mare de 16 mp (strat de etansare)	m2	29,20		
		Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu				
		Total	lei			
		Asigurarea sociala si medicala				
		Transportarea materialelor				
		Total				
		Cheltuieli de regie				
		Total				
		Beneficiul				
		Total				
		TVA				
		Total deviz: Inclisiv salariu				

LOT nr. 6
Reparatia capitală a clădirii PT72CCR18 of.Donduseni

(denumirea obiectivului)

Anexa 1. 6

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	77.4		
2	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton пильки	kg	12,04		
3	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,15		
5	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,15		
6	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	77,40		
7	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m ²	0,78		
8	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	77,40		
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	11,80		
10	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	4,60		
15	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din tabla protejata anticoroiv grosimea 0,45mm.	m2	13,000		
		Total Acoperis Inclusiv salariu				
		2. Lucrari interioare				

1	2	3	4	5	6	7
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	120,0		
17	RpCK31A	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate	m2	13,96		
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	35,81		
19	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300x 300 mm	m2	35,81		
20	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	179,00		
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	210,46		
22	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	44,17		
23	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	254,63		
24	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	44,17		
		Total Lucrari interioare Inclusiv salariu				

1	2	3	4	5	6	7
		3. Lucrari exterioare				
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	68.9		
26	RpCJ20A	Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de pamint sau de chirpici ziditi cu mortar de pamint	m2	42,46		
27	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	190.2		
28	CL19	Grilaje metalice gata confectionate	m2	6.2		
29	CN20B	Usi metalice confectionate din profil de otel laminat, montate in zidarie de orce natura cu inaltimea de pina la 35m.	m2	16.8		
30	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	91,21		
31	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	2,92		
32	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	3,20		

1	2	3	4	5	6	7
33	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,92		
34	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cusuprafata mai mare de 16 mp(strat de etansare)	m2	29,20		
		Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu				

		Total	lei			
		Asigurarea sociala si medicala				
		Transportarea materialelor				
		Total				
		Cheltuieli de regie				
		Total				
		Beneficiul				
		Total				
		TVA				
		Total deviz: Inclusiv salariu				

LOT nr. 7

Reparatia capitală a clădirii PT186DR17of.Drochia

(denumirea obiectivului)

Anexa 1.7

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	77,14		
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,32		

1	2	3	4	5	6	7
3	CD55B	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea peste 4 m, zidarie ordinara	m3	6,40		
4	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	13,08		
5	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	168,28		
6	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	2,02		
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Шпильки	kg	12,04		
8	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,15		
9	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,15		
10	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	77,40		
11	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,78		
12	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari	m2	77,40		

1	2	3	4	5	6	7
		de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.				
13	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	11,80		
14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	4,60		
15	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	27,00		
		Total Acoperis Inclusiv salariu				
		2. Lucrari interioare				
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	254,63		
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	5,58		
18	RpCK31A	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate	m2	13,96		
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fi	m2	35,81		
20	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	35,81		
21	RpCK02A1	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime;	m2	8,36		

1	2	3	4	5	6	7
		grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere sub 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm				
22	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	8,36		
23	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	79,00		
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	210,46		
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	44,17		
26	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	254,63		
27	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	44,17		
		Total Lucrari interioare Inclusiv salariu				
		3. Lucrari exterioare				
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	136,85	19,75 ----- 17,51	
29	RpCJ20A	Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment	m2	42,46	162,22 ----- 120,61	

1	2	3	4	5	6	7
		marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de pamint sau de chirpici ziditi cu mortar de pamint				
30	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	136,85	151,24 116,71	
31	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	55,18	32,81 14,91	
32	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	55,18	88,26 71,33	
33	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	91,21	61,48 38,91	
34	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	2,92	136,78 136,78	
35	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	3,20	283,15 110,23	
36	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,92	361,01 64,17	
37	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	29,20	140,73 58,36	

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu				

		Total	lei		
		Asigurarea sociala si medicala			
		Transportarea materialelor			
		Total			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiul			
		Total			
		TVA			
		Total deviz: Inclusiv salariu			

LOT nr. 8

Reparatia capitală a clădirii PT101ED15 of.Edinet

(denumirea obiectivului)

Anexa 1. 8

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare.				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	24,00		
		Invelitori:				
2	CE27A	Sarpante pe scaune din lemn la acoperisuri cu 1-4 pante,cu contur regulat,executate pe suprafete peste 25mp,inclusive fieraria de ancorare și prindere pentru învelitori,pe pentru încărcări climatice normale	m2	24,00		

1	2	3	4	5	6	7
3	CE30B	Asteriala la învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă , plăci de tip eternity etc.,din scânduri brute de rășinoase (24mm grosime) geluite pe o parte, la construcții obișnuite	m2	24,0		
4						
5	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0.98		
6	CN51C	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice.	m3	0.98		
7	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	24,00		
8	RpCH08A	Streasina infundata ,din scinduri de rasinoase geluite pe o parte,cu grosimea initiala de 24m	m2	7.8		
9	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	7.8		
10	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6.2		
11	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	8.5		
		Lucrari interioare si exterioare:				
12	RpCJ12A	Tencuieli interioare și exterioare sclivistice ,executate cu mortar de ciment M100-T de 2cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă ,cu suprafețe plane(gr 40 mm) k=2	m2	138,00		
13	RpCJ26B	Recondiționarea stropului la tencuieli exterioare, vechi(cu mătura sau mașina) executate cu mortar var-ciment M-100-T	m2	108,00		

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sprit și M25-Tpentru mortar de var-ciment și praf de piatră				
14	CG22A	Pardoseli din beton simplu classa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10cm ,în câmp continuu(pereulB=1000mm)	m2	10,200		
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	111.0		
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	111.0		
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	111.0		
18	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3	0,72		
19	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C(BCCC10/B 150) în grosime de 10cm, în câmp continuu	m3	12.5		
20	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10.2		
21	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	91,21		
22	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	35,18		
23	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	35,18		

		Total				
--	--	-------	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala				
		Transportarea materialelor				
		Total				
		Cheltuieli de regie				
		Total				
		Beneficiul				
		Total				
		TVA				

LOT nr. 9

Reparatia capitală a clădirii PT268FR6 of. Floresti

(denumirea obiectivului)

Anexa 1.9

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment,PVC,carton,pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	69,14		
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,32		
3	CD55B	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea peste 4 m, zidarie ordinara	m3	6,40		
4	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	13,08		
5	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	168,28		

1	2	3	4	5	6	7
6	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	2,02		
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Шпильки	kg	12,04		
8	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,15		
9	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,15		
10	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	69,40		
11	CN50C	Tratament ignifug al lemniei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,78		
12	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	69,40		
13	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	11,80		
14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	4,60		
15	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	27,00		
	RpCH08A	Streasina infundata, din scinduri de rasinoase geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24m	m2	12,2		
	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie	m2	12,20		

1	2	3	4	5	6	7
		din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele				
		Total Acoperis Inclusiv salariu				
		2. Lucrari interioare				
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	254,63		
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	5,58		
18	RpCK31A	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate	m2	13,96		
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	45,81		
20	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300x 300 mm	m2	45,81		
21						
22						
23	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plan	m2	79,00		
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	210,46		
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	44,17		
26	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	254,63		
27	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la	m2	44,17		

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)				
		Total Lucrari interioare Inclusiv salariu				
		3. Lucrari exterioare				
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	136,85	$\frac{19,75}{17,51}$	
29	RpCJ20A	Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de pamint sau de chirpici ziditi cu mortar de pamint	m2	42,46	$\frac{162,22}{120,61}$	
30	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var- ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	136,85	$\frac{151,24}{116,71}$	
31	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	35,18	$\frac{32,81}{14,91}$	
32	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	35,18	$\frac{88,26}{71,33}$	
33	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	91,21	$\frac{61,48}{38,91}$	

1	2	3	4	5	6	7
34	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	2,92	136,78 ----- 136,78	
35	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	3,20	283,15 ----- 110,23	
36	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,92	361,01 ----- 64,17	
37	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	29,20	140,73 ----- 58,36	
		Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu				

		Total	lei	
		Asigurarea sociala si medicala		
		Transportarea materialelor		
		Total		
		Cheltuieli de regie		
		Total		
		Beneficiul		
		Total		
		TVA		
		Total deviz: Inclusiv salariu		

LOT nr. 10

Reparatia PT-342ZTO10 of. Soroca

(denumirea obiectivului)

Anexa 1. 10

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
0	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	71,5		
1	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	71,5		
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,32		
3	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	2,50		
4	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	21,50		
5	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	0,54		
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru	kg	10,05		

1	2	3	4	5	6	7
		sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Шпильки				
7	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,05		
8	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	1,05		
9	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	71.5		
10	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,66		
11	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	71.5		
12	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,80		
13	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	12,00		
14	RpCH08A	Streasina infundata ,din scinduri de rasinoase geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24m	m2	15.2		
15	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	15,20		

1	2	3	4	5	6	7
16	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	11,80		
17	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	4,60		
18	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	30,20		
		Total Acoperis Inclusiv salariu				
		2. Lucrari interioare				
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	179,56		
20	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	3,75		
21	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	3,60		
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,81		
23	RpCK31A	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolat	m2	36,00		
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	36,00		
25	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	36,00		
26						

1	2	3	4	5	6	7
27	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	61,00		
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	179.56		
29	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	48.0		
30	RpCR02A2 1	Zugraveli obisnuite ale peretilor si tavelor, executate in culori de apa sub 100 mp pe tencuieli vechi, la un punct de lucru	m2	269.34		
31	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	89,78		
		Total Lucrari interioare Inclusiv salariu				
		3. Lucrari exterioare				
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	42.6		
33	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	42,46		
34	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	102.0		

1	2	3	4	5	6	7
35	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	29,18		
36	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	29,18		
37	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	57,07		
38	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	2,30		
39	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	3,20		
40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,60		
41	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	16,00		
42	CL19	Grilaje metalice gata confectionate	m2	6.2		
		Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu				

		Total	lei		
		Asigurarea sociala			
		Transportarea materialelor			
		Total			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiul			
		Total			
		TVA			
		Total deviz: Inclusiv salariu			

2. Specificații tehnice și condiții de executare a lucrărilor.

2.1 Întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții – montaj se va efectua prin metoda de resurse cu anexarea formularelor 7, 3 și 5 conform indicatoarelor de deviz.

2.2 În devizele – oferte cheltuielile pentru salarizare, cheltuielile de transport și de regie, beneficiul de deviz, precum și indicii în afara cheltuielilor directe nu trebuie să depășească cotele, aprobate de organele guvernamentale în actele normative noi.

2.3 Valoarea de deviz a lucrărilor se va calcula conform volumelor și codului de resurse din anexele 1.1 – 1.10

2.4 Disponerea de un personal calificat în domeniul construcțiilor, cât și de tehnică specializată (autoturnă, automacara, excavator, schela metalică, etc.).

2.5 Executorul va efectua lucrările din propriile materiale cu utilizarea utilajelor și instrumentelor proprii, cu excepția celor oferite de Beneficiar.

2.6 Lucrările îndeplinite trebuie să corespundă Legii nr.721 calității în construcții, și celor înaintate de către Beneficiar.

2.7 Materialele de construcție vor fi însoțite de pașapoarte de calitate, certificate de conformitate sau agrement tehnic.

2.8 Termenul de executare a lucrărilor se stabilește de 30 zile calendare. Executorul are dreptul să finalizeze lucrările anticipat. Lucrările se consideră finite după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

2.9 Recepția lucrărilor se va efectua conform regulamentului de recepție a construcțiilor (hotărîrea guvernului nr 285).

Pachetul de documente va fi completat din:

- 1.** Scrisoare de intenție.
- 2.** Declarație privind eligibilitatea.
- 3.** Oferta (la fiecare obiect se prezintă devizul cu formele 7, 3 și 5)
- 4.** Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii (obligatoriu);
- 5.** Copia certificatului plătitor de TVA (obligatoriu);
- 6.** Extras din registrul dat de Camera Înregistrării de stat (la cerință);
- 7.** Certificat de confirmare a datoriilor față de buget (la necesitate);
- 8.** Certificat de confirmare a datoriilor față de fondul social (la necesitate);
- 9.** Licența cu drept de a petrece lucrările, sau autorizația (obligatoriu);
- 10.** Date de a avea personal calificat și atestat cu utilaj etnic și specific (necesare pentru achiziția de servicii sau lucrări);
- 11.** Listă posibilităților tehnice a întreprinderii (necesare pentru achiziția de servicii sau lucrări);
- 12.** Obligațiile de garanție și termenele de realizare după obligațiile de garanție;
- 13.** Lista întreprinderilor, la care au fost petrecute lucrări analogice ultimii 5 ani (la necesitate);

Până la încheierea contractului de achiziție, operatorul economic câștigător este obligat să depună beneficiarului asigurarea executării contractului sub formă de garanție contractuală. Această garanție reprezintă asigurarea îndeplinirii cantitative, calitative și în termenii stabiliți a prevederilor contractuale. Cuantumul garanției contractuale, nu va depăși 15% din valoarea contractului și va fi indicat în înștiințarea către câștigător. Beneficiarul restituie garanția contractuală în termen de 15 zile calendaristice de la data semnării documentelor confirmative de executare a contractului, dacă până la acea dată nu a fost depusă nici o reclamație. În cazul în care, din cauza beneficiarului, are loc sistarea definitivă a executării contractului de achiziții, beneficiarul restituie garanția contractuală operatorului economic, în termen de 15 zile calendaristice din momentul în care a intervenit sistarea executării contractului.

- 1. Criteriul de evaluare a ofertelor asigurarea specificațiilor tehnice și condițiilor de executare a lucrărilor, înaintate și „cel mai mic preț”.**
- 2. Plata în decurs de 30 zile din momentul semnării procesului -verbal de recepție finală, (nu se acceptă plata în avans).**
- 3. Lipsa sau prezentarea incompletă a informației (certificatelor), duce la excluderea ofertantului din concurs.**

Responsabil de relațiile cu ofertanții:

Șef GRECE Barbău Victor

telefon 0231 5 31 72; E- mail: achizitii@rednord.md

(Denumirea operatorului economic)

adresa completă _____

tel, fax, e-mail _____

OFERTĂ

Către _____
denumirea beneficiarului și adresa completă

I. Examinând documentația de achiziție referitor la _____

(denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:

I. Furnizarea (executarea, prestarea):

1. _____
(denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preț pe unitate, valoarea fără TVA)
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este: _____ lei, fără TVA
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de _____ lei,
(suma în litere și în cifre)

Data completării: _____

(Numele, prenumele și funcția persoanei

autorizate să reprezinte operatorul economic):

INFORMAȚIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: _____

2. Codul fiscal: _____

3. Adresa sediului central: _____

4. Telefon: _____ Fax: _____ E-mail: _____

5. Decizia de înregistrare _____

(numărul, data, înregistrării)

(instituția emitentă)

6. Domeniile principale de activitate: _____

(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)

7. Licențe în domeniu (certIFICATE, autorizații) _____

(numărul, data, instituția emitentă, genurile

de activitate, durata de valabilitate).

8. Întreprinderi, filiale, care intră în componență: _____

(denumirea, adresa)

9. Structuri, întreprinderi afiliate: _____

(denumirea, adresa)

10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț _____

(de indicat valoarea și data)

11. Numărul personalului scriptic _____ persoane, din care muncitori _____ persoane.

12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului _____ persoane,
din care muncitori _____ persoane, inclusiv:

(de indicat profesiile și categoriile de calificare)

13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe _____ mii lei

14. Dotare tehnică: _____

(de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului)

15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):

Anul _____ mii lei

Anul _____ mii lei

Anul _____ mii lei

16. Datoriile totale ale operatorului economic _____ mii lei,

inclusiv: față de buget _____ mii lei

Data completării: _____

(Numele, prenumele și funcția persoanei

autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura) și L.Ș.

DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

1. Subsemnatul, _____
(numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic)

Denumirea și adresa operatorului economic

declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate beneficiarului sunt corecte și înțeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și resursele de care dispunem.

3. Prezenta declarație este valabilă până la data de _____
(se indică data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic: _____

Semnătura, LȘ

Data completării: _____