

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul Lucrări de asfaltare a aleilor din Parcul Dendrariu”
(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă Întreprinderea Municipală Parcul „Dendrariu”, str. George Enescu 5, mun. Chișinău
(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Lucrări de asfaltare a aleilor din Parcul Dendrariu”, str. George Enescu 5, mun. Chișinău

2. Informații și proiectare

Lucrări de asfaltare a aleilor din Parcul Dendrariu”, str. George Enescu 5, mun. Chișinău
, lucrari de asfaltare.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Calitatea materialelor trebuie să corespună cerințelor normative și standardelor naționale din domeniu. Echipamentul tehnologic trebuie să permită realizarea sarcinilor în construcții, conform normelor tehnice din domeniu; Recepția va fie efectuată după finalizarea lucrărilor. **Lucrările vor fi inițiate în cel mult 5 zile de la data semnării contractului sau data solicitării și executate în cel mult 40 zile de la data semnării contractului sau data solicitării.** Antreprenorul este responsabil pentru calitatea lucrărilor executate. Antreprenorul va plăti penalizări în cuantum 0,1% din valoarea lucrărilor neexecutate/neonorate, pentru fiecare zi de întârziere. Antreprenorul va remedia neajunsurile constatate/viciile, începînd cu data solicitării, în termen rezonabil. În perioada de garanție pentru lucrările executate, antreprenorul, pe cheltuiala proprie, va înlătura viciile ascunse constatate și, după caz, va remedia deteriorărilor, dacă acestea sunt urmarea executării necalitative a lucrărilor. Legislația aplicabilă: națională (R. Moldova); Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996, regulamentele, instrucțiunile, standardele și normele în construcții din domeniu, în vigoare pe teritoriul R. Moldova, inclusiv cele indicate de autoritatea contractantă.

4. Mostre

- Mostrele vor fi prezentate de către ofertant autorității contractante, în termen de 1 zi de la solicitarea autorității.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Operatorul economic/Antreprenorul își asumă responsabilitatea pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează să fie utilizate. Executarea lucrărilor de pavare, transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate nu trebuie să aducă atingere activității și bunurilor autorității contractante. Operatorul economic/Antreprenorul trebuie să organizeze și să execute lucrările în așa fel încât să protejeze plantele, construcțiile, teritoriile aferente și să excludă perturbarea activităților autorității contractante. Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse, operatorul economic/Antreprenorul își asumă obligația: - de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul și lucrările în starea de ordine necesară pentru evitarea oricărui pericol pentru respectivele persoane; - de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor; - de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe și în afara

șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Participantului/ofertantului pot să viziteze și să examineze amplasamentul lucrării, inclusiv împrejurimile, și să obțină toate informațiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei. Participantul/ofertantul va suporta orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitării amplasamentului lucrării.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Operatorul economic garantează că, la data recepției, lucrarea executată va corespunde calității solicitate, reglementărilor tehnice în vigoare și că nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire. În cazul depistării viciilor acestea vor fi remediate de către executant, pe cheltuiala sa (cheltuielile de transport, de deplasare, de muncă, precum și prețul materialelor). Antreprenorul va remedia neajunsurile constatate/viciile, începând cu data solicitării, în termen rezonabil. În perioada de garanție pentru lucrările executate, antreprenorul, pe cheltuiala proprie, va înlătura viciile ascunse constatate și, după caz, va remedia deteriorărilor, dacă acestea sunt urmarea executării necalitative a lucrărilor. Legislația aplicabilă: națională (R. Moldova)..

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Antreprenorul va primi indicații cu privire la porțaiunile de aleii ce urmează a fi pavate (repavate), în scopul determinării lor. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Conform caietului de sarcini, normelor și standardelor acceptate la nivel național.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

-

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Antreprenorul va respecta normele în vigoare a R.M. la compartimentul nivelului zgomotului și vibrațiilor produse în cadrul executării lucrărilor de reparație..

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

-

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

-

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

-

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Perie mecanica pt. curatat drumuri, Autogudronator, Autogreder, Compactor pe pneuri static autopropulsat, Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi, Compactor 5-6 t și 10 t, Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term., Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc, Autobasculanta, Asfaltator, muncitori (prezentul pct. poartă caracter consultativ și nu limitează ofertanții).

16. Definiții

Conform documentație de achiziție, caietului de sarcini, normelor și standardelor acceptate la nivel național.

17. Cerințe privind calculul costului

Calculul costului a lucrării se va efectua conform normelor stabilite în vigoare R.M.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Ofertantul va prezenta documentele obligatorii conform cerințelor menționate în Anunțul de participare, Documentația standard și DUAE.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Documentele justificative în sprijinul informațiilor declarate în DUAE, care conțin date cu caracter personal, se prezintă separat, pe suport de hârtie sau în formă electronică, cu aplicarea

semnăturii electronice, utilizând mijloace electronice de comunicare sau alte mijloace la etapa evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.

Autoritatea contractantă _____

Data " ____ " _____

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul _____

Autoritatea contractantă _____

(denumirea, adresa)

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea
		<u>Lucrări de asfaltare a aleilor din Parcul Dendrariu</u>		
1	TsC03F1	Excavarea pamintului in debleu, caseta sistemului rutier, exc. 0,4 m.c., in locul de acumulare, pamint gr. II, Y = 1,9 t/mc	100 m3	0,850
2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	161,350
3	DA12C	Strat de fundatie din materiale granulate fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA 85 LA 30 H=18 cm	m3	84,600
4	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	2 530,000
5	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	10,000
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,5 l/m2	t	1,615
7	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu criblura BA 16 SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=5 cm	m2	3 300,000
Total				

Data „ ____ ” _____

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).

