

**Extinderea sistemului de
iluminat public stradal in
sat.Chetrosu r-nul Anenii No**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 2

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Partea 2 str. Grigore Vieru Capitolul 1.1. Lucrari de constructie		
1	33-04-003-5	Montarea stlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	9,000
2	33-04-003-4	Montarea stlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc	6,000
3		Pilon intermediar CB95-3	buc	21,000
4	33-04-016-4	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a adaosurilor din beton armat	buc	21,000
5	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	21,000
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Placa MU103, MU104	kg	1 540,200
7		Placa MU103	buc	12,000
8		Placa MU104	buc	12,000
9	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului , conductor izolat **Al 2*25 mm2 (CIII)	1000 m	0,590
10		Conductor izolat (**Al) autoportant **AL 2*25 mm2	m	590,000

1	2	3	4	5
11	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 3 m electrod vertical PD, pilon	buc	2,000
12		Otel rotund d 18 mm (ele.vertical-Nr.prize x 3m)	m	6,000
		Capitolul 1.2. Lucrari de montaj		
13	08-02-369-3	Montare corp de iluminat LED	buc	18,000
14	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 Consola	buc	18,000
15		Consola prefabricata din metal L=0.5 m	buc	18,000
16	08-03-575-1	Montare siguranta fuzibila pentru corp de iluminat LED	buc	18,000
17		Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A, 220V	buc	18,000
18		Suport pentru siguranta fuzibila VO-1	buc	18,000
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg pentru conectarea corpuri de iluminat VVG 3*1.5 mm2	100 m	0,360
20		Cablu izolat ptina la 35 kV, p/u conectarea CI VVG 3*1.5 mm2	m	36,000
21		Clema de strapungere ermetica pentru felinare 3OI 16-70/1,5-10 mm2	buc	54,000
22		Lenta pentru montaj F2007	m	44,000
23		Clema (скрепа) A200	buc	44,000
24		Clema ZP-2 pentru ZP1M	buc	10,000
25		Clema ZVI 1.5-4 mm2	buc	54,000
26		Set pentru suspendare SIP piloni intermediari ES 1500	buc	11,000
27		Curelusa de stringere SIP XC-180	buc	36,000
28		Consola de ancorare KA-1500 (CA1500)	buc	22,000
29		Clema de ancorare PA 25-100	buc	22,000
30		Clema de strapungere ermetica pentru cablu ZOI 16-95/2.5-35 mm2	buc	4,000

1	2	3	4	5
31	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,120
32		Clema de impamintare KZP1	buc	6,000
33		Clema de impamintare KZP2	buc	6,000
34		Capacel ermetic de capat CECT-35	buc	8,000
35		Fixator de capat pentru SIP pe pilon ДФ 15-50 (ИЕК)	buc	4,000
36	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm cablu de impamintare ZP1M	100 m	0,180
37		Conductor de impamintare ZP1M	buc	6,000
38		Conductor de impamintare ZP2M	buc	6,000
39	08-02-305-1	Bratara pe stilp Consola U4	buc	6,000
40		Consola U4	buc	6,000
41	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,480
42		Otel rotund d 6 mm	m	48,000
		Capitolul 1.3. Utilaj		
43		Corp de iluminat stradal LED, 50W,	buc	18,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.