

**ЛОТ №2. Спортивная
площадка в лицее им. Дм Кара
Чебан, в мун. Комрат**
(denumirea obiectivului)

CAIET DE SARCINI

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Земляные работы (32x20м)		
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)	100 m3	1,2800
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	6,4000
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) *погрузка грунта	100 m3	1,2800
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	211,2000
		Capitolul 2. Дренажные трубы, 7 рядов по 30 м.		
5	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в	m3	31,5000

1	2	3	4	5
		автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)		
6	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor corugata drenaj PVC dn100mm, asamblate prin sudura cap la cap (Подземная укладка дренажных труб PVC d=100mm EgePlast) Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0200	m	210,0000
7	RpDD27B	Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip Basetex (membrana tensionata intre pilotii forati, la baza fundatiilor) (Геотекстиль S-200 1,75x50)	m2	49,0000
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Засыпка траншеи с дренажной трубой щебнем фр. 20-40)	m3	21,9000
		Capitolul 3. Устройство основания		
9	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщиной 7 см)	m3	44,8000
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня фр.20-40 толщиной 15 см)	m3	96,0000
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из гранитного щебня мелкой фракции, толщиной 5 см)	m3	32,0000