

**Reparatia acoperisul la depozitul
fosta cazangerie al IMSP SR
Causeni Ana si Alexandru**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.
WinCms

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructii		
		Capitolul 1.1. Demontari		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	437,600
2	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate. Streasina	m2	12,000
3	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, ciupe etc)=1,050	kg	650,000
4	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pima la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,000
5	Tsl50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	22,000
		Capitolul 1.2. Acoperisul		
6	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pima la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	36,000
7	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic maurlat 0,15*0,15m Ltot-89,4m , capriori 0,05*0,15m Ltot-605m	m3	6,549
8	RpCH25B	Sustineri la elemente de constructie orizontale	m3	2,025

1	2	3	4	5
		sau verticale grele, pentru tavane sau pereti, constind din bile dispuse la circa 1 00 m din ax in ax, talpi si babe din grinzi ecarisate, dulapi pentru contravinturi in cruce, intre popi si eventual cu alte rinduri de sprijiniri, cuie si scoabe de consolidare. Consolidarea planseului 0,05*0,15m Ltot- 270m		
9	CE30A	Astereala le invelitori sau doilele invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect= 0,0052m3/m2	m2	464,000
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	9,380
11	CE31C2	Streasina infundata, fara console aparente, din tabla de metal grosime 0,45mm la norma de consum 1,15, de inlocuit cuie cu cap conic tip A pentru constructie cu accesorii metalice 9 buc/m2.	m2	63,600
12	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,030	m	42,400
13	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020	m	16,000
14	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada 6 m liniari.	kg	12,300
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	470,000
16	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Acoperis. Grosimea tabletei nu mai putin de 0,45mm culoare verde. Material marunt=1,050	m2	466,400
17	CE24H	Vazon simplu din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, de forma dreptunghiulara cu sectiunea de 20 x 20 cm si lungime de 2,5 cm. Rasuflatori Material marunt (carbuni, apa tare)=1,030	buc	6,000
18	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic la stresina si glafuri	m3	0,373

1	2	3	4	5
19	CE23D2	<p>Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 100 cm</p> <p>Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040</p>	m	28,800
20	CE25C	<p>Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu</p> <p>Material marunt (adeziv, diluant)=1,050</p>	m	12,500



(Funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

