

Aprobat:

Președintele raionului Cahul

Nicolae Dunas

2022



Caiet de sarcini

Pentru inițierea procedurii de achiziție publică la Achiziționarea a unui ascensor la MSP Centrul de Sănătate Cahul

Denumirea bunurilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Cantit, unit de masura	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Modelul articolului / Tara de origine/ Producatorul	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1. Ascensor pentru pasageri	1. Locul aflării ascensoarelor – în interiorul clădirii. Tip – MR (camera cu mecanisme) Destinate pentru utilizare fără însoțitor Înălțimea de deplasare a cabinei – 16,5 m 2. Dimensiunile puțului – 1550 X 1700 mm 3. Dimensiunile cabinei – maximal posibile, reieșind din dimensiunile puțului 4. Dimensiunile ușilor – cu lățimea maximal posibilă – Minimum 800 x 2000 5. Numărul de stații – 6 6. Capacitatea ascensoarelor Q = reieșind din dimensiunile cabinei minim 400 kg, V = 1,0 m/s. Acces unilateral. Cupul cabinei – din inox, înzestrat cu ventilație forțată. Ascensoarele să fie echipate cu o sursă de alimentare neîntreruptă, care prevede evacuarea pasagerilor în timpul unei pane de curent. Comunicarea din cabină în caz de blocare – conexiune telefonică la serviciul de lifterii. 7. Iluminarea cabinei – LED-uri rotunde cu iluminare directă 8. Podeaua cabinei – din material anti-alunecare	I						Cerințe minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor (HG Nr.506 din 5 iulie 2017) EN 81-20/50:2014 SM EN 81-20/50: 2015

	9. Elemente de comandă și semnalizare a cabinei: - material oțel inoxidabil. 10. Oglindă și Balustradă -DA 11. Ușile cabinei: deschidere dublă, telescopică; dispozitiv de siguranță pe uși (conform standardului EN 81.20:2015) 12. Ușile minei: anti incendiare (2 ore) 13. Elemente de comandă și semnalizare a terenului de îmbarcare: panoul frontal al apelului din oțel inoxidabil. 14. Elemente de control a sistemelor: alarma de semnalizare la etajul principal; intrarea pentru a conecta senzorul seismic; în caz de incendiu evacuarea pasagerilor la etajul principal. 15. Prezența firelor pentru conectarea camerelor de supraveghere video 16. Nivel de zgomot redus 17. Funcționarea lină și precizie de oprire sportivă; 18. Indicatorul direcției de mișcare și a poziției cabinei 19. Indicatorul de suprasarcină a cabinei 20. Ventilator									
	Lucrări de demolare ascensor existent									
TOTAL						625 000,00	750 000,00			

În prețul ofertei sunt incluse:

1. elaborarea proiectului de demontare a ascensoarelor vechi și montarea ascensoarelor nou cu camere de mecanisme
2. demontarea ascensoarelor de spitale vechi existente **2** unități: Q = 320 kg; V = 0,5 m/s; nr. stații – 6.
3. darea în exploatare cu întocmirea și aprobarea documentelor necesare de către structurile abilitate, potrivit prevederilor HG nr.506 din 05.07.2017

4. Lucrările de demontare a ascensoarelor vechi, lucrările de montare și darea în exploatare a ascensoarelor noi se vor îndeplini fără întreruperea activității blocului operator, demontarea, montarea și darea în exploatare a unui ascensor de spitale;

5. TERMEN DE PRODUCERE

8-10 săptămâni de la semnarea Contractului, aprobarea desenelor tehnice și achitarea primului avans. Demontare ascensoarelor vechi 2-3 săptămâni și montare ascensoarelor nou 3-4 săptămâni pentru o bucată.

Ex. Crețu D. 
 Șef interimar Direcția Construcții și Drumuri

Coordonator: Nedov R. 
 Vicepreședintele raionului Cahul

