

Lucrari de reparatie a gardului la casa de cultura din s.Cusmirca

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRETURI

1 Denumirea beneficiarului de stat Primaria Cusmirca, raionul Soldanesti

2 Organizatorul procedurii de achizitie Primaria Cusmirca , raionul Soldanesti

3 Obiectul achizitiilor Lucrari de reparatie a gardului la casa de cultura din s.Cusmirca

Nr crt	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		Lucrari de reparatie		
1	RpCF10B	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1mc la un punct de lucru	m3	31.5
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	156.0
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	52.0
4	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	61.0
5	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C 5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier	m3	28.0
6	CC02C2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametru barelor pina la 8mm inclisiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	550.0
7	CO06B	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata	m	115.0

		confectionat		
8	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2.5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	160.0
9	CP15B	Montarea placilor prefabricate din beton armat (coame la gard)	buc	132.0
10	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoieli)	m2	160.0
11				
12				

Primar

A Coadă