

**Complex Sportiv situate in or.
Briceni, str. I. Turghenev, 16 (**
Raport de expertiza nr.
09/11.2025)

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	RpCQ04H1	Inlocuirea pachetului de geam cu vitrare simpla, montate pe timplarie metalica, pentru cantitati sub 25 mp la un punct de lucru (Ferestra - 970x1370 - 2 buc; Usa - 0,485x1135 - 1 buc. - cazangeria)	m2	3,76
2	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea expandata ignifuga, rezistenta la foc, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	60,00
3	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	500,00
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi)	m2	10,50
5	RCsU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (residuarea si consolidarea ancadramentului la usa din teava d= 100*100*6,0) k = 3 la manopera	kg	60,27
6	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea expandata ignifuga, rezistenta la foc, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,06
7	CK56C	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline in doua canaturi (Caracteristice generale : usi metalice antifoc, interior, cu rezistenta la foc de 60 minute; fabricata la uzina si ambalata in carton si	m2	10,50

1	2	3	4	5
		pelicula; dimensiunile 800x2100h - 1 buc. 1400x2100h - 3 buc.; confectionata din tabla de otel zincat, grosime 0,7 mm; culoare RAL7035 sau RAL9006 sau RAL9002 sau RAL 9007; umplutura cu material izolant grosime usa - 50mm; ermetizata cu garnitura termospumata pe tot perimetrul; sens de deschidere reversibil; prevazuta cu 2 - 3 balamale dintre care una cu autoinchidere; bolturi fixe pe partea cu balamalele inchidere din broasca cu incuietoare de santier; maner din otel acoperit cu protectie termospumata de culoare neagra; greutatea aproximativ 25 kg/m2; toc din otel zincat, grosime 1,8mm; placa de indentificare pe fiecare usa; broasca cu cel putin - 3 chei.)		
8	CH06D	Demontarea balustradelor inox si instalarea balustradei laterale (se include numa manopera)	m	13,20
9	CH08A	Inercarea elementelor de protectie ale rampelor si podestelor scarilor (balustrada metalica din inox) (se include numa manopera)	m	13,20
10	CH06D	Stramutarea balustradei inox existenta K = 2 la manopera	m	13,20
11	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru clapeta autoreglabila	buc	1,00
12	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)-robinet de incendiu in complet	buc	1,00
13		Ствол пожарный РС-50	buc	1,00
14		Головка рукавная ГР-50	buc	6,00
15		Головка муфтовая ГМ-50	buc	1,00
16		Головка цапковая ГЦ-50	buc	1,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare Capitolul 2.1. Semnalizarea autonoma de incendiu si paza		
17	10-01-055-09	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton	100 m	2,50

1	2	3	4	5
18	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	2,50
19	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi , pe pereti din beton, 10x22mm	m	250,00
20	33503222-5	Cablu КПСБВНГ(А)-FRLS 1x2x0,75	m	220,00
21	3332033-02	Cablu ВВГНГ 2x1.5mm ²	m	30,00
22	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de conexiuni pentru cabluri - sistem de detectie incendiu	buc	17,00
23	08-03-593-10	Montarea indicatori pentru hidranti interior de incendiu	100 buc	0,06
24	08-03-593-10	Montarea indicatori pentru stingatoarelor portabile	100 buc	0,08
25	08-03-593-10	Montarea indicatoarelor de iesire, de evacuare, inclusiv indicatoare cu sageti de orientare a fluxului de evacuare	100 buc	0,08
26	08-03-593-10	Montarea indicatoarelor rutiere "Parcarea permanenta interzisa"	100 buc	0,01
27	1-11-014-2	Perfectarea, elaborarea si montarea planurilor - scheme de evacuare	1 punct	3,00
28	10-06-068-14	Reglarea sistemelor digitale sincronice de transmisiune. Reglarea sistemului de control si dirijare: Instalarea sistemului de operare, asigurarii de program (verificarea, testarea functionala si punerea in functie a sistemelor de detectie si alarmare la incendiu (detectie fum), conform cerintelor normelor in vigoare	buc	1,00
		Capitolul 2.2. Ventilarea		
29	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (se include numa manopera)	buc	1,00
		Capitolul 3. Utilaj Capitolul 3.1. Semnalizarea autonoma de incendiu si paza		
30	Pret furnizor	Cutie de conexiuni pentru cabluri - sistem de detectie incendiu	buc	17,00

1	2	3	4	5
31	Pret furnizor	Indicatori pentru hidranti interior de incendiu	buc	6,00
32	Pret furnizor	Indicatori pentru stingatoarelor portabile	buc	8,00
33	Pret furnizor	Indicatori de iesire, de evacuare, inclusiv indicatoare cu sageti de orientare a fluxului de evacuare	buc	8,00
34	Pret furnizor	Indicatori rutiere "Parcarea permanenta interzisa"	buc	1,00
		Capitolul 3.2. Ventilare		
35		Clapeta de ventilatie autoreglabila, pasiva, cu mecanism magnetic	buc	1,00

Conducatorul grupului de lucru

Nicolae DANILOV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.