

**Sporirea gradului de acoperire a  
strazilor cu Iluminat stradal modern  
din comuna Calfa raionul Anenii Noi**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

## Lista cu cantitațiile de lucrări № Deviz-oferta №

### Iluminat stradal (denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>						
1	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,113		
2	RpCA01 A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,350		
3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	19,220		
4	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzineta, fundatii pahar și fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	36,000		
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B20	m3	11,300		
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,200		
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,032		
Cheltuieli directe			lei			
Asigurari sociale						
Cheltuieli de transport						
Cheltuieli pentru depozitare						
Total						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						
<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>						
8	33-04-00	Stilp din otel zincat, cu flansa de prindere,	buc	30,000		

1	2	3	4	5	6	7
	4-1	inaltimea deasupra solului 9m, usa vizitare, zincat in complex cu: cutie electrica de conexiune - 1 buc, sablon pentru fixarea ancorelor pentru stilp - 1 buc.				
9	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Ancora metalica 20x200mm)	buc	120,000		
10	08-02-36 4-1	Consola metalica din otel galvanizat tip 1MT.ARM1 sau analog	buc	30,000		
11		Consola metalica din otel galvanizat tip 1MT.ARM1 sau analog	buc	30,000		
12	33-04-01 4-2	Montarea corpurilor de iluminat: 1.Corp de iluminat LED (40W),temperatura culorii de 6500K lumina rece cu durata medie de viata 80000 ore. 2. Panou fotovoltaic 140w cu durata de viata mai mare de 20 ani. 3.Baterie (acumulator) cu valoarea reala 12V 100AH dotat cu controler si microcomputer care asigură o autonomie de 4 zile in sezonul rece a anului. Durata de viata mai mare de 5 ani.	buc	30,000		
Cheltuieli directe			lei			
Asigurari sociale						
Cheltuieli de transport						
Cheltuieli pentru depozitare						
Total						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						

**Total:**

Cheltuieli directe lei

TVA

**Total deviz:**

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

()