

## Gradinita de copii s.Zimbreni r-nul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

### Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-1

#### Lucrari de reparatie a blocului „A

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari de deomolare, demontare</b>				
		<b>Capitolul 1.1. Subsol, cota -2,920</b>				
1	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	714,900		
2	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	647,450		
3	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	662,000		
4	RpCG29 E1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare, pentru demontarea cu mijloace mecanice	m3	2,740		
5	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre, obloane ), 2buc.x800x800mm	m2	1,280		
6	RpCP45 A	Demontarea usilor metalice $V=2bucx2100x1000=4.2m2x7.8 kgx2=$	kg	65,520		
7	RpCL22 C	Desfacerea scarilor din placi prefabricate	m	19,850		
8	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis (copertine)	m2	27,400		
9	RpCP44 A	Demontarea elementelor grilajului metalic $V=15m2x7.8,0kg=$	kg	117,000		
		<b>Capitolul 1.2. Parter, cota 0.000</b>				
10	RpCO56 A	Demontarea blocurilor de usi exterioare	m2	3,280		

1	2	3	4	5	6	7
11	RpCO56 A	Demontarea blocurilor de fereastră	m2	1,624		
12	RpCO56 A	Demontarea blocurilor de usi interioare	m2	29,600		
13	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	10,000		
14	RpCK42 A	Desfacerea strtului superior a pardoselilor din mortar de ciment	m2	171,000		
15	RpCK42 A	Desfacerea strtului superior a pragului din mortar de ciment	m2	35,630		
		<b>Capitolul 2. Accesele in subsol</b>				
16	CA03D2	Beton turnat la scari, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Constructia pragurilor cu treapta de 300x150x1100	m3	0,300		
17	CA03D2	Beton turnat la scari, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Constructia treptelor de acces in subsol	m3	1,720		
18	CI06C7	Placaj cu placi COSAUTI pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 30x30 cm	m2	8,000		
19	CG17D	Scarile acoperite cu placi de gresie ceramica antiderapanta la scari, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	21,510		
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	27,400		
21	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	27,400		
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,400		
23	CF30A	Tencuieli de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	27,400		
24	CK17F	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice	m2	15,000		
25	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (sveler nr.14)	t	0,342		
26	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" de 80 mm grosime montate pe rigle metalice.	m2	21,500		
27	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata	m2	2,000		

1	2	3	4	5	6	7
		anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.				
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Tava metalica la copertina 100x100 - 20,55 m.l.x8.5 kg=	kg	174,680		
29	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, (Fier forjat la copertine)	kg	172,000		
30	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	4,200		
31	CE20A	Sisteme de jgheaburi d=150mm, tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	14,300		
		<b>Capitolul 3. Timplaria</b>				
32	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa U-1 2 bucx2100x1300=	m2	5,460		
33	CK25A	Usi interioara confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa U-2 19 bucx2100x1000=	m2	39,900		
34	CK25A	Usi interioara confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa U-3 6 bucx2100x900=	m2	11,340		
35	CK25A	Usi interioara confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa U-4 5 bucx2100x800=	m2	8,400		
		<b>Capitolul 4. Lucrari de finisare</b> <b>Capitolul 4.1. Subsol</b> <b>Capitolul 4.1.1. Peretii</b>				
36	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	2,740		
37	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	687,500		
38	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la	m2	687,500		

1	2	3	4	5	6	7
		elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil				
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	1 088,20 0		
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 018,70 0		
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2	1 018,70 0		
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	1 018,70 0		
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	1 018,70 0		
44	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in grupurile sanitare pe toata inaltimea, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	69,600		
		<b>Capitolul 4.1.2. Tavane</b>				
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonocontact	m2	171,000		
46	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	171,000		
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" suprafetele tavanelor,	m2	171,000		
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	171,000		
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	171,000		
		<b>Capitolul 4.1.3. Pardosele Tip- 1</b>				
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	295,650		
		<b>Capitolul 4.1.4. Pardosele Tip- 2</b>				
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,450		
52	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	16,450		
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,450		
54	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	16,450		

1	2	3	4	5	6	7
55	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	16,000		
		<b>Capitolul 4.1.5. Pardosele Tip- 3</b>				
56	TsC53A K=2	Compactarea pamintului cu pietris gros.100mm	100m2	0,197		
57	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	19,650		
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,650		
59	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	19,650		
60	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	19,000		
		<b>Capitolul 4.1.6. Scarile din lemn</b>				
61	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn	m	10,500		
62	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m	4,200		
		<b>Capitolul 4.2. Parter</b> <b>Capitolul 4.2.1. Peretii</b>				
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	604,100		
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	536,100		
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2	536,100		
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	536,100		
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	536,100		
68	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in spalatorie pina la 1.2(h)m, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	32,200		
69	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in grupurile sanitare pe toata inaltimea, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	35,800		
		<b>Capitolul 4.2.2. Tavane</b>				
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonocontact	m2	171,000		
71	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare	m2	171,000		

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului				
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	171,000		
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	171,000		
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	171,000		
		<b>Capitolul 4.2.3. Pardosele Tip- 5</b>				
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2	19,250		
76	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	19,250		
77	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	24,000		
		<b>Capitolul 4.2.4. Prdosele Tip- 4</b>				
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	151,750		
79	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	151,750		
80	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	151,750		
81	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	151,750		

**Total:**

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

**Gradinita s.Zimbreni r-nul  
Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-2**

**Lucrari de reparatie a blocului „A” Apeduct si canalizare**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Apeduct A1, T3</b>				
1	SA14C	Teava din material plastic, SDR17 PN10 avind d-ext.25 mm, d.inter 20 mm	m	50,000		
2	SA14B	Teava din material plastic SDR17, PN10 avind d-ext.20mm, d-inter.15mm	m	53,000		
3	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20mm	m	50,000		
4	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15mm	m	33,000		
5	SD01B	Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d=20mm	buc	8,000		
6	SD01A	Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d=15mm	buc	15,000		
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, pentru pozarea tevilor	kg	15,000		
		<b>Capitolul 2. Sistemul C1</b>				
8	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	42,000		
9	SB05D	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm	m	39,000		
10	SB13B	Piesa de curatire d110mm	buc	3,000		
11	SB13A	Piesa de curatire d63 mm	buc	4,000		
12	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie)	buc	2,000		
13	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (revizie)	buc	1,000		
14	SC04A	Lavoar cu sifon si batareie. inclusiv	buc	13,000		

1	2	3	4	5	6	7
		pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				
15	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	11,000		
16	SC18A	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"	buc	3,000		
17	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	3,000		
18	SC05A	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida	buc	2,000		
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, pentru sustinere	kg	60,000		

**Total:**

Proiectant

---

APROBAT:

L.S.

Investitor

---



---



# Gradinita de copii s.Zimbreni r-nul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-3

### Lucrari de reparatie a blocului „A”. Retelele electrice

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari electrice</b> <b>Capitolul 1.1. Lucrari de constructie</b>				
1	RpCU05 G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 40 cm grosime	buc	35,000		
2	RpCU05 H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 30 cm grosime	buc	1,000		
3	RpCU06 B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 50 x 30 mmin podea din beton	m	30,000		
4	RpCU07 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari - 50x30 mm	m	30,000		
5	RpCU06 A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 50 x 30 mm, pentru executarea mecanizata	m	260,000		
6	RpCU07 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari - 50x30 mm	m	260,000		
7	RpCU05 A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm (grosime d-70mm, adincime 45 mm)	buc	45,000		
8	RpCU05 A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm (grosime d-85mm, adincime 45 mm)	buc	20,000		
9	RpCU05 I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din caramida 505x405x125 pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,000		
10	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, (Метизы)	kg	20,000		

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1.2. Montare</b>				
11	RpEG03 A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, ЩРВ-243-07У21Р54	buc	1,000		
12	RpEP07 A	Montarea intrerupatorului cu pirghie in punct de alimentare	buc	1,000		
13	RpEA01 B1	Montarea tuburilor de protectie din PVC d-25mm	m	350,000		
14	RpEA01 C1	Montarea tuburilor de protectie din PVC cu diametrul 32mm	m	40,000		
15	RpEF02 A	Montarea corpurii de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate	buc	33,000		
16	RpEE03 A	Priza двухполюсная 32 А, 250 В 1Р54 ССН423	buc	2,000		
17	RpEQ04 A	Montarea cutiei KM 40002	buc	37,000		
18	RpEQ04 A	Montarea cutiei KM 441004	buc	30,000		
19	RpED11 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, ВВГнг-0,66 5x4 mm2	m	40,000		
20	RpED11 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, ВВГнг 3x2.5 mm2	m	400,000		
21	RpED11 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, ВВГнг-0,66 4x1.5 mm2	m	170,000		
22	RpED11 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, ВВГнг-0,66 3x1.5 mm2	m	560,000		
23	RpEF12 B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	35,000		
		<b>Capitolul 1.3. Utilaje si materiale</b>				
24	Цена поставщика	Выключатель нагрузки на 380В, 20А ВА47-29 3Р 63А	buc	1,000		
25	Цена поставщика	Автоматический выключатель на 220В, 10А ВА47-29 1Р 10А	buc	2,000		
26		Автомат дифференциального тока АД 12 2Р 16А 30мА	buc	3,000		

1	2	3	4	5	6	7
27	Pret de piata	Cutie KM40002	buc	37,000		
28	Pret de piata	Cutie KM 41004	buc	30,000		

Proiectant

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

---

---

**Grădinița de copii s.Zimbreni  
r-nul Ialoveni**

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-2-1**

**Lucrari de reparatie a blocului „B”**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari de demontare, demolare</b> <b>Capitolul 1.1. Parter, cota 0.000</b>				
1	RpCK42 A	Desfacerea strtului superior a pardoselilor din mortar de ciment	m2	135,680		
2	RpCM33 A	Demontarea teracotei din blocul sanitar	m2	20,000		
3	RpCO56 A	Demontarea blocurilor de usi interioare	m2	10,710		
		<b>Capitolul 1.2. Etaj, cota 3.300</b>				
4	RpCK42 A	Desfacerea stratului superior a pardoselilor din mortar de ciment	m2	135,680		
5	RpCM33 A	Demontarea teracotei din blocul sanitar	m2	20,000		
6	RpCO56 A	Demontarea blocurilor de usi interioare	m2	8,610		
		<b>Capitolul 2. Lucrari de finisare</b> <b>Capitolul 2.1. Parter</b> <b>Capitolul 2.1.1. Peretii</b>				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	279,500		
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	211,740		
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	211,740		
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	211,740		
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	211,740		

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti				
12	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in spalatorie pina la 1.2(h)m, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	5,760		
13	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in grupurile sanitare pe toata inaltimea, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	62,000		
		<b>Capitolul 2.1.2. Tavane</b>				
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonocontact	m2	135,680		
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	135,680		
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	135,680		
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	135,680		
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	135,680		
		<b>Capitolul 2.1.3. Pardosele Tip- 4</b>				
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	117,050		
20	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	117,050		
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	117,050		
22	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	117,050		
		<b>Capitolul 2.1.4. Pardosele Tip- 5</b>				
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2	18,630		
24	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	18,630		
25	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,000		
		<b>Capitolul 2.2. Etaj</b> <b>Capitolul 2.2.1. Pertii</b>				
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	279,500		

1	2	3	4	5	6	7
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	211,740		
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2	211,740		
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	211,740		
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	211,740		
31	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in spalatorie pina la 1.2(h)m, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	5,760		
32	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in grupurile sanitare pe toata inaltimea, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	62,000		
		<b>Capitolul 2.2.2. Tavane</b>				
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonocontact	m2	135,680		
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	135,680		
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	135,680		
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	135,680		
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	135,680		
		<b>Capitolul 2.2.3. Pardosele Tip- 7</b>				
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	117,050		
39	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	117,050		
40	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	117,050		
41	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	117,050		
		<b>Capitolul 2.2.4. Pardosele Tip- 8</b>				
42	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime	m2	18,630		

1	2	3	4	5	6	7
		50 mm, intr-un strat				
43	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	18,630		
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,630		
45	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	18,630		
46	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,000		
		<b>Capitolul 2.3. Timplaria</b>				
47	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa U-1 2 buc x 2100 x 1300 =	m2	5,460		
48	CK25A	Usi interioara confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa U-3 5 buc x 2100 x 900 =	m2	9,450		
49	CK25A	Usi interioara confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa U-4 4 buc x 2100 x 800 =	m2	6,720		

**Total:**

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:  
L.S.

Investitor

**Gradinita de copii s.Zimbreni  
r-nul Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-3-1**

**Lucrari de reparatii a blocului „C”**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari de demontare, demolare</b> <b>Capitolul 1.1. Parter, cota 0.000</b>				
1	RpCK42 A	Desfacerea strtului superior a pardoselilor din mortar de ciment	m2	132,100		
2	RpCM33 A	Demontarea teracotei din blocul sanitar	m2	18,850		
3	RpCO56 A	Demontarea blocurilor de usi interioare	m2	12,180		
		<b>Capitolul 1.2. Etaj, cota 3.300</b>				
4	RpCK42 A	Desfacerea strtului superior a pardoselilor din mortar de ciment	m2	132,100		
5	RpCM33 A	Demontarea teracotei din blocul sanitar	m2	18,850		
6	RpCO56 A	Demontarea blocurilor de usi interioare	m2	14,280		
		<b>Capitolul 2. Lucrari de finisare</b> <b>Capitolul 2.1. Parter</b> <b>Capitolul 2.1.1. Peretii</b>				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	279,000		
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	201,240		
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2	201,240		
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	201,240		
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	201,240		



1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti				
12	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in spalatorie pina la 1.2(h)m, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	5,760		
13	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in grupurile sanitare pe toata inaltimea, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	72,000		
		<b>Capitolul 2.1.2. Tavane</b>				
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonocontact	m2	134,150		
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	134,150		
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	134,150		
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	134,150		
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	134,150		
		<b>Capitolul 2.1.3. Pardosele Tip- 4</b>				
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	115,300		
20	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	115,300		
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	115,300		
22	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	115,300		
		<b>Capitolul 2.1.4. Pardosele Tip- 5</b>				
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2	35,650		
24	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	35,650		
25	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	36,000		
		<b>Capitolul 2.2. Etaj</b> <b>Capitolul 2.2.1. Peretii</b>				
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	358,000		
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	280,240		

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului.				
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	280,240		
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	280,240		
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	280,240		
31	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in spalatorie pina la 1.2(h)m, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	5,760		
32	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in grupurile sanitare pe toata inaltimea, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	72,000		
		<b>Capitolul 2.2.2. Tavane</b>				
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonocontact	m2	151,790		
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	151,790		
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	151,790		
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	151,790		
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	151,790		
		<b>Capitolul 2.2.3. Pardosele Tip- 7</b>				
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	115,300		
39	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	115,300		
40	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	115,300		
41	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	115,300		
		<b>Capitolul 2.2.4. Pardosele Tip- 8</b>				
42	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	36,490		
43	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	36,490		

1	2	3	4	5	6	7
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	36,490		
45	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	36,490		
46	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	36,000		
		<b>Capitolul 3. Timplaria</b>				
47	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa U-1 2 bucx2100x1300=	m2	5,460		
48	CK25A	Usi interioara confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa U-2 2 bucx2100x1000=	m2	4,200		
49	CK25A	Usi interioara confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa U-3 4 bucx2100x900=	m2	7,560		
50	CK25A	Usi interioara confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa U-4 4 bucx2100x800=	m2	6,720		
		<b>Capitolul 4. Scara interioara</b> <b>Capitolul 4.1. Peretii</b>				
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	95,000		
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	95,000		
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	95,000		
54	CF30A	Tencuieli de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	95,000		
		<b>Capitolul 4.2. Tavane</b>				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonocontact	m2	20,440		
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2	20,440		

1	2	3	4	5	6	7
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavana	m2	20,440		
		<b>Capitolul 4.3. Balustrada din „INOX”</b>				
58	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, Mina curenta din INOX	m	6,000		

**Total:**

Proiectant

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

---

# Grădinița de copii s.Zimbreni r- nului Ialoveni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

## Lista cu cantitățile de lucrări № 2-4-1

### Lucrări de reparație a blocului „D”

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrări de demolare, demontare, Parter, cota 0.000</b>				
1	RpCK42 A	Desfacerea strțului superior a pardoselilor din mortar de ciment	m2	140,000		
2	RpCM33 A	Demontarea teracotei din blocul sanitar și coridor	m2	20,000		
3	RpCO56 A	Demontarea blocurilor de usi interioare	m2	12,600		
		<b>Capitolul 2. Parter</b> <b>Capitolul 2.1. Peretii</b>				
4	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	440,760		
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	387,000		
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafețele peretilor,	m2	387,000		
7	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare	m2	387,000		
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	387,000		
9	CI06C	Placaj cu teracota la pereti în spălătorie pînă la 1.2(h)m, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	5,760		
10	CI06C	Placaj cu teracota la pereti în grupurile sanitare pe toată înălțimea, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	48,000		

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 2.2. Tavane</b>				
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonocontact	m2	160,000		
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	160,000		
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	160,000		
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	160,000		
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	160,000		
		<b>Capitolul 2.3. Pardosele Tip- 4</b>				
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	111,700		
17	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	111,700		
18	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	111,700		
19	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	111,700		
		<b>Capitolul 2.4. Pardosele Tip- 5</b>				
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2	48,300		
21	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	48,300		
22	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	48,000		
		<b>Capitolul 3. Timplaria</b>				
23	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un	m2	2,730		

1	2	3	4	5	6	7
		canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa U-1 1 buc x 2100 x 1300 =				
24	CK25A	Usi interioara confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa U-2 1 buc x 2100 x 1000 =	m2	2,100		
25	CK25A	Usi interioara confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa U-3 5 buc x 2100 x 900 =	m2	9,450		

**Total:**

Proiectant

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

---



---

# Gradinita de copii s.Zimbreni r-nul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

## Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-5-1

### Lucrari de reparatie a blocului „E”

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari de demontare, demolare</b>				
		<b>Capitolul 1.1. Parter, cota 0.000</b>				
1	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	118,500		
2	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	252,000		
3	RpCK42 A	Desfacerea strtului superior a pardoselilor din mortar de ciment	m2	123,000		
4	RpCG29 D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,088		
5	RpCO56 A	Demontarea blocurilor de usi	m2	10,920		
6	RpCM33 A	Demontarea teracotei (Casa scarii)	m2	31,820		
7	RpCM33 A	Demontarea teracotei din blocul sanitar	m2	12,300		
		<b>Capitolul 1.2. Etaj, cota 3.300</b>				
8	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	136,140		
9	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	331,000		
10	RpCK42 A	Desfacerea strtului superior a pardoselilor din mortar de ciment	m2	123,840		
11	RpCG29 D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,088		
12	RpCO56 A	Demontarea blocurilor de usi	m2	1,890		



1	2	3	4	5	6	7
13	RpCM33 A	Demontarea teracotei (Casa scarii)	m2	9,000		
14	RpCM33 A	Demontarea teracotei din blocul sanitar	m2	12,300		
		<b>Capitolul 2. Lucrari de finisare</b> <b>Capitolul 2.1. Parter</b> <b>Capitolul 2.1.1. Peretii</b>				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	236,000		
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	176,240		
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2	176,240		
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	176,240		
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	176,240		
20	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in spalatorie pina la 1.2(h)m, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	5,760		
21	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in grupurile sanitare pe toata inaltimea, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	54,000		
		<b>Capitolul 2.1.2. Tavane</b>				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonocontact	m2	118,500		
23	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	118,500		
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	118,500		
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	118,500		
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	118,500		
		<b>Capitolul 2.1.3. Pardosele Tip- 4</b>				
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	103,400		
28	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	103,400		
29	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	103,400		
30	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	103,400		
		<b>Capitolul 2.1.4. Pardosele Tip- 5</b>				

1	2	3	4	5	6	7
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betoncontact	m2	31,900		
32	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	31,900		
33	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	32,000		
		<b>Capitolul 2.2. Etaj</b> <b>Capitolul 2.2.1. Peretii</b>				
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	236,000		
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	176,240		
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	176,240		
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	176,240		
38	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in spalatorie pina la 1.2(h)m, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	5,760		
39	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in grupurile sanitare pe toata inaltimea, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	54,000		
		<b>Capitolul 2.2.2. Tavane</b>				
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betoncontact	m2	136,140		
41	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	136,140		
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	136,140		
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	136,140		
		<b>Capitolul 2.2.3. Pardosele Tip- 7</b>				
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	103,400		
45	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	103,400		
46	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	103,400		
47	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	103,400		
		<b>Capitolul 2.2.4. Pardosele Tip- 8</b>				
48	IzF53A	Executarea manuala a suportului	m2	32,740		

1	2	3	4	5	6	7
		pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat				
49	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	32,740		
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,740		
51	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	32,740		
52	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	32,000		
		<b>Capitolul 3. Timplaria</b>				
53	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa U-1 2 buc x 2100 x 1300 =	m2	5,460		
54	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa U-2 2 buc x 2100 x 1000 =	m2	4,200		
55	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa U-3 6 buc x 2100 x 900 =	m2	7,560		
		<b>Capitolul 4. Scara interioara</b>				
		<b>Capitolul 4.1. Peretii</b>				
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	95,000		
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	95,000		
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	95,000		
59	CF30A	Tencuieli de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	95,000		
		<b>Capitolul 4.2. Tavane</b>				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonocontact	m2	20,440		
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2	20,440		

1	2	3	4	5	6	7
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavana	m2	20,440		
		<b>Capitolul 4.3. Balustrada din „INOX”</b>				
63	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suportii de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, Mina curenta din INOX	m	6,000		

**Total:**

Proiectant

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

---



---

# Gradinita de copii s.Zimbreni r-nul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-6-1

### Lucrari de reparatie a pavilioanelor de joaca pentru copii

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Foisor (Pavilioane de vara - 5 buc.)</b>				
1	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat	m2	45,000		
2	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Stresina si fronton	m2	45,000		
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	107,500		
4	CF30A	Tencuieli de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	107,500		
5	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	135,000		
6	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	105,000		
7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	185,000		
8	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din OSB 15 mm cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice	m2	185,000		
		<b>Capitolul 2. Imprejmuiredin elemente metalice (gard)</b>				
9	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,8 m adincime teren tare	m3	0,900		

1	2	3	4	5	6	7
		V=5,0m.l.x0,3x0,6(h)m=				
10	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, pentru turnarea betonului (V=5,0m.l.x0,4x2=	m2	4,000		
11	CA09A2	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual (V=5,0m.l.x0,3x1,0(h)m=	m3	1,500		
12	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	495,000		

**Total:**

Proiectant

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

---



---

# Gradinita de copii s.Zimbreni r-nul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

## Lista cu cantitațile de lucrări № 2-7-1

### Lucrari de reparatii la galeria G2, G4

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari de reparatii</b>				
		<b>Capitolul 1.1. Acoperis</b>				
1	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	19,800		
2	CE20A	Sisteme de jgheaburi d=150mm, tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	28,000		
3	CE23A3	Elemente din tabla amprentata protejata anticoroziv pentru oprirea zapezii (parazapada)	m	27,000		
		<b>Capitolul 1.2. Peretii interiori</b>				
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	145,000		
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	145,000		
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2	145,000		
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	145,000		
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	145,000		
		<b>Capitolul 1.3. Tavanul</b>				
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betoncontact	m2	64,850		
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	64,850		
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" suprafetele tavanelor,	m2	64,850		
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	64,850		
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	64,850		
		<b>Capitolul 1.4. Pardosele</b>				
14	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2	64,850		

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2				
		<b>Capitolul 1.5. Pereti exteriori</b>				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	4,850		
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,850		
17	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	4,850		
18	CF30A	Tencuieli de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	4,850		
		<b>Capitolul 1.6. Pireul (otmostka)</b>				
19	IzF04K2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, la fundatii, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executate cu impislitura din fibre de sticla bitumata, cu suprapunerile lipite cu bitum tip H 80/90	m2	15,900		
20	TsC53B k=2	Compactarea pamintului cu piatra sparta, gros 100mm	100m2	1,720		
21	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gros. 100mm	m3	17,780		
22	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros. 40 mm	m2	177,800		
23	DE11A	Montarea diversoarelor de apa pe tot perimetrul galeriei prefabricat din beton	m	33,300		

**Total:**

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor



# Gradinita de copii s.Zimbreni r-nul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

## Lista cu cantitațile de lucrări № 2-8-1

### Lucrari de reparatie a beciului si depozit

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari de reparatii</b>				
		<b>Capitolul 1.1. Beciul</b>				
1	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	75,330		
2	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil	m2	46,860		
3	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	46,860		
4	CA03D2	Beton turnat la scari, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	5,200		
5	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente	m2	7,200		
		<b>Capitolul 1.2. Deppozitul pe beci</b>				
6	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	63,550		
7	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	20,000		
8	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	37,000		
9	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier	m2	37,000		

1	2	3	4	5	6	7
		din OSB 15 mm cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice				
		<b>Capitolul 1.3. Reparatie Gard</b>				
10	CO06B3	Imprejmuiri din panouri de gard din sirma, pe stilpi metalici 40x40mm, fixati in beton turnat pe santier	m	12,000		
11	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,600		

**Total:**

Proiectant

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**APROBAT:**  
L.S.

Investitor

---



---

**Primaria Zimbreni r-nul  
Ialoveni**

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări № DL-2-9-1  
Lucrari de izolare termica a peretilor exteriori**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Blocul „A” Capitolul 1.1. Izolatia termica a peretilor exteriori cu vata minerala 180 kg/m3 gros.100mm</b>				
1	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	234,320		
2	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	234,320		
3	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala.180 kg/m3 gros.100mm	m2	234,320		
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	234,320		
5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	15,400		
6	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	234,320		
7	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	234,320		
		<b>Capitolul 1.2. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 180 kg/m3 gros.30 mm</b>				
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	12,000		
9	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu pentru protectia muchiiilor),	m	48,000		
10	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 180 kg/m3, gros.30 mm	m2	12,000		
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2	12,000		

1	2	3	4	5	6	7
		"Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade				
12	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	12,000		
		<b>Capitolul 1.3. Soclu</b>				
13	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	19,900		
14	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	19,900		
15	CI21A	Placarea peretilor cu placi Artificiale („Cosauti)	m2	19,900		
		<b>Capitolul 1.4. Pireul (Otmostka)</b>				
16	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor	m3	3,070		
17	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,384		
18	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros.40mm	m2	38,400		
19	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	48,000		
		<b>Capitolul 2. Blocul „B”</b> <b>Capitolul 2.1. Izolatie termica a peretilor exteriori cu vata minerala 180 kg/m3 gros.100mm</b>				
20	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	264,480		
21	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	264,480		
22	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala.180 kg/m3 gros.100mm	m2	264,480		
23	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	264,480		
24	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	29,500		
25	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	264,480		
26	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	264,480		

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 2.2. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 180 kg/m3 gros.30 mm</b>				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor cu Betonocontact	m2	24,000		
28	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu pentru protectia muchilor),	m	96,000		
29	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 180 kg/m3, gros.30 mm	m2	24,000		
30	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	24,000		
31	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	24,000		
		<b>Capitolul 2.3. Soclu</b>				
32	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	14,300		
33	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	14,300		
34	CI21A	Placarea peretilor cu placi Artificiale „Cosauti)	m2	14,300		
		<b>Capitolul 2.4. Pireul (Otmostka)</b>				
35	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor	m3	2,300		
36	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,288		
37	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros.40mm	m2	28,800		
38	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	36,000		
		<b>Capitolul 3. Bloc „C”</b> <b>Capitolul 3.1. Izolatia termica a peretilor exteriori cu vata minerala 180 kg/m3 gros.100mm</b>				
39	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	261,710		
40	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	261,710		
41	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor	m2	261,710		

1	2	3	4	5	6	7
		neteda: cu placi din vata minerala.180 kg/m3 gros.100mm				
42	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	261,710		
43	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	32,100		
44	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	261,710		
45	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	261,710		
		<b>Capitolul 3.2. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 180 kg/m3 gros.30 mm</b>				
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	27,000		
47	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu pentru protectia muchiilor),	m	108,000		
48	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 180 kg/m3, gros.30 mm	m2	27,000		
49	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	27,000		
50	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	27,000		
		<b>Capitolul 3.3. Soclu</b>				
51	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	18,500		
52	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	18,500		
53	CI21A	Placarea peretilor cu placi Artificiale („Cosauti)	m2	18,500		
		<b>Capitolul 3.4. Pireul (Otmostka)</b>				
54	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor	m3	2,300		
55	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,288		
56	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros.40mm	m2	28,800		
57	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	36,000		
		<b>Capitolul 4. Bloc „D”</b>				
		<b>Capitolul 4.1. Izolatie termica a</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>peretilor exteriori cu vata minerala 180 kg/m3 gros.100mm</b>				
58	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	130,100		
59	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	130,100		
60	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala.180 kg/m3 gros.100mm	m2	130,100		
61	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	130,100		
62	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	14,250		
63	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	130,100		
64	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	130,100		
		<b>Capitolul 4.2. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 180 kg/m3 gros.30 mm</b>				
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	12,000		
66	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu pentru protectia muchilor),	m	48,000		
67	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 180 kg/m3, gros.30 mm	m2	12,000		
68	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	12,000		
69	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	12,000		
		<b>Capitolul 4.3. Soclu</b>				
70	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	13,200		
71	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	13,200		
72	CI21A	Placarea peretilor cu placi Artificiale „Cosauti)	m2	13,200		
		<b>Capitolul 4.4. Pireul (Otmostka)</b>				
73	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat	m3	2,300		

1	2	3	4	5	6	7
		la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor				
74	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,288		
75	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros.40mm	m2	28,800		
76	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	36,000		
		<b>Capitolul 5. Bloc „E”</b> <b>Capitolul 5.1. Izolatia termica a peretilor exteriori cu vata minerala 180 kg/m3 gros.100mm</b>				
77	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	252,380		
78	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	252,380		
79	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala.180 kg/m3 gros.100mm	m2	252,380		
80	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	252,380		
81	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	27,500		
82	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	252,380		
83	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	252,380		
		<b>Capitolul 5.2. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 180 kg/m3 gros.30 mm</b>				
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	22,500		
85	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu pentru protectia muchiiilor),	m	90,000		
86	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 180 kg/m3, gros.30 mm	m2	22,500		
87	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	22,500		
88	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	22,500		
		<b>Capitolul 5.3. Soclu</b>				



1	2	3	4	5	6	7
89	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite	m2	14,950		
90	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	14,950		
91	CI21A	Placarea peretilor cu placi Artificiale „Cosauti)	m2	14,950		
		<b>Capitolul 5.4. Pireul (Otmostka)</b>				
92	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor	m3	2,300		
93	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,288		
94	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros.40mm	m2	28,800		
95	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	36,000		
		<b>Capitolul 6. Galeriile G1, G2, G3, G4</b> <b>Capitolul 6.1. Izolatia termica a peretilor exteriori cu vata minerala 180 kg/m3 gros.100mm</b>				
96	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	167,600		
97	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	167,600		
98	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala.180 kg/m3 gros.100mm	m2	167,600		
99	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	167,600		
100	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	24,600		
101	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	167,600		
102	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	167,600		
		<b>Capitolul 6.2. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 180 kg/m3 gros.30 mm</b>				
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	21,000		

1	2	3	4	5	6	7
104	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu pentru protectia muchiiilor),	m	84,000		
105	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 180 kg/m3, gros.30 mm	m2	21,000		
106	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	21,000		
107	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	21,000		
		<b>Capitolul 6.3. Soclu</b>				
108	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite	m2	36,000		
109	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,000		
110	CI21A	Placarea peretilor cu placi Artificiale „Cosauti)	m2	36,000		
		<b>Capitolul 6.4. Pireul (Otmostka)</b>				
111	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor	m3	2,880		
112	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,288		
113	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros.40mm	m2	28,800		
114	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	40,000		

**Total:**

Proiectant

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**APROBAT:**

L.S.

Investitor

---



---