

## Gradinita de copii s.Zimbreni r-nul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

### Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-1

#### Lucrari de reparatie a blocului „A

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari de deomolare, demontare</b>				
		<b>Capitolul 1.1. Subsol, cota -2,920</b>				
1	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	714,900		
2	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	647,450		
3	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	662,000		
4	RpCG29 E1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare, pentru demontarea cu mijloace mecanice	m3	2,740		
5	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre, obloane ), 2buc.x800x800mm	m2	1,280		
6	RpCP45 A	Demontarea usilor metalice $V=2buc \times 2100 \times 1000 = 4.2m^2 \times 7.8 kg \times 2 =$	kg	65,520		
7	RpCL22 C	Desfacerea scarilor din placi prefabricate	m	19,850		
8	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis (copertine)	m2	27,400		
9	RpCP44 A	Demontarea elementelor grilajului metalic $V=15m^2 \times 7.8,0kg =$	kg	117,000		
		<b>Capitolul 1.2. Parter, cota 0.000</b>				
10	RpCO56 A	Demontarea blocurilor de usi exterioare	m2	3,280		
11	RpCO56 A	Demontarea blocurilor de fereastră	m2	1,624		
12	RpCO56 A	Demontarea blocurilor de usi interioare	m2	29,600		

1	2	3	4	5	6	7
13	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	10,000		
14	RpCK42 A	Desfacerea strului superior a pardoselilor din mortar de ciment	m2	171,000		
15	RpCK42 A	Desfacerea strului superior a pragului din mortar de ciment	m2	35,630		
<b>Capitolul 2. Accesele in subsol</b>						
16	CA03D2	Beton turnat la scari, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Constructia pragurilor cu treapta de 300x150x1100	m3	0,300		
17	CA03D2	Beton turnat la scari, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Constructia treptelor de acces in subsol	m3	1,720		
18	CI06C7	Placaj cu placi COSAUTI pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 30x30 cm	m2	8,000		
19	CG17D	Scarile acoperite cu placi de gresie ceramica antiderapanta la scari, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	21,510		
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betoncontact	m2	27,400		
21	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	27,400		
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,400		
23	CF30A	Tencuieli de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	27,400		
24	CK17F	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice	m2	15,000		
25	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (sveler nr.14)	t	0,342		
26	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" de 80 mm grosime montate pe rigle metalice.	m2	21,500		
27	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	2,000		

1	2	3	4	5	6	7
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Tava metalica la copertina 100x100 - 20,55 m.l.x8.5 kg=	kg	174,680		
29	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, (Fier forjat la copertine)	kg	172,000		
30	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	4,200		
31	CE20A	Sisteme de jgheaburi d=150mm, tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	14,300		
		<b>Capitolul 3. Timplaria</b>				
32	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa U-1 2 bucx2100x1300=	m2	5,460		
33	CK25A	Usi interioara confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa U-2 19 bucx2100x1000=	m2	39,900		
34	CK25A	Usi interioara confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa U-3 6 bucx2100x900=	m2	11,340		
35	CK25A	Usi interioara confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa U-4 5 bucx2100x800=	m2	8,400		
		<b>Capitolul 4. Lucrari de finisare</b> <b>Capitolul 4.1. Subsol</b> <b>Capitolul 4.1.1. Peretii</b>				
36	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	2,740		
37	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	687,500		
38	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil	m2	687,500		
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	1 088,20		



1	2	3	4	5	6	7
		peretilor cu Betonocontact		0		
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 018,70 0		
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2	1 018,70 0		
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	1 018,70 0		
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	1 018,70 0		
44	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in grupurile sanitare pe toata inaltimea, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	69,600		
		<b>Capitolul 4.1.2. Tavane</b>				
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonocontact	m2	171,000		
46	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	171,000		
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" suprafetele tavanelor,	m2	171,000		
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	171,000		
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	171,000		
		<b>Capitolul 4.1.3. Pardosele Tip- 1</b>				
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	295,650		
		<b>Capitolul 4.1.4. Pardosele Tip- 2</b>				
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,450		
52	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	16,450		
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,450		
54	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	16,450		
55	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	16,000		
		<b>Capitolul 4.1.5. Pardosele Tip- 3</b>				
56	TsC53A K=2	Compactarea pamintului cu pietris gros.100mm	100m2	0,197		

1	2	3	4	5	6	7
57	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	19,650		
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,650		
59	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	19,650		
60	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	19,000		
		<b>Capitolul 4.1.6. Scarile din lemn</b>				
61	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn	m	10,500		
62	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m	4,200		
		<b>Capitolul 4.2. Parter</b>				
		<b>Capitolul 4.2.1. Peretii</b>				
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	604,100		
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	536,100		
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2	536,100		
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	536,100		
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	536,100		
68	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in spalatorie pina la 1.2(h)m, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	32,200		
69	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in grupurile sanitare pe toata inaltimea, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	35,800		
		<b>Capitolul 4.2.2. Tavane</b>				
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betoncontact	m2	171,000		
71	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	171,000		
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	171,000		
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	171,000		
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	171,000		

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 4.2.3. Pardosele Tip- 5</b>				
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betoncontact	m2	19,250		
76	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	19,250		
77	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	24,000		
		<b>Capitolul 4.2.4. Prdosele Tip- 4</b>				
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	151,750		
79	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	151,750		
80	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	151,750		
81	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	151,750		

**Total:**

Proiectant

(fu

**APROBAT:**

L.S.

Investitor



**Gradinita s.Zimbreni r-nul  
Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-2**

**Lucrari de reparatie a blocului „A” Apeduct si canalizare**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Capitolul 1. Apeduct A1, T3</b>						
1	SA14C	Teava din material plastic, SDR17 PN10 avind d-ext.25 mm, d.inter 20 mm	m	50,000		
2	SA14B	Teava din material plastic SDR17, PN10 avind d-ext.20mm, d-inter.15mm	m	53,000		
3	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20mm	m	50,000		
4	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15mm	m	33,000		
5	SD01B	Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d=20mm	buc	8,000		
6	SD01A	Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d=15mm	buc	15,000		
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, pentru pozarea tevilor	kg	15,000		
<b>Capitolul 2. Sistemul C1</b>						
8	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	42,000		
9	SB05D	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm	m	39,000		
10	SB13B	Piesa de curatire d110mm	buc	3,000		
11	SB13A	Piesa de curatire d63 mm	buc	4,000		
12	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie)	buc	2,000		
13	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (revizie)	buc	1,000		
14	SC04A	Lavoar cu sifon si batareie. inclusiv pentru handicapati, avind teava de	buc	13,000		

1	2	3	4	5	6	7
		surgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				
15	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	11,000		
16	SC18A	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"	buc	3,000		
17	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	3,000		
18	SC05A	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida	buc	2,000		
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, pentru sustinere	kg	60,000		

**Total:**

Proiectant

(funcția, semn)

**APROBAT:**

L.S.

Investitor



**Gradinita de copii s.Zimbreni  
r-nul Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-3**

**Lucrari de reparatie a blocului „A”. Retelele electrice**

(denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari electrice</b>				
		<b>Capitolul 1.1. Lucrari de constructie</b>				
1	RpCU05 G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 40 cm grosime	buc	35,000		
2	RpCU05 H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 30 cm grosime	buc	1,000		
3	RpCU06 B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 50 x 30 mm in podea din beton	m	30,000		
4	RpCU07 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari - 50x30 mm	m	30,000		
5	RpCU06 A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 50 x 30 mm, pentru executarea mecanizata	m	260,000		
6	RpCU07 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari - 50x30 mm	m	260,000		
7	RpCU05 A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm (grosime d-70mm, adincime 45 mm)	buc	45,000		
8	RpCU05 A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm (grosime d-85mm, adincime 45 mm)	buc	20,000		
9	RpCU05 I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din caramida 505x405x125 pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,000		
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, (Метизы)	kg	20,000		

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1.2. Montare</b>				
11	RpEG03 A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, ЩРВ-243-07Y21P54	buc	1,000		
12	RpEP07 A	Montarea intrerupatorului cu pirghie in punct de alimentare	buc	1,000		
13	RpEA01 B1	Montarea tuburilor de protectie din PVC d-25mm	m	350,000		
14	RpEA01 C1	Montarea tuburilor de protectie din PVC cu diametrul 32mm	m	40,000		
15	RpEF02 A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate	buc	33,000		
16	RpEE03 A	Priza двухполюсная 32 А, 250 В IP54 CCH423	buc	2,000		
17	RpEQ04 A	Montarea cutiei KM 40002	buc	37,000		
18	RpEQ04 A	Montarea cutiei KM 441004	buc	30,000		
19	RpED11 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, ВВГнг-0,66 5x4 mm2	m	40,000		
20	RpED11 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, ВВГнг 3x2.5 mm2	m	400,000		
21	RpED11 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, ВВГнг-0,66 4x1.5 mm2	m	170,000		
22	RpED11 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, ВВГнг-0,66 3x1.5 mm2	m	560,000		
23	RpEF12 B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	35,000		
		<b>Capitolul 1.3. Utilaje si materiale</b>				
24	Цена поставщика	Выключатель нагрузки на 380В, 20А ВА47-29 3Р 63А	buc	1,000		
25	Цена поставщика	Автоматический выключатель на 220В, 10А ВА47-29 1Р 10А	buc	2,000		
26		Автомат дифференциального тока АД	buc	3,000		

1	2	3	4	5	6	7
		12 2P 16A 30mA				
27	Pret de piata	Cutie KM40002	buc	37,000		
28	Pret de piata	Cutie KM 41004	buc	30,000		

Proiectant

APROBAT:  
L.S.

Investitor



**Gradinita de copii s.Zimbreni  
r-nul Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-2-1**

**Lucrari de reparatie a blocului „B”**

(denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari de demontare, demolare</b>				
		<b>Capitolul 1.1. Parter, cota 0.000</b>				
1	RpCK42 A	Desfacerea strului superior a pardoselilor din mortar de ciment	m2	135,680		
2	RpCM33 A	Demontarea teracotei din blocul sanitar	m2	20,000		
3	RpCO56 A	Demontarea blocurilor de usi interioare	m2	10,710		
		<b>Capitolul 1.2. Etaj, cota 3.300</b>				
4	RpCK42 A	Desfacerea stratului superior a pardoselilor din mortar de ciment	m2	135,680		
5	RpCM33 A	Demontarea teracotei din blocul sanitar	m2	20,000		
6	RpCO56 A	Demontarea blocurilor de usi interioare	m2	8,610		
		<b>Capitolul 2. Lucrari de finisare</b>				
		<b>Capitolul 2.1. Parter</b>				
		<b>Capitolul 2.1.1. Peretii</b>				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	279,500		
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	211,740		
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	211,740		
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	211,740		
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	211,740		
12	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in spalatorie pina la 1.2(h)m, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	5,760		

1	2	3	4	5	6	7
13	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in grupurile sanitare pe toata inaltimea, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	62,000		
		<b>Capitolul 2.1.2. Tavane</b>				
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonocontact	m2	135,680		
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	135,680		
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	135,680		
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	135,680		
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	135,680		
		<b>Capitolul 2.1.3. Pardosele Tip- 4</b>				
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	117,050		
20	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	117,050		
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	117,050		
22	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp	m2	117,050		
		<b>Capitolul 2.1.4. Pardosele Tip- 5</b>				
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu Betonocontact	m2	18,630		
24	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	18,630		
25	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,000		
		<b>Capitolul 2.2. Etaj</b>				
		<b>Capitolul 2.2.1. Pertii</b>				
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	279,500		
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	211,740		
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2	211,740		
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	211,740		
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	211,740		



1	2	3	4	5	6	7
31	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in spalatorie pina la 1.2(h)m, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	5,760		
32	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in grupurile sanitare pe toata inaltimea, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	62,000		
		<b>Capitolul 2.2.2. Tavane</b>				
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betoncontact	m2	135,680		
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	135,680		
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	135,680		
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	135,680		
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	135,680		
		<b>Capitolul 2.2.3. Pardosele Tip- 7</b>				
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	117,050		
39	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	117,050		
40	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	117,050		
41	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	117,050		
		<b>Capitolul 2.2.4. Pardosele Tip- 8</b>				
42	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	18,630		
43	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	18,630		
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,630		
45	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	18,630		
46	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,000		
		<b>Capitolul 2.3. Timplaria</b>				
47	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si	m2	5,460		



1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa U-1 2 bucx2100x1300=				
48	CK25A	Usi interioara confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa U-3 5 bucx2100x900=	m2	9,450		
49	CK25A	Usi interioara confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa U-4 4 bucx2100x800=	m2	6,720		

**Total:**

Proiectant

(funcția, semnătura,

APROBAT:

L.S.

Investitor

**Gradinita de copii s.Zimbreni  
r-nul Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-3-1  
Lucrari de reparatii a blocului „C”**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari de demontare, demolare</b>				
		<b>Capitolul 1.1. Parter, cota 0.000</b>				
1	RpCK42 A	Desfacerea strtlui superior a pardoselilor din mortar de ciment	m2	132,100		
2	RpCM33 A	Demontarea teracotei din blocul sanitar	m2	18,850		
3	RpCO56 A	Demontarea blocurilor de usi interioare	m2	12,180		
		<b>Capitolul 1.2. Etaj, cota 3.300</b>				
4	RpCK42 A	Desfacerea strtlui superior a pardoselilor din mortar de ciment	m2	132,100		
5	RpCM33 A	Demontarea teracotei din blocul sanitar	m2	18,850		
6	RpCO56 A	Demontarea blocurilor de usi interioare	m2	14,280		
		<b>Capitolul 2. Lucrari de finisare</b>				
		<b>Capitolul 2.1. Parter</b>				
		<b>Capitolul 2.1.1. Peretii</b>				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	279,000		
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	201,240		
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2	201,240		
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	201,240		
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	201,240		
12	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in spalatorie pina la 1.2(h)m, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	5,760		
13	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in grupurile sanitare pe toata inaltimea, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	72,000		

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 2.1.2. Tavane</b>				
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonocontact	m2	134,150		
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	134,150		
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	134,150		
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	134,150		
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	134,150		
		<b>Capitolul 2.1.3. Pardosele Tip- 4</b>				
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	115,300		
20	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	115,300		
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	115,300		
22	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	115,300		
		<b>Capitolul 2.1.4. Pardosele Tip- 5</b>				
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2	35,650		
24	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	35,650		
25	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	36,000		
		<b>Capitolul 2.2. Etaj</b>				
		<b>Capitolul 2.2.1. Peretii</b>				
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	358,000		
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	280,240		
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	280,240		
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	280,240		
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	280,240		
31	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in spalatorie pina la 1.2(h)m, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	5,760		



1	2	3	4	5	6	7
32	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in grupurile sanitare pe toata inaltimea, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	72,000		
		<b>Capitolul 2.2.2. Tavane</b>				
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betoncontact	m2	151,790		
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	151,790		
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	151,790		
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	151,790		
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	151,790		
		<b>Capitolul 2.2.3. Pardosele Tip- 7</b>				
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	115,300		
39	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	115,300		
40	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	115,300		
41	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	115,300		
		<b>Capitolul 2.2.4. Pardosele Tip- 8</b>				
42	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	36,490		
43	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	36,490		
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	36,490		
45	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	36,490		
46	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	36,000		
		<b>Capitolul 3. Timplaria</b>				
47	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un	m2	5,460		

1	2	3	4	5	6	7
		canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa U-1 2 bucx2100x1300=				
48	CK25A	Usi interioara confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa U-2 2 bucx2100x1000=	m2	4,200		
49	CK25A	Usi interioara confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa U-3 4 bucx2100x900=	m2	7,560		
50	CK25A	Usi interioara confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa U-4 4 bucx2100x800=	m2	6,720		
		<b>Capitolul 4. Scara interioara</b> <b>Capitolul 4.1. Peretii</b>				
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	95,000		
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	95,000		
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	95,000		
54	CF30A	Tencuieli de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	95,000		
		<b>Capitolul 4.2. Tavane</b>				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor cu Betonocontact	m2	20,440		
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2	20,440		
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavana	m2	20,440		
		<b>Capitolul 4.3. Balustrada din „INOX”</b>				
58	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu runde sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, Mina curenta din INOX	m	6,000		

**Total:**

Proiectant

Investitor

**Gradinita de copii s.Zimbreni  
r-nul Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-4-1**

**Lucrari de reparatie a blocului „D”**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari de demolare, demontare, Parter, cota 0.000</b>				
1	RpCK42 A	Desfacerea strului superior a pardoselilor din mortar de ciment	m2	140,000		
2	RpCM33 A	Demontarea teracotei din blocul sanitar si coridor	m2	20,000		
3	RpCO56 A	Demontarea blocurilor de usi interioare	m2	12,600		
		<b>Capitolul 2. Parter Capitolul 2.1. Peretii</b>				
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	440,760		
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	387,000		
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2	387,000		
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	387,000		
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	387,000		
9	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in spalatorie pina la 1.2(h)m, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	5,760		
10	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in grupurile sanitare pe toata inaltimea, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	48,000		
		<b>Capitolul 2.2. Tavane</b>				
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betoncontact	m2	160,000		
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	160,000		
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	160,000		
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	160,000		



1	2	3	4	5	6	7
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	160,000		
<b>Capitolul 2.3. Pardosele Tip- 4</b>						
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	111,700		
17	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	111,700		
18	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondulat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	111,700		
19	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	111,700		
<b>Capitolul 2.4. Pardosele Tip- 5</b>						
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu Betonocontact	m2	48,300		
21	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	48,300		
22	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	48,000		
<b>Capitolul 3. Timplaria</b>						
23	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa U-1 1 bucx2100x1300=	m2	2,730		
24	CK25A	Usi interioara confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa U-2 1 bucx2100x1000=	m2	2,100		
25	CK25A	Usi interioara confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa U-3 5 bucx2100x900=	m2	9,450		

**Total:**  
Proiectant

(funcția, semnă

**APROBAT:**  
L.S.

Investitor

**Grădinița de copii s.Zimbreni**  
**r-nul Ialoveni**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-5-1**

**Lucrari de reparatie a blocului „E”**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari de demontare, demolare</b>				
		<b>Capitolul 1.1. Parter, cota 0.000</b>				
1	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	118,500		
2	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	252,000		
3	RpCK42 A	Desfacerea strului superior a pardoselilor din mortar de ciment	m2	123,000		
4	RpCG29 D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,088		
5	RpCO56 A	Demontarea blocurilor de usi	m2	10,920		
6	RpCM33 A	Demontarea teracotei (Casa scarii)	m2	31,820		
7	RpCM33 A	Demontarea teracotei din blocul sanitar	m2	12,300		
		<b>Capitolul 1.2. Etaj, cota 3.300</b>				
8	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	136,140		
9	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	331,000		
10	RpCK42 A	Desfacerea strului superior a pardoselilor din mortar de ciment	m2	123,840		
11	RpCG29 D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,088		
12	RpCO56 A	Demontarea blocurilor de usi	m2	1,890		
13	RpCM33	Demontarea teracotei (Casa scarii)	m2	9,000		

1	2	3	4	5	6	7
	A					
14	RpCM33 A	Demontarea teracotei din blocul sanitar	m2	12,300		
		<b>Capitolul 2. Lucrari de finisare</b> <b>Capitolul 2.1. Parter</b> <b>Capitolul 2.1.1. Peretii</b>				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	236,000		
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	176,240		
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2	176,240		
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	176,240		
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	176,240		
20	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in spalatorie pina la 1.2(h)m, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	5,760		
21	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in grupurile sanitare pe toata inaltimea, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	54,000		
		<b>Capitolul 2.1.2. Tavane</b>				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betoncontact	m2	118,500		
23	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	118,500		
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	118,500		
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	118,500		
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	118,500		
		<b>Capitolul 2.1.3. Pardosele Tip- 4</b>				
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	103,400		
28	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	103,400		
29	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	103,400		
30	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	103,400		
		<b>Capitolul 2.1.4. Pardosele Tip- 5</b>				
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu	m2	31,900		



1	2	3	4	5	6	7
		Betonocontact				
32	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	31,900		
33	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	32,000		
		<b>Capitolul 2.2. Etaj</b>				
		<b>Capitolul 2.2.1. Peretii</b>				
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	236,000		
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	176,240		
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	176,240		
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	176,240		
38	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in spalatorie pina la 1.2(h)m, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	5,760		
39	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in grupurile sanitare pe toata inaltimea, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	54,000		
		<b>Capitolul 2.2.2. Tavane</b>				
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonocontact	m2	136,140		
41	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	136,140		
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	136,140		
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	136,140		
		<b>Capitolul 2.2.3. Pardosele Tip- 7</b>				
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	103,400		
45	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	103,400		
46	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondulat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	103,400		
47	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	103,400		
		<b>Capitolul 2.2.4. Pardosele Tip- 8</b>				
48	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime	m2	32,740		

1	2	3	4	5	6	7
		50 mm, intr-un strat				
49	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	32,740		
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,740		
51	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	32,740		
52	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	32,000		
		<b>Capitolul 3. Timplaria</b>				
53	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa U-1 2 buc x 2100 x 1300 =	m2	5,460		
54	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa U-2 2 buc x 2100 x 1000 =	m2	4,200		
55	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa U-3 6 buc x 2100 x 900 =	m2	7,560		
		<b>Capitolul 4. Scara interioara</b> <b>Capitolul 4.1. Peretii</b>				
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	95,000		
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	95,000		
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	95,000		
59	CF30A	Tencuieli de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	95,000		
		<b>Capitolul 4.2. Tavane</b>				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonocontact	m2	20,440		
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2	20,440		
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	20,440		

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavana				
		<b>Capitolul 4.3. Balustrada din „INOX”</b>				
63	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondel sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, Mina curenta din INOX	m	6,000		

**Total:**

Proiectant

(funcția, se

**APROBAT:**  
L.S.

Investitor



**Gradinita de copii s.Zimbreni  
r-nul Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-6-1**

**Lucrari de reparatie a pavilioanelor de joaca pentru copii**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Foisor (Pavilioane de vara - 5 buc.)</b>				
1	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat	m2	45,000		
2	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Stresina si fronton	m2	45,000		
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	107,500		
4	CF30A	Tencuieli de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	107,500		
5	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloaz, cu umplutura de moloaz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	135,000		
6	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	105,000		
7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	185,000		
8	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din OSB 15 mm cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice	m2	185,000		
		<b>Capitolul 2. Imprejmuire din elemente metalice (gard)</b>				
9	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,8 m adincime teren tare $V=5,0m.l.x0,3x0,6(h)m=$	m3	0,900		
10	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, pentru	m2	4,000		

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea betonului (V=5,0m.l.x0,4x2=				
11	CA09A2	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual (V=5,0m.l.x0,3x1,0(h)m=	m3	1,500		
12	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	495,000		

**Total:**

Proiectant

(funcția, semnătură)

APROBAT:

L.S.

Investitor

**Gradinita de copii s.Zimbreni**  
**r-nul Ialoveni**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-7-1**

**Lucrari de reparatii la galeria G2, G4**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari de reparatii</b>				
		<b>Capitolul 1.1. Acoperis</b>				
1	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	19,800		
2	CE20A	Sisteme de jgheaburi d=150mm, tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	28,000		
3	CE23A3	Elemente din tabla amprentata protejata anticoroziv pentru oprirea zapezii (parazapada)	m	27,000		
		<b>Capitolul 1.2. Peretii interiori</b>				
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	145,000		
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	145,000		
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2	145,000		
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	145,000		
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	145,000		
		<b>Capitolul 1.3. Tavanul</b>				
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonocontact	m2	64,850		
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	64,850		
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" suprafetele tavanelor,	m2	64,850		
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	64,850		
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	64,850		



1	2	3	4	5	6	7
		executate manual la tavane				
		<b>Capitolul 1.4. Pardosele</b>				
14	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	64,850		
		<b>Capitolul 1.5. Pereti exteriori</b>				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	4,850		
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,850		
17	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	4,850		
18	CF30A	Tencuieli de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	4,850		
		<b>Capitolul 1.6. Pireul (otmostka)</b>				
19	IzF04K2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, la fundatii, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executate cu impislitura din fibre de sticla bitumata, cu suprapunerile lipite cu bitum tip H 80/90	m2	15,900		
20	TsC53B k=2	Compactarea pamintului cu piatra sparta, gros100mm	100m2	1,720		
21	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gros.100mm	m3	17,780		
22	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros.40 mm	m2	177,800		
23	DE11A	Montarea diversoarelor de apa pe tot perimetrul galeriei prefabricat din beton	m	33,300		

**Total:**

Proiectant

(functia, semnatura, nume)

APROBAT:  
L.S.

Investitor

**Gradinita de copii s.Zimbreni  
r-nul Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-8-1**

**Lucrari de reparatie a beciului si deposit**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari de reparatii</b>				
		<b>Capitolul 1.1. Beciul</b>				
1	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	75,330		
2	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil	m2	46,860		
3	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	46,860		
4	CA03D2	Beton turnat la scari, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	5,200		
5	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente	m2	7,200		
		<b>Capitolul 1.2. Deppozitul pe beci</b>				
6	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	63,550		
7	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	20,000		
8	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	37,000		
9	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din OSB 15 mm cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice	m2	37,000		

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1.3. Reparatie Gard</b>				
10	CO06B3	Imprejmuiri din panouri de gard din sirma, pe stilpi metalici 40x40mm, fixati in beton turnat pe santier	m	12,000		
11	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,600		

**Total:**

Proiectant

(funcția, semn)

APROBAT:  
L.S.

Investitor



**Gradinita de copii s.Zimbreni  
r-nul Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-9-1**

**Lucrari de izolatie termica a peretilor exteriori**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Blocul „A” Capitolul 1.1. Izolatie termica a peretilor exteriori cu vata minerala 150 kg/m3 gros.100mm</b>				
1	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	234,320		
2	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	234,320		
3	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala.150 kg/m3 gros.100mm (cornier din aluminiu - 0,34 m/m2)	m2	234,320		
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	234,320		
5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	15,400		
6	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	234,320		
7	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	234,320		
		<b>Capitolul 1.2. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 150 kg/m3 gros.30 mm</b>				
8	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 150 kg/m3, gros.30 mm	m2	12,000		
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	12,000		

1	2	3	4	5	6	7
10	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	12,000		
11	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	12,000		
		<b>Capitolul 1.3. Soclu</b>				
12	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	19,900		
13	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	19,900		
14	CI21A	Placarea peretilor cu placi Artificiale „Cosauti)	m2	19,900		
		<b>Capitolul 1.4. Pireul (Otmostka)</b>				
15	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor	m3	3,070		
16	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,384		
17	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros.40mm	m2	38,400		
18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	48,000		
		<b>Capitolul 2. Blocul „B"</b> <b>Capitolul 2.1. Izolatie termica a peretilor exteriori cu vata minerala 150 kg/m3 gros.100mm</b>				
19	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	264,480		
20	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	264,480		
21	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala.150 kg/m3 gros.100mm (cornier din aluminiu - 0,34 m/m2)	m2	264,480		
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	264,480		
23	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	29,500		

1	2	3	4	5	6	7
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	264,480		
25	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	264,480		
		<b>Capitolul 2.2. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 150 kg/m3 gros.30 mm</b>				
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betoncontact	m2	24,000		
27	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 150 kg/m3, gros.30 mm	m2	24,000		
28	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	24,000		
29	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	24,000		
		<b>Capitolul 2.3. Soclu</b>				
30	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	14,300		
31	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	14,300		
32	CI21A	Placarea peretilor cu placi Artificiale „Cosauti)	m2	14,300		
		<b>Capitolul 2.4. Pireul (Otmotka)</b>				
33	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor	m3	2,300		
34	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,288		
35	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros.40mm	m2	28,800		
36	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	36,000		
		<b>Capitolul 3. Bloc „C”</b> <b>Capitolul 3.1. Izolatie termica a peretilor exteriori cu vata minerala 150 kg/m3 gros.100mm</b>				
37	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	261,710		



1	2	3	4	5	6	7
38	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	261,710		
39	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala.150 kg/m3 gros.100mm (cornier din aluminiu - 0,34 m/m2)	m2	261,710		
40	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	261,710		
41	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	32,100		
42	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	261,710		
43	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	261,710		
		<b>Capitolul 3.2. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 150 kg/m3 gros.30 mm</b>				
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	27,000		
45	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 150 kg/m3, gros.30 mm	m2	27,000		
46	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	27,000		
47	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	27,000		
		<b>Capitolul 3.3. Soclu</b>				
48	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	18,500		
49	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	18,500		
50	CI21A	Placarea peretilor cu placi Artificiale „Cosauti)	m2	18,500		
		<b>Capitolul 3.4. Pireul (Otmostka)</b>				
51	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor	m3	2,300		

1	2	3	4	5	6	7
52	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	4,320		
53	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,288		
54	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros.40mm	m2	28,800		
55	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	36,000		
		<b>Capitolul 4. Bloc „D”</b> <b>Capitolul 4.1. Izolatie termica a peretilor exteriori cu vata minerala 150 kg/m3 gros.100mm</b>				
56	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	130,100		
57	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	130,100		
58	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala.150 kg/m3 gros.100mm (cornier din aluminiu - 0,34 m/m2)	m2	130,100		
59	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	130,100		
60	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	14,250		
61	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	130,100		
62	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	130,100		
		<b>Capitolul 4.2. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 150 kg/m3 gros.30 mm</b>				
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	12,000		
64	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 150 kg/m3, gros.30 mm	m2	12,000		
65	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la	m2	12,000		

1	2	3	4	5	6	7
		fatade				
66	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	12,000		
		<b>Capitolul 4.3. Soclu</b>				
67	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	13,200		
68	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	13,200		
69	CI21A	Placarea peretilor cu placi Artificiale „Cosauti)	m2	13,200		
		<b>Capitolul 4.4. Pireul (Otmostka)</b>				
70	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	4,300		
71	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,288		
72	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros.40mm	m2	28,800		
73	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	36,000		
		<b>Capitolul 5. Bloc „E”</b> <b>Capitolul 5.1. Izolatia termica a peretilor exteriori cu vata minerala 150 kg/m3 gros.100mm</b>				
74	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	252,380		
75	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	252,380		
76	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala.150 kg/m3 gros.100mm (cornier din aluminiu - 0,34 m/m2)	m2	252,380		
77	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	252,380		
78	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	27,500		
79	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	252,380		



1	2	3	4	5	6	7
80	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	252,380		
		<b>Capitolul 5.2. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 150 kg/m3 gros.30 mm</b>				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betoncontact	m2	22,500		
82	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 150 kg/m3, gros.30 mm	m2	22,500		
83	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	22,500		
84	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	22,500		
		<b>Capitolul 5.3. Soclu</b>				
85	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite	m2	14,950		
86	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	14,950		
87	CI21A	Placarea peretilor cu placi Artificiale „Cosauti)	m2	14,950		
		<b>Capitolul 5.4. Pireul (Otmotka)</b>				
88	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	4,300		
89	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,288		
90	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros.40mm	m2	28,800		
91	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	36,000		
		<b>Capitolul 6. Galeriile G1, G2, G3, G4</b> <b>Capitolul 6.1. Izolatie termica a peretilor exteriori cu vata minerala 150 kg/m3 gros.100mm</b>				
92	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	167,600		
93	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment	m2	167,600		

1	2	3	4	5	6	7
		M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
94	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala.150 kg/m3 gros.100mm (cornier din aluminiu - 0,34 m/m2)	m2	167,600		
95	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	167,600		
96	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	24,600		
97	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	167,600		
98	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	167,600		
		<b>Capitolul 6.2. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 150 kg/m3 gros.30 mm</b>				
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betoncontact	m2	21,000		
100	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 150 kg/m3, gros.30 mm	m2	21,000		
101	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	21,000		
102	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	21,000		
		<b>Capitolul 6.3. Soclu</b>				
103	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite	m2	36,000		
104	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,000		
105	CI21A	Placarea peretilor cu placi Artificiale „Cosauti)	m2	36,000		
		<b>Capitolul 6.4. Pireul (Otmostka)</b>				
106	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	4,320		
107	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,288		

1	2	3	4	5	6	7
108	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros.40mm	m2	28,800		
109	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	40,000		

**Total:**

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

renumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

