

**Retea Gaze medical pentru sectia
ATI a IMSP Spitalul Raional
Telenesti**
(denumirea obiectivului)

Aprobat Director IMSP SR Telenesti
Lisnic Vadim

Caiet de sarcini

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	F E03 C	Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 15 x 1 mm	m	50,00
2	F E03 B	Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 12 x 1 mm	m	30,00
3	F E03 B	Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 10 x 1 mm	m	20,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
4	11-06-001-01	Panou suspendat de tavan,	buc	4,00
5	GB04A	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, Priza (se exclude robinet)	buc	24,00
6	GB04A	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, Umidificator (se exclude robinet)	buc	4,00
		Capitolul 3. Utilaj		
7		Panou suspendat de tavan cu 2 picioare inclusiv :- Bara pentru accesorii orizontala pe partile superioara si inferioara pe toata lungimea ; - Bara verticala pentru accesorii -1buc; -Suport monitor cu fixare de ambele bare pentru accesorii orizontale -1buc; -Cos pentru accesorii monitor -1buc; - Lumina ambienta -1buc; - Prize electrice-12buc; - Priza Oxigen standard DIN -2buc; -Priza aer Standard DIN -4buc; -Umidificator cu debitmetru -1buc; -Aspirator sectetii tip ventury -1buc; - Borcan secretii min 1,5 l -1buc; - Furtun siliconic pentru aspiratii-3m; -Filtru bactericid -1buc;- Suport perfuzii telescopic -1buc.	set	4,00

Formular desfășurat

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	F E03 C	Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 15 x 1 mm	m	50,00		
2	F E03 B	Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 12 x 1 mm	m	30,00		
3	F E03 B	Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 10 x 1 mm	m	20,00		
		<i>Total</i>	Lei			
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			
		<i>Transport</i>	10 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				
		2. Lucrari de montare				
4	11-06-001-01	Panou suspendat de tavan,	buc	4,00		
5	GB04A	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, Priza (se exclude robinet)	buc	24,00		
6	GB04A	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, Umidificator (se exclude robinet)	buc	4,00		
		<i>Total</i>	Lei			
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			
		<i>Transport</i>	10 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			
		Total Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3. Utilaj				
7		Panou suspendat de tavan cu 2 picioare inclusiv :- Bara pentru accesorii orizontala pe partile superioara si inferioara pe toata lungimea ;- Bara verticala pentru accesorii -1buc; -Suport monitor cu fixare de ambele bare pentru accesorii orizontale -1buc; -Cos pentru accesorii monitor -1buc; - Lumina ambienta -1buc; - Prize electrice-12buc; -Priza Oxigen standard DIN -2buc; -Priza aer Standard DIN -4buc; - Umedificator cu debitmetru - 1buc; -Aspirator sectetii tip ventury -1buc; -Borcan secretii min 1,5 l -1buc; - Furtun siliconic pentru aspiratii-3m; -Filtru bactericid -1buc;- Suport perfuzii telescopic -1buc.	set	4,00		
		<i>Total</i>	Lei			
		<i>Colectarea depozitarea materialului</i>	1,2 %			
		Total Utilaj Inclusiv salariu				

		Total	Lei	
		TVA	20 %	
		Total deviz: Inclusiv salariu		