

## CAIET DE SARCINI

**privind procedura de achiziție cu privire la achiziționarea serviciilor de supraveghere tehnică ( responsabil tehnic ) la obiectul ” Lucrări de reparații la sediul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Edineț, str. Șoseaua Bucovinei nr.37, et.1, or. Edineț”**

1. Denumirea autorității contractante: Agencia Teritorială de Asistență Socială Nord
2. Adresa: mun. Edineț. Str.Șoseaua Bucovinei 37 B
3. Numărul de telefon: 079915496
4. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.atasnord@gmail.com

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor solicitate	Unitate de măsură	Cantitate	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.	71520000-9	Servicii de supraveghere tehnică ( responsabil tehnic ) la obiectul ” Lucrări de reparații la sediul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Edineț, str. Șoseaua Bucovinei nr.37, et.1, or. Edineț”	serviciu	1	<p>a) să accepte execuția lucrărilor de construcție numai pe bază de proiecte sau devize, verificate și ștampilate de specialiști vericatori de proiecte și devizieri atestați, conform prevederilor legislative;</p> <p>b) să analizeze și să avizeze:     liste cu cantitățile de lucrări;     procedurile tehnice de execuție a lucrărilor;     programele de verificare a execuției (organizare de șantier);     graficele de execuție a lucrărilor aferente exigențelor esențiale;     procesele-verbale privind lucrările ascunse;     procesele-verbale de executare a lucrărilor.</p> <p>c) să exercite controlul execuției lucrărilor conform programului de verificare;</p> <p>d) să controleze modul în care se efectuează recepția calitativă a materialelor și a elementelor de construcție;</p> <p>e) să controleze calitatea elementelor de construcție;</p> <p>f) să oprească execuția lucrărilor de construcție în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuție sau devizul verificat;</p> <p>g) să ia măsuri de corectare sau refacere a lucrărilor, constatate ca fiind necorespunzătoare;</p> <p>h) să solicite avize pentru lichidarea deficiențelor care afectează exigențele esențiale la lucrările de construcție sau a abaterilor de la proiect;</p> <p>i) să informeze operativ conducerea organizației de construcție despre lichidarea deficiențelor constatate și măsurile întreprinse pentru a exclude repetarea lor;</p> <p>j) să întocmească și să țină la zi registrul de evidență a lucrărilor verificate;</p> <p>k) să participe la recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală.</p>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- atestat în domeniul construcției și întreținerii drumurilor;</li> <li>- prezenta la obiect cel puțin o dată pe zi,</li> <li>- la solicitarea beneficiarului disponibilitatea de prezentare operativă, în orice oră a zilei la obiect.</li> <li>- disponibilitatea de deplasare la obiecte.</li> <li>- experiență în domeniu minim 5 ani.</li> <li>- fără subcontractare.</li> <li>- acordarea suportului, în limitele competenței sale la identificarea cantităților și aprecierii costurilor de lucrări necesare la reparația și întreținerea obiectelor.</li> <li>- responsabil de calitatea și cantitatea lucrărilor executate de antreprenor, împreună cu dirigințele de șantier al acestuia.</li> </ul>
<b>Notă :</b> Se anexează lista cu cantitățile de lucrări pentru care se achiziționează serviciile de supraveghere tehnică, conform anexei nr. 1.					

## Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: "Lucrări de reparații la sediul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Edineț, str. Șoseaua Bucovinei nr.37, et.1, or. Edineț"

## Lista cu cantitățile de lucrări Nr.4

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de reparatii</b>		
		<b>1.1. Birou sef</b>		
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	76,54
2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	76,54
3	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosime 8 mm	m2	19,26
		<b>1.2. Birou Echipa Mobila</b>		
4	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC,	m2	19,17
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,00
6	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	19,17
7	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,17
8	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=3	m2	-19,17
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,17
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	19,17

1	2	3	4	5
		tavanelor		
11	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ( Culoarea de coordonat cu beneficiarul )	m2	19,17
12	CK18B	Montarea baghetelor la tavan din mase plastice lipite cu clei (PVA) sau similar	m	17,90
13	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat LED complet echipate	buc	4,00
14	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,00
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	57,28
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	57,28
		<b>1.3. Birou Protectia Copilului</b>		
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	140,80
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	140,80
19	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,00
		<b>1.4. Birou Servire la Domiciliu</b>		
20	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00
21	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat LED complet echipate	buc	2,00
22	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosime 8 mm	m2	20,00
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,24
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	78,24

1	2	3	4	5
		executate manual la pereti si tavane		
25	CK17E1	Lambriuri la pereti,( Briu de protectie) executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire 8 m liniari 20 cm latime	m2	1,60
26	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,00
		<b>1.5. Birou Asistenta Comunitara</b>		
27	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,00
28	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	7,75
29	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti preparare manuala a mortarului	m2	7,75
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	7,75
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,00
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	49,00
33	CK17E1	Lambriuri la pereti,( Briu de protectie) executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire 8 m liniari 20 cm latime	m2	2,32
34	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat LED complet echipate	buc	4,00
35	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte in pereti de PVC	buc	2,00
36	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp	m	18,00
37	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,00
38	CL20A	Ventilator electric (BRAVO 100 sau similar) montat in zidarie	buc	2,00
		<b>1.6. Sala de sedinte</b>		

1	2	3	4	5
39	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,00
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	93,80
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si tavane	m2	93,80
42	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat LED complet echipate	buc	4,00
		<b>1.7. Anticamera</b>		
43	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosime 8 mm	m2	16,00
44	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230	buc	2,00
45	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	1,00
		<b>1.8. Birou Asistenta Personală</b>		
46	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosime 8 mm	m2	25,90
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	91,00
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si tavane	m2	91,00
49	CK17E1	Lambriuri la pereti,( Briu de protectie) executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire 13 m liniari 20 cm latime	m2	2,60
50	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230	buc	2,00
		<b>1.9. Birou Liber</b>		
51	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,00

1	2	3	4	5
52	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosime 8 mm	m2	22,82
53	CK17E1	Lambriuri la pereti,( Briu de protectie) executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire 5.5 m liniari 20 cm latime	m2	1,10
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,62
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si tavane	m2	84,62
56	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat LED complet echipate	buc	3,00
57	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230	buc	2,00
		<b>1.10. Birou Prestatii Sociale</b>		
58	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,00
59	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosime 8 mm	m2	22,82
60	CK17E1	Lambriuri la pereti,( Briu de protectie) executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire 5.5 m liniari 20 cm latime	m2	1,10
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,62
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si tavane	m2	84,62
63	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat LED complet echipate	buc	3,00
		<b>1.11. Birou Protectia Persoanelor in virsta si cu dizabilitati</b>		

1	2	3	4	5
64	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	53,40
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	69,33
66	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti preparare manuala a mortarului	m2	53,40
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	53,40
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si tavane	m2	69,33
69	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosime 8 mm	m2	15,93
70	CK17E1	Lambriuri la pereti,( Briu de protectie) executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire 8 m liniari 20 cm latime	m2	1,60
71	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00
72	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	2,00
		<b>1.12. Coridor mare</b>		
73	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,00
74	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	60,00
75	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	22,00
76	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti preparare manuala a mortarului	m2	60,00



1	2	3	4	5
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	60,00
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	220,40
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si tavane	m2	220,40
80	CK17E1	Lambriuri la pereti,( Briu de protectie) executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire 36 m liniari 40 cm latime	m2	14,40
81	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat LED complet echipate	buc	6,00
82	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230	buc	2,00
83	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,00
		<b>1.13. Coridor mic</b>		
84	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	5,00
85	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	6,80
86	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti preparare manuala a mortarului	m2	6,80
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	6,80
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,00
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si tavane	m2	62,00
90	CK17E1	Lambriuri la pereti,( Briu de protectie) executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire 13 m liniari 20 cm latime	m2	2,60
91	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat LED complet echipate	buc	5,00
92	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,00
		<b>1.14. Contabilitate</b>		
93	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe	m2	18,90

1	2	3	4	5
		uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosime 8 mm		
94	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230	buc	2,00
95	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00