

**Lucrari de reparatie a
birourilor etaju 2 si 3 la
consiliul raional Floresti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. birouri et 2		
		Capitolul 1.1.1. demontari		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	9,72
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	5,80
3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,00
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	4,00
5	RpCG29B	Demolarea peretilor din gipsocarton	m2	4,20
		Capitolul 1.1.2. pardoseli		
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	11,64
7	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	34,40
8	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	34,40
		Capitolul 1.1.3. timplarie		
9	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	7,80
10	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	9,72

1	2	3	4	5
		inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv		
11	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	5,40
		Capitolul 1.1.4. pereti		
12	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica Material marunt (suruburi, autofiletante si cu dibluri, banda garnitura si imb.,pasta imbinare, hir)=1,10	m2	6,40
13	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite la pereti si tavane prin curatire cu perie de sirma	m2	105,50
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	128,00
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	105,50
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	105,50
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	105,50
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	105,50
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	105,05
20	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	105,05
21	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate pe pereti	m	14,20
		Capitolul 1.1.5. tavan		
22	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	34,40
23		Corp de iluminat incorporat pentru tavane "Armstrong" 600*600 mm	buc	5,00

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.2. birouri et 3		
		Capitolul 1.2.1. demontari		
24	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	2,40
25	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00
26	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	54,36
		Capitolul 1.2.2. pardoseli		
27	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	24,00
28	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	24,00
		Capitolul 1.2.3. timplarie		
29	CK04A	Foi de usi interioare de lemn, in doua canaturi, fixate pe tocuri sau pe captuseli din metal, gata montate, la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	2,40
		Capitolul 1.2.4. pereti		
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	128,00
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,30
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,30
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	54,30
34	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	54,30
35	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,00
36	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00

1	2	3	4	5
		de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu		
		Capitolul 1.2.5. tavan		
37	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	24,00
38		Corp de iluminat incorporat pentru tavane "Armstrong" 600*600 mm	buc	4,00

Proiectant				
(funcția, semnătura, numele, prenumele)				
		L.S.		
1	RpC050A	Demontare: umplere din lemn (ferestre)	m2	9,72
2		Demontare: tâmplarie din lemn (usi)	m2	5,80
3	RpB021A	Demontare de corpuri de iluminat (candelabre, ineluri, cicle si globuri)	buc	4,00
4	T-100A3	Transportarea parietului cu autohască de 5 t la distanța de 1 km		4,00
5	RpC029B	Demolarea peretilor din gipsocarton	m2	4,20
Capitolul 1.1.2. pardoseli				
6	CS31A	Grinduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu beton contact	m2	11,64
7	CT300A	Sapa din beton de autoalvejarie "Nivelu" grosime 10cm Material minim (golășten expandat pentru rosturi de deformare, caze mari) ~1,095	m2	34,40
8	CT300A	Pardoseli din placi laminat mortale pe uscat cu izolarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si ciurmaria, in incaperi mai mare de 16 mp Material minim (color 1.0)	m2	34,40
Capitolul 1.1.3. tâmplarie				
9	CK03A	Uși din lemn interioare într-un canal, pe capșule si uși pentru balcon, inclusiv izolatie bari-foaie si termica a ușii, montate pe ghidajele existente la constructii cu înalțimi pînă la 35 m	m2	7,80
10	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unii sau mai multe cameri la constructii cu înalțimi pînă la 35 m	m2	9,72