

Caiet de sarcini lucrări reparații curente

Nr. cr.	DENUMIRE LUCRARE	u.m.	Cantitatea
1	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți	m2	450
2	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	522
3	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu grund Supraton LUX sau analog	m2	3050
4	Vopsire interioară cu vopsea latex lavabilă a pereților, aplicată în 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mată.	m2	2855
5	Reparații ale crăpăturilor din tencuieli interioare, la pereți, prin refacerea tencuielilor pe o lățime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund și tinci) și gletul de ipsos	m2	5
6	Demontarea placajelor din gips-carton Canal mascare	m2	8
7	Diverse lucrări a pereților - strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15
8	Placarea suprafețelor pereților cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea până la 4 m: suprafete	m2	8
9	Vopsitorii interioare ameliorate interioare la pereți si tavane cu componenți de antimucegai, executare manuala De exclus toate materialele in afara de Hirtie pentru șlefuit uscata. De introdus soluție antimucegai cu consum 0.2kg/m2	m2	143
10	Placaj din placi de teracota la pereți, fixate de adeziv (amestec uscat) / Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	53
11	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	183
12	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	236
13	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu grund Supraton LUX sau analog	m2	1240
14	Vopsire interioară a tavanelor cu vopsea latex lavabila, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mată/	m2	1261
15	Demontări: căptușeli din gips-carton la tavane suspendate	m2	54
16	Tavane suspendate executate pe șantier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincate: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	54

17	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2	54
18	Diverse lucrări la tavane - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13
19	Desfacerea pardoselilor din covor din mocheta	m2	401
20	Desfacerea plintelor prefabricate	m2	431
21	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fără adaos de var, driscuit, pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40 % inclusiv, aplicat în grosime medie de 2 cm	m2	401
22	Executarea acoperirii din vinil omogen, la pardoseli Clasa de trafic 34/43, grup de uzura T, strat de protecție PUR	m2	401
23	Glasvanduri din profile din aluminiu la construcții cu înălțimi până la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	17
Total sumă lucrări fără TVA 677000 lei			

Secția Gestiune Infrastructură
Inginer

12 iunie 2025



Andrian PRODAN