

**Lucrări de reparație curentă a
unor porțiuni de drum din
com.Căinarii Vechi, r-ul Soroca**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ

Valoarea de deviz

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. s.Cainarii Vechi				
1	RpDD16A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in impietruiri fara adunarea materialului, h=15cm	m3	471,400		
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	31,430		
3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,714		
4	DA06B2	Strat de fundatie din amestec C4	m3	471,400		
Total s.Cainarii Vechi						
Incluziv salariu						
		2. s.Floriceni				
5	RpDD16A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in impietruiri fara adunarea materialului, h=15cm	m3	261,000		
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina	100m2	17,400		

1	2	3	4	5	6	7
		la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
7	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,610		
8	DA06B2	Strat de fundatie din amestec C4	m3	261,000		

Total s.Floriceni

Incluziv salariu

Cheltuieli directe	lei
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %
Total	
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	
Beneficiu de deviz	6,00 %
Total	
TVA	20,00 %

Total deviz:
Incluziv salariu

Intocmit _____ (_____)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (_____)
(funcția, semnătura)