

**Lucrari de reparatie in laboratoarele
IP "Academia de Muzica, Teatru si
Arte Plastice", mun. Chisinau, str. 31
August 1989, nr. 137 - laboratorul de
tapiserie si laboratorul de corodare**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1
Solutii arhitecturale (40/C-SA)**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme | |
|---------------------|-----------------------------|--|------------|--|------------------|
| | | | | Pe unitate de masura | Pe volumul total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Demontari | | | | | |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi | m2 | | 4,500 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 0,945 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 0,945 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare straturi finisare pereti si tavan | m2 | | 40,000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 4,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 6,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 2,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,40 |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare placi ceramice pereti | m2 | | 106,000 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 84,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 84,80 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,318 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 1,59 |
| 4 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate / Demontare plinta din mortar | m | | 26,000 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 | 3,12 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 3,38 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0150 | 0,39 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,39 |
| 5 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat / Demontare vas WC | buc | | 2,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 | 3,70 |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare cabina PVC | m2 | | 3,724 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 0,782 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 0,782 |
| 7 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare / Demontare radiatoare din fonta (2 buc) | m2 | | 2,220 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 0,355 |
| 8 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea | m2 | | 20,400 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 7,956 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 7,956 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 1,02 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 1,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------------|----------------|---|------|---------|---------------|
| 9 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | | 2,855 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 | 3,769 |
| 10 | TrI1AA02C 3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | | 2,855 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 1,285 |
| 11 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | | 2,855 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 | 0,52 |
| | | <i>Total</i> | | | |
| | | Total Demontari | | | |
| 2. Finisari pardosea | | | | | |
| 12 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip | m2 | | 41,000 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 24,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 4,10 |
| | 26641021020148 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0330 | 1,353 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,41 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 1,23 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 0,492 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | 41,000 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 1,23 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 6,15 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,05 |
| 14 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi ceramice portelante gr.=11mm | m2 | | 41,000 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 107,01 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 11,89 |
| | 26611128007013 | Placi ceramice portelante gr.=11mm | m2 | 1,0300 | 42,23 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 166,05 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 12,30 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 820,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 36,90 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 1,845 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 0,492 |
| 15 | CG09A1 | Plinte din PVC h=60mm, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp | m | | 52,000 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,6500 | 33,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 2,60 |
| | 25211067183714 | Plinta PVC h=60mm | m | 1,0200 | 53,04 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0060 | 0,312 |
| | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,0500 | 2,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0005 | 0,026 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0002 | 0,01 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,1250 | 6,50 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,1200 | 6,24 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0100 | 0,52 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 | 0,26 |
| | | <i>Total</i> | | | |
| | | Total Finisari pardosea | | | |
| 3. Finisari tavan | | | | | |
| 3.1. Tip A | | | | | |
| 16 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | | 15,000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 2,25 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 30,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------|------------------|---|-----------|--------|--------------|
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 60,00 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 15,75 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 0,225 |
| | | <i>Total</i> | | | |
| | | Total Tip A | | | |
| 3.2. Tip B | | | | | |
| 17 | CK29D | Tavane suspendate din panouri prefabricate din tabla din otel moale electro-galvanizat, gaurita, izolata cu vata minerala / Lambriuri din aluminiu | m2 | | 6,000 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,7000 | 16,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 1,20 |
| | 27321036461516 | Lambriuri din aluminiu | m2 | 1,0500 | 6,30 |
| | 2811236312000 | Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon | m2 | 1,0500 | 6,30 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 0,09 |
| | | <i>Total</i> | | | |
| | | Total Tip B | | | |
| 3.3. Tip C | | | | | |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Betogrund" sau analog | m2 | | 3,000 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,09 |
| | 24165861053017 | Grund Betogrund | kg | 0,1500 | 0,45 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,15 |
| 19 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | 3,000 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 4,59 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 21,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,012 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 0,237 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 0,058 |
| 20 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | 3,000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 0,60 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 3,30 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 0,45 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,001 |
| 21 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 | m2 | | 3,000 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 | 4,65 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 21,45 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,015 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 0,06 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,24 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | | 3,000 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,09 |
| | 2416586105303188 | Grund Supraton LUX | kg | 0,1500 | 0,45 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,15 |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | 3,000 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 1,35 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,30 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 3,165 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,003 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------------|------------------|--|-----------|---------|----------------|
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,003 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | | 3,000 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,09 |
| | 2416586105303188 | Grund Supraton LUX | kg | 0,1500 | 0,45 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,15 |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | 3,000 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 1,65 |
| | 2430116103800193 | Vopsea latex lavabila | kg | 0,4000 | 1,20 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,18 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 1,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,15 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,006 |
| | | <i>Total</i> | | | |
| | | Total Tip C | | | |
| | | <i>Total</i> | | | |
| | | Total Finisari tavan | | | |
| 4. Finisare pereti | | | | | |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | 230,000 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 6,90 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 34,50 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 11,50 |
| 27 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi ceramice portelante gr.=10mm | m2 | | 230,000 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 379,50 |
| | 26611128007026 | Placi ceramice portelante gr.=10mm | m2 | 1,0200 | 236,946 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 859,51 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 109,181 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 4 646,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 0,465 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 2,76 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 2,30 |
| 28 | RpIE06A | Spalarea conductelor si instalatiilor interioare de incalzire centrala, cu apa potabila | m2 | | 2,220 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 | 0,777 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0800 | 0,178 |
| | 2952270003302 | Electropompa de apa | h-ut | 0,2500 | 0,555 |
| 29 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica / material de la demontari | m2 | | 2,220 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 0,888 |
| | 2121147308475 | Carton triplex 70 x 100 | kg | 0,0003 | 0,001 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0230 | 0,051 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0460 | 0,102 |
| 30 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | | 2,220 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7000 | 1,554 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1300 | 0,289 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | 0,222 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,2000 | 0,444 |
| | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 | kg | 0,1500 | 0,333 |
| | 2430116105723 | Lac de baza alchidic L 005-5 | kg | 0,1500 | 0,333 |
| | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,1000 | 0,222 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1000 | 0,222 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 0,067 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 | 0,022 |
| | | <i>Total</i> | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------------------|----------------------|---|-----------|---------|---------------|
| | | Total Finisare pereti | | | |
| 5. Finisari glafuri | | | | | |
| 31 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | | 22,000 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,5100 | 11,22 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3300 | 7,26 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2900 | 28,38 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0014 | 0,031 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0086 | 0,189 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0022 | 0,048 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 0,033 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0015 | 0,033 |
| 32 | | Corniera perforata din aluminiu | m | | 22,000 |
| | 600180 | Corniera perforata din aluminiu | m | 1,0000 | 22,00 |
| 33 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | | 7,000 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 10,402 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli) | kg | 0,3000 | 2,10 |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 102,27 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 0,078 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 0,553 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de sneec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 0,207 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | 7,000 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,21 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 1,05 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,35 |
| 35 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | 7,000 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 3,15 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,70 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,384 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,007 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,007 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | 7,000 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,21 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 1,05 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,35 |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | 7,000 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 3,85 |
| | 24301161038003 35 | Vopsea latex mata de calitate superioara | kg | 0,4000 | 2,80 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,42 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,35 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,014 |
| | | <i>Total</i> | | | |
| | | Total Finisari glafuri | | | |
| 6. Tamplarii | | | | | |
| 38 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC U1-st. 930x2100(h) - 1 | m2 | | 1,953 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------|---------------|---|-----------|--------|--------------|
| | | buc | | | |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 1,426 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 0,156 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare | m2 | 1,0000 | 1,953 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 7,812 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 0,976 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 0,342 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 1,172 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,953 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,039 |
| 39 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC U2-st. 960x2300(h) - 1 buc | m2 | | 2,208 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 1,612 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 0,177 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare | m2 | 1,0000 | 2,208 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 8,832 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 1,104 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 0,386 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 1,325 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,208 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,044 |
| | | <i>Total</i> | | | |
| | | Total Tamplarii | | | |
| | | Total | | | |
| | | Asigurari sociale | | | |
| | | Cheltuieli de transport | | | |
| | | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare | | | |
| | | Cheltuieli directe | | | |
| | | Cheltuieli de regie | | | |
| | | Total cu Cr | | | |
| | | Beneficiu de deviz | | | |
| | | Total cu Bd | | | |
| | | TVA | | | |
| | | Total deviz: | | | |

Elaborat

(numele, prenumele, functia, semnatura,)