

**Alimentarea cu apa a masivului
locativ iin com. Zirnesti, raionul
Cahul. Obiect Nr.55/2022**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.1

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-3

Deviz-oferta № 2-1-3

**p.1. Statia de pompare. Echipament electric de forta. Iluminat electric (marca
EEF/IEI)**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructie generala				
1	RCsB21 A k=0.5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (30mm, b=70mm)	buc	5,00		
2	RCsB30 E	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm (b=150mm)	buc	2,00		
Прямые затраты			lei			
Asigurarea sociala			24,00 %			
Cheltuieli de transport			4,00 %			
Cheltuieli de depozit			2,00 %			
Total cheltuieli directe			100,00 +			
Cheltuieli de regie			14,50 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
		Capitolul 2. Lucrari de montare				
		Capitolul 2.1. Produse electrice				
3	08-03-59 3-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,02		
4	Pret	Corp de iluminat LED antivandal 220V, 39W IP65, ULT-V14-39W/NN1P65GREY	buc	2,00		
5	08-03-59 1-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Intreruptor cu un pal IP44 Evrostandart 10A 220V)	100 buc	0,01		
6	08-02-41 1-4	Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 27 mm (Racord flexibil K1080)	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
7	Pret	Racord flexibil K1080	buc	1,00		
8	Pret	Cutie de derivatie Y409Y2	buc	2,00		
9	11-02-00 1-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Sipca de montaj cu latimea 35mm)	buc	1,00		
10	Pret	Sipca de montaj cu latimea 35mm, 0,6m	m	1,00		
11	08-03-53 2-1	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3 (montare)	buc	1,00		
		Capitolul 2.2. Priza de pamint				
12	08-02-47 2-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ² (25x4mm)	100 m	0,08		
13	08-02-47 2-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,10		
14	08-02-47 2-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ² (40x4mm)	100 m	0,15		
		Capitolul 2.3. Cablu				
15	08-02-41 2-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ²	100 m	0,09		
16	08-02-41 2-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,25		
17	Pret	Cablu VVGng-1 5x6 mm ²	m	9,00		
18	Pret	Cablu VVGng-1 3x1,5 mm ²	m	25,00		
		Capitolul 2.4. Materiale				
19	08-02-40 7-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,10		
20	08-02-40 7-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,05		
21	Pret	Teava de otel cu diametrul 40mm	m	10,00		
22	Pret	Teava de otel cu diametrul 20mm	m	5,00		
23	08-02-41 1-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,16		
24	Prert	Furtun metalic cu diametrul 40mm P3IIX	m	7,00		

1	2	3	4	5	6	7
25	Pret	Furtun metalic cu diametrul 20mm P3ЦX	m	9,00		
26	08-03-54 5-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	1,00		
27	Pret	Cutie cu bloc de contacte Y614Y2	buc	1,00		
28	Pret	Lac de bitum	kg	2,00		
29	08-02-17 0-1	Manson terminal, cu carcasa din material plastic, cu umplutura de compound din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 35 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 95 mm2	buc	2,00		
30	Pret	Mufa de capat EPKT0015	buc	2,00		
Прямые затраты			lei			
Asigurarea sociala			24,00 %			
Cheltuieli de transport			4,00 %			
Cheltuieli de depozit			2,00 %			
Total cheltuieli directe			100,00 +			
Cheltuieli de regie			76,00 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de de viz			6,00 %			
Capitolul 3. Utilaj						
31	Pretul firmei	Post de manevra cu 2 stifuri PCE222-2	buc	1,00		
Прямые затраты			lei			
Cheltuieli de depozit			1,20 %			

Total:

Total de viz:

Intocmit

(Elena Constantinova)

(functia, semnatura)

Verificat

(P. Constantinova)

(functia, semnatura)